LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNA?ENÍ MÍSTNOSTI	Ú?EL MÍSTNOSTI	PLOCHA M2	DRUH PODLAHY	ÚPRAVA STĚN	PODHLED
101	KANCELÁŘ	21,30	KOBEREC	ŠTUK.OVÁ OMÍTKA	NE
102	KUCHYŇKA	4,80	KERAMICKÁ DLA?ABA	KERAMICKÝ SOKLÍK	NE
103	P?EDSIŇ WC	1,70	KERAMICKÁ DLA?ABA	KERAM.OBKLAD	NE
104	WC	1,45	PVC	KERAM.OBKLAD	NE
105	KANCELÁŘ	28,11	KOBEREC	ŠTUK.OVÁ OMÍTKA	NE
106	CHODBA	54,20	KERAMICKÁ DLA?ABA	KERAM. SOKL V.100	NE
107	SCHODIŠTĚ	8,15	BROU?ENÉ TERASO	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	NE
108	KANCELÁŘ	35,10	KERAMICKÁ DLA?ABA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	D?EVĚNÝ
109	CHODBA	2,25	KERAMICKÁ DLA?ABA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	NE
110	KANCELÁŘ	17,80	KOBEREC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	NE
111	KANCELÁŘ	17,90	KOBEREC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	NE
112	KANCELÁŘ	34,40	KOBEREC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	NE
113	RECEPCE	34,00	KOBEREC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	NE
114	ÚKLID.KOMORA	1,72	KERAMICKÁ DLA?ABA	KERAM.O.V.2000	NE
115	CHODBA	3,30	KERAMICKÁ DLA?ABA	KERAM.SOKLÍK	NE
116	KUCHYŇKA	4,50	KERAMICKÁ DLA?ABA	KERAM.O.V.2000	NE
117	WC,SPRCHA	4,55	KERAMICKÁ DLA?ABA	KERAM.O.V.1500	NE
118	KANCELÁŘ	7,15	KERAMICKÁ DLA?ABA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	NE
119	CHODBA	3,00	KERAM.DLA?ABA	KERAM.SOKLÍK	NE
120	WC IMOBILNÍ	2,70	KERAMICKÁ DLA?ABA	KERAM.O.V.2000	SDK
121	VSTUPNÍ CHODBA	21,75	KERAMICKÁ DLA?ABA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	NE
122	VESTIBUL	48,50	KERAMICKÁ DLA?ABA	D?EVĚNÝ OBKLAD	KAZET.STROP
123	SCHODIŠTĚ	17,50	KERAMICKÁ DLA?ABA	D?EVĚNÝ OBKLAD	NE
124	WC MUŽI VE?EJNOST	6,50	KERAMICKÁ DLA?ABA	KERAM.O.V.2000	NE
125	WC ?ENY VE?EJNOST	3,70	KERAMICKÁ DLA?ABA	KERAM.O.V.2000	NE
126	P?EDSIŇ WC	2,10	KERAMICKÁ DLA?ABA	KERAM.O.V.2000	NE
127	JEDNACÍ MÍSTNOST	16,30		ŠTUKOVÁ OMÍTKA	NE
128	CHODBA	78,90	KERAMICKÁ DLA?ABA	D?EVĚNÝ OBKLAD	NE
129	KANCELÁŘ	17,60	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	NE
130	KANCELÁŘ	34,50	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	NE
131	KANCELÁŘ	34,40	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	NE
132	KANCELÁŘ	23,65	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	NE
133	KANCELÁŘ	34,40	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	NE
134	KANCELÁŘ	38,00	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	NE
135	KANCELÁŘ	49,00	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	NE
136	CHODBA	22,90	KERAMICKÁ DLA?ABA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	NE
137	KANCELÁŘ	13,70	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	NE
138	TECH.MÍSTNOST	4,50	KERAMICKÁ DLA?ABA	KERAM.SOKLÍK	NE
139	SCHODIŠTĚ	14,60		ŠTUKOVÁ OMÍTKA	NE
140	CHODBA	32,05	KERAMICKÁ DLA?ABA	KERAM.SOKLÍK	NE
141	KANCELÁŘ	47,70	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	NE
142	ARCHÍV	13,90	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	NE
143	WC ?ENY	2,85	KERAMICKÁ DLA?ABA	KERAM.O.V.2000	NE
144	WC MUŽI	1,60	KERAMICKÁ DLA?ABA	KERAM.O.V.2000	NE
145	P?EDSIŇ WC	2,70	KERAMICKÁ DLA?ABA	KERAM.O.V.2000	NE
146	KUCHYŇKA	5,60	KERAMICKÁ DLA?ABA	KERAM.O.V.2000	NE

LEGENDA TRAS SLABOPROUDU:

1 ▶ 1 ◀ Trasa v lištách bezhalogenových LHD 40x20HF
2 ▶ 2 ◀ Trasa v lištách bezhalogenových LHD 40x40HF
3 ▶ 3 ◀ TRUBKA Ø20 pod omítku
4 ▶ 4 ◀ TRUBKA Ø25 pod omítku
5 ▶ 5 ◀ TRUBKA Ø32 pod omítku
6 ▶ 6 ◀ TRUBKA Ø40 pod omítku
7 ▶ 7 ◀ TRUBKA Ø50 pod omítku
8 ▶ 8 ◀ 2x TRUBKA Ø50 pod omítku
9 ▶ 9 ◀ TRUBKA Ø20 na příchytkách
10 ▶ 10 ◀ TRUBKA Ø25 na příchytkách
11 ▶ 11 ◀ TRUBKA Ø32 na příchytkách
12 ▶ 12 ◀ TRUBKA Ø40 na příchytkách
13 ▶ 13 ◀ TRUBKA Ø50 na příchytkách
14 ▶ 14 ◀ 2 x TRUBKA Ø50 na příchytkách
15 ▶ 15 ◀ Trasa v drátěném žlabu 150 x 50mm
16 ▶ 16 ◀ Trasa v drátěném žlabu 150 x 100mm
17 ▶ 17 ◀ Trasa v drátěném žlabu 200 x 100mm

LEGENDA:

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

- Datová zásuvka 2x RJ 45
- Datová zásuvka 1x RJ 45
- Datová zásuvka 2x RJ 45 (v podlahové krabici)
- Datový rozvaděč
- Dveřní audio/video panel
- kabel (viz popis)
- kabel 2x2x0,8
- kabel HDMI
- žlab plechový

Poznámka:

Trasy v 1.pp budou vedeny po povrchu v drátěném žlabu na chodbě a v trubkách. V podlažích 1.np až 3.np budou trasy vedeny skrytě pod omítkou. Umístění účastnických zásuvek a vývodů bude koordinováno s interiérem a koncovými zařízeními.

INDEX	DATUM, JMÉNO, PODPIS	TEXT A POPIS ZMĚNY

VYPRACOVAL	Michal Svoboda	
KONTROLOVAL	Michal Svoboda	
SCHVÁLIL	Michal Svoboda	

merit
MERIT GROUP a.s.
Březinova 7
772 00 Olomouc
tel: +420 585 226 185
fax: +420 585 230 206
e-mail: merit@merit.cz

MÍSTO STAVBY	Měú Zábřeh, nám. Osvobození 15, 789 01 Zábřeh	DATUM	10/2018	MĚŘÍTKO 1:100
INVESTOR	Město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh	ZAKÁZKA	ZP-18-247	FORMÁT 8 x A4

STAVBA
Rekonstrukce datové sítě 1.NP

OBSAH - NÁZEV VÝKRESU
Půdorys 1.np

OBJEKT - PROVOZNÍ SOUBOR	STUPEŇ dokumentace pro provedení stavby	ARCH. ČÍSLO	Č. VÝKRESU	Č. VÝTISKU
SO.01			d.1.4.h.3	