SCHÉMA SESTAVY ULIČNÍ VPUSTI - (UV1 - UV11)
M 1:20

– VPUST BUDE OBSYPÁNA ŠD FR. 0–32



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
MK UL. PALACKÉHO
km 0,080 00



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
MK UL. PALACKÉHO
km 0,155 00



POZNÁMKA:

–V PŘÍPADĚ NEÚNOSNOSTI ZEMNÍ PLÁNĚ SE PROVEDE SANACE AKTIVNÍ ZÓNY ZEMNÍ PLÁNĚ V TL. 300mm ŠTĚRKODRTÍ FR. 0–63, PŘÍPADNĚ STABILIZACE ZEMINY HYDRAULICKÝM POJIVEM, TLOUŠŤKA A PROVEDENÍ SANACE BUDE STANOVENO DLE VÝSLEDKU STATICKÉ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY

–TYP PODLOŽÍ VOZOVKY BUDE STANOVEN NA ZÁKLADĚ PROVEDENÉHO INŽENÝRSKO–GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU

–NA PODKLADNÍ STMELENÉ VRSTVĚ PB II JE NUTNÉ PROVÉST OPATŘENÍ PROTI VÝVOJI REFLEXNÍCH TRHLIN – VYTVOŘENÍM SMRŠŤOVACÍCH SPÁR NAPŘ. PROŘÍZNUTÍM VE VZDÁLENOSTI DO 5M NEBO POJEZDEM VIBRAČNÍM VÁLCEM !!

A KONSTRUKCE VOZOVKY, KOMPLETNÍ KONSTRUKCE
(DLE TP 170, D1–N–6,TDZ IV, PODLOŽÍ III)

– ASFALTOVÝ BETON ACO 11 +	(ČSN EN 13108–1)	50 mm
– SPOJOVACÍ POSTŘÍK 0,3 KG/M2	(ČSN 736129)	– mm
– ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ ACP 22 S	(ČSN EN 13108–1)	70 mm
– SPOJOVACÍ POSTŘÍK 0,7 KG/M2	(ČSN 736129)	– mm
– KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM SC C8/10	(ČSN 736124–1)	140 mm
– ŠTĚRKODRŤ FR. 0–63 ŠD	(ČSN 736126)	200 mm
– ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ, MIN. Edef,2=45MPa		
CELKEM		460 mm

B KONSTRUKCE PARKOVACÍHO STÁNÍ
(DLE TP 170, D2–D–1,TDZ V, PODLOŽÍ III)

– DLAŽBA BETONOVÁ,VEGETAČNÍ, 80/200/200 DL	(ČSN 736131)	80 mm
– LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA FR. 4–8 DK	(ČSN 736126)	50 mm
– ŠTĚRKODRŤ FR. 0–32 ŠD	(ČSN 736126)	150 mm
– ŠTĚRKODRŤ FR. 0–63 ŠD	(ČSN 736126)	200 mm
– ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ, MIN. Edef,2=45MPa		
CELKEM		480 mm

C KONSTRUKCE – CHODNÍK PRO PĚŠÍ
(DLE TP 170, D2–D–1,TDZ CH, PODLOŽÍ III)

– DLAŽBA BETONOVÁ, 60/100/200 DL	(ČSN 736131)	60 mm
– LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA FR. 4–8 DK	(ČSN 736126)	50 mm
– KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM SC C8/10	(ČSN 736124–1)	120 mm
– ŠTĚRKODRŤ FR. 0–32 ŠD	(ČSN 736126)	200 mm
– ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ, MIN. Edef,2=30MPa		
CELKEM		430 mm

D KONSTRUKCE SJEZDU
(DLE TP 170, D2–D–1,TDZ V, PODLOŽÍ III)

– DLAŽBA BETONOVÁ, 80/100/200 DL	(ČSN 736131)	80 mm
– LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA FR. 4–8 DK	(ČSN 736126)	50 mm
– KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM SC C8/10	(ČSN 736124–1)	120 mm
– ŠTĚRKODRŤ FR. 0–63 ŠD	(ČSN 736126)	200 mm
– ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ, MIN. Edef,2=45MPa		
CELKEM		450 mm

OTISK AUTORIZAČNÍHO RAZÍTKA

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

Změna:		Dne:	
Provedl:		Podpis:	

Projekty Sukup s.r.o.
Projektová činnost ve výstavbě
Nová 225, 696 61 Vnorovy II - Lidéřovice
tel: 736 601 340
email: pro.s@post.cz
IČ: 09139818

ČÍSLO PARÉ:

Vypracoval:	ING. ZDENĚK TOŠOVSKÝ	Odpovědný projektant:	ING. MIROSLAV SUKUP
Kraj:	ZLÍNSKÝ	Místo stavby:	BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
Stavebník:	MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM	Formát A4:	4
Akce:	**REKONSTRUKCE UL. PALACKÉHO, BYSTŘICE POD HOSTÝNEM - ÚSEK UL. 6. KVĚTNA - UL. NÁDRAŽNÍ**	Datum:	09/2021
		Stupeň:	PDSP
	p.č. 861/1, 900/2, 2853/4, 2879/36, 2926	Č.zak:	62/2021
	k.ú. BYSTŘICE POD HOSTÝNEM	Arch.č.:	62/2021
		Kótováno:	M
Objekt:	**SO.101 KOMUNIKACE**	Měřítko:	1:50
Obsah:	**VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY**	Číslo výkresu:	**D.101.3**

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA, BEZ PŘEDCHOZÍHO SOUHLASU AUTORA NEBO BEZ ŘÁDNÉHO SMLUVNÍHO VZTAHU S AUTOREM PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, JEHOŽ PŘEDMĚTEM PLNĚNÍ JE VYTVOŘENÍ NEBO VYUŽITÍ TÉTO DOKUMENTACE, NESMÍ BÝT TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A ANI JEJÍ ČÁST ROZMNOŽOVÁNA A POSTOUPENA JAKOUKOLLIV FORMOU JINÉ OSOBĚ NEBO FIRMĚ. ©