

Odberateľ: Mesto Ilava
 Projektant: DUREA - realitná a projektová kancelária
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba :Rekonštrukcia cesty ul. Kalinčiakova

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	221	11310-7145	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 200-250 mm, do 200 m2	1,200	m2		0,00
2	221	11315-1214	Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. nad 750 mm alebo nad 500 m2	456,500	m2		0,00
3	272	11320-2111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	35,000	m		0,00
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				0,00			0,00
2 - ZÁKLADY							
4	002	28599-1412	Geomreže Tensar Triax TX 150	438,500	m2		0,00
2 - ZÁKLADY spolu:				0,00			0,00
5 - KOMUNIKÁCIE							
5	221	57273-3111	Vyrovnanie povrchov stáv. krytov živičnou zmesou po vyfrézovaní	12,000	t		0,00
6	272	57323-1111	Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie 0,5-0,8 kg/m2	895,500	m2		0,00
7	221	57714-3111	Asfaltový betón AC 11-O PMB 45/80-75 hr. 50 mm	457,000	m2		0,00
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				0,00			0,00
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
8	221	89923-1111	Výšková úprava poklopov do 200 mm	1,000	kus		0,00
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				0,00			0,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
9	221	91311-	Montáž a demontáž dočasných dopravných značiek, zabezpečenie prác	1,000	cel		0,00
10	221	91786-2111	Osad. chodník. obrubníka betón. stojateho s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	35,000	m		0,00
11	MAT	592 174910	Obrubník cestný SO 100/15/25 100x15x25	35,000	kus		0,00
12	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	2,100	m3		0,00
13	272	91973-5111	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	28,000	m		0,00
14	221	97902-4441	Očistenie existujúcich obrubníkov	177,000	m		0,00
15	272	97908-2213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	59,160	t		0,00
16	272	97908-2219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	591,600	t		0,00
17	221	97908-4216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	5,075	t		0,00
18	221	97908-4219	Priplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5 km	25,375	t		0,00
19	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	59,130	t		0,00
20	221	97908-7213	Nakladanie vybúraných hmôt na dopravný prostriedok	5,075	t		0,00
21	013	97913-1410	Poplatok za ulož. a znešk. stav. sute na urč. sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	64,235	t		0,00
22	221	99822-5111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	81,000	t		0,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00			0,00
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,00			0,00
Za rozpočet celkom				0,00			0,00