

Vysvetlenie súťažných podkladov č. I

1. Otázka: 1.

Súčasťou zadania v časti SO-04 Elektroinštalácia je oddiel 769 - Montáže VZT zariadení, ktorý obsahuje v pol. č.1 až 7 vonkajšiu a vnútorné klimatizačné jednotky. Tieto práce nie sú obsiahnuté v PD a podľa popisu v zadaní nie sú technicky riešiteľné. K vonkajšej jednotke MU3M21 musia ísť iné vnútorné jednotky na priame chladenie t.j. chladivo R410, R32 atď..., nemôžu tam ísť vodné fancoily MKG 400. Tiež chýba odvod kondenzu - neriešený v PD zdravotníckej a prívod elektro k vonkajšej jednotke neriešený v PD elektroinštalácie. Žiadame o vysvetlenie, opravu a doplnenie PD a zadania.

Odpoveď:

K vonkajšej jednotke musia byť osadené kompatibilné vnútorné jednotky. Jedná sa o osadenie inverterových klimatizačných jednotiek.

Ako vonkajšiu jednotku uvažovať napr. :

Vonkajšia jednotka MXZ-3F54VF alebo ekvivalent je vhodná na aplikáciu ako Multisplit pre 3 miestnosti.

Ako vnútornú jednotku uvažovať napr:

Standard R32 S12EQ s typom chladiva R32 alebo ekvivalent

Vo výkaze výmer sa zmenil názov jednotky vonkajšia aj vnútorná, doplnilo sa do oddielu 769 napojenie vnútorných klimatizačných jednotiek na vnútornú kanalizáciu, napojenie PVC potrubím, celkovej dĺžky 8,5 m do najbližšej kanalizačnej stúpačky + ukončenie, prívod elektrickej energie ku klimatizačným jednotkám.

Pol-21 obsahuje potrubie pre klimatizačné jednotky

2. Otázka: 2.

Zadanie - Objekt SO – 02 – Zdravotechnika

Položka 41 – Zadanie obsahuje len jednu dimenziu potrubia . V projektovej dokumentácii sú rôzne dimenzie rozvodov vody.

Zadanie neobsahuje nasledovné práce a materiál:

- Montáž izolácie rozvodov vody
- Materiál na izolácie rozvodov vody
- Elektrický zásobníkový ohrievač vody 150l – materiál, montáž
- Obehové čerpadlo s príslušenstvom/armatúry/ -materiál, montáž
- Trojcestný zmiešavací ventil proti obareniu – materiál, montáž
- Armatúry: Filter, spätné klapky
- Vyvedenie a upevnenie vývodov – materiál, montáž , pre vnútornú kanalizáciu a rozvody vody

Odpoveď:

Do výkazu výmer sa doplnil prívod elektrickej energie ku klimatizačným jednotkám.

Pripojenie klimatizačná jednotka - pol- 54-55

Do výkazu výmer sa doplnili chýbajúce položky z PD zdravotníckej.

Zásobník pol: 86-87

Izolácia pol: 16-17

Obehové čerpadlo pol: 64-65

Filter pol: 58-59

Spätná klapka pol:62-63

Ventil zmiešavač pol: 66-67

Poistný ventil pol: 56-57

Vypúšťací ventil pol : 60-61

3. Otázka: 3.

Zadanie - Objekt SO – 03 – Vykurovanie

Položka 7,9,11 – Materiál potrubia nie je zhodný s projektovou dokumentáciou . Zadanie PP-RCT a v projekte je PEXALPEX .Vo výkaze sú potrubia bez kyslíkovej bariéry ,hrozí zanesenie zdroja tepla kalmi.

Zadanie neobsahuje nasledovné práce a materiál:

- Armatúry na dopojenie vykurovacích telies
- Tlakové skúšky vykurovacích telies
- Vykurovaciu skúšku a zaregulovanie systému

Žiadame o doplnenie a zosúladenie zadania a PD..

Odpoveď:

Vo výkaze výmer sa upravil popis navrhovaného potrubia podľa PD Vykurovanie a doplnili sa chýbajúce položky podľa PD Vykurovanie.

Pol: 22-27

Pol: 40

4. Otázka: 4.

Nesúlاد v počtoch a rozmeroch dverí medzi PD a zadáním:

- Zadanie pol. 122 - Dvere vchodové plastové dvojkřídlové plné 1800x2100 mm + kovanie v počte 2 ks

PD v.č. 8.3 Výpis okien - ozn. D01 PL dvere rozm. 1600x2400 = 1 ks

PD Výpis dverí a zárubní 3 - ozn. D04 dvere rozm 1600x1970 = 1 ks protipožiarne

- Zadanie pol. 123 až 126 interiérové dvere a zárubne = 6 kusov

PD Výpis dverí a zárubní 2 - ozn. D01 až D03 spolu = 6 kusov, ale

PD pôdorys 1.np NS = interiérové dvere ozn. 02/NID = 7 kusov

Žiadame zosúladiť PD a zadanie a upresniť čo treba naceňovať!

Odpoveď:

Vo výkaze sa zosúladiť počet a množstvo dverí s PD.

Verejný obstarávateľ nebude predlžovať lehotu, nakoľko je stále určená s dostatočným časovým priestorom na prípravu ponuky, s dodržaním min. zákonnej lehoty.