

STANOVISKO č. 807/2021

pro stavební řízení

Žadatel:

Viadesigne s.r.o.

Jakub Balcar

Na Zahradách 1151/16

69002 Břeclav

Investor:

Město Bystřice pod Hostýnem

Alena Klementová

Masarykovo nám. 137

76861 Bystřice pod Hostýnem

Název stavby - akce:

Zpracování projektové dokumentace - Regenerace sídliště v Bystřici pod Hostýnem - 1. etapa - ul. U M

Místo stavby: ul. U Mlékárny

Katastr: Bystřice pod Hostýnem

Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci uličního prostoru v Bystřici pod Hostýnem, ul. U Mlékárny v rámci 1. etapy regenerace sídliště. Součástí stavebních úprav je kompletní výměna konstrukčních vrstev místní komunikace, rekonstrukce chodníků, úprava veřejného prostranství, stavba odstavné a parkovací plochy. Budou kompletně vyměněny konstrukčních vrstvy komunikace, zrekonstruovány chodníky po obou stranách komunikace a zřízena 4 místa pro přecházení. V rámci návrhu stavby jsou navržena i dvě kontejnerové stání s oplocením, místa pro stání pro cyklisty a umístění laviček. Celková délka řešeného úseku je 0,219 58 km.

Stavba je členěna na stavební objekty:

SO 101 Místní komunikace

SO 102 Parkovací a odstavné stání

SO 103 Chodníky

SO 104 Úprava veřejných prostranstvích

Odvodnění stavby je řešeno pomocí podélných a příčných sklonů do stávajících dešťových vpustí, které budou v rámci stavby vyměněny. Odvodnění chodníků na pravé straně bude zajištěno příčným a podélným sklonem se vsakováním do zeleně, popřípadě do dešťových vpustí. Povrch parkovacích míst požadujeme provést z drenážní dlažby umožňující zasakování, parkovací stání pro osoby se sníženou schopností pohybu jsou navrženy ze zámkové dlažby. Uliční vpusti budou na kanalizační řad napojeny PVC trubami DN 150. Připojení trub na kanalizaci bude provedeno navrtávkou nebo napojením do šachty. Dešťové vpusti jsou navrženy DN 500 a budou vybaveny pachovými uzávěry. Napojení a zásah do veřejné kanalizace ve správě VaK Kroměříž, a.s. mohou provádět pouze oprávnění zaměstnanci této společnosti.

V místech navržených stavebních prací se nachází vodovodní řady Lt DN 80 a betonová kanalizační stoka DN 400, které jsou ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Před zahájením zemních prací je nutné požádat o jejich vytyčení. Dále je nutné vytyčit stávající vodovodní a kanalizační přípojky k přilehlým objektům. Přiložený situační zákres sítí je pouze orientační. Pro upřesnění polohy a způsobu uložení vodovodního a kanalizačního potrubí je investor zemních prací povinen provést nezbytně nutný počet ručně kopaných sond dle pokynů zástupce VaK. Před zahájením stavebních prací požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s., který spolu se stavebníkem provede kontrolu včetně zápisu do stavebního deníku o existenci vnějších povrchových znaků na vodohospodářském zařízení v místech plánované stavby. Vodovodní potrubí v místech křížení s komunikací musí být uloženo v chrániče. V případě, že vodovodní potrubí nebude umístěno ve stávající chrániče, požadujeme její nové osazení včetně prodloužení chráničky cca 1m na každou stranu za upravovanou komunikaci. Uložení vodovodního potrubí do chráničky zajistí stavebník na vlastní náklady. Při rekonstrukci silnice požadujeme v místech, kde je vodovodní potrubí uloženo v tělese komunikace, omezit používání vibračních zhutňovacích strojů. K realizaci stavebních prací v těchto místech požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet ochranná pásma vodovodu a kanalizace dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu; u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m a u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu vodovodu a kanalizace nesmí být umístěna žádná stavba, zařízení s betonovými základy (oplocení, sloup, dopravní značka apod.) ani trvalý dřevnatý porost a ani v době výstavby zde nesmí být skladován stavební materiál, zemina a násypový materiál. SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ A VYSAZENÉ STROMY NESMĚJÍ BÝT UMÍSTĚNY V OCHRANNÉM PÁSMU VODOVODU A KANALIZACE. V blízkosti vodovodního a kanalizačního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně. Dále požadujeme dodržet prostorová uspořádání podzemních sítí technické vybavenosti a nejmenší dovolené krytí podzemních sítí dle ČSN 73 6005. Nad vodovodem a kanalizací musí být omezeno použití vibračních strojů a v těchto místech nesmí být umístěny těžké stroje, které by mohly poškodit sítě a vnější povrchové znaky na vodohospodářských zařízeních v naší správě. Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat naše zařízení včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční.

Při rekonstrukci a stavbě nových zpevněných ploch komunikací, parkovacích ploch, pěších komunikací a při terénních úpravách požadujeme osazení vodovodních a kanalizačních poklopů a armatur do výšky nově upraveného terénu. Případné úpravy poklopů a armatur na vodohospodářském zařízení je nutné projednat se zástupcem VaK Kroměříž, a.s., jejich zapravení provede zhotovitel investora pod dohledem odborného zaměstnance VaK Kroměříž, a.s. Po dokončení stavebních prací bude přizván zástupce VaK Kroměříž, a.s. ke kontrole a ověření správnosti osazení vnějších povrchových znaků na vodohospodářských zařízeních.

K zahájení stavebních prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s.

Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. souhlasí s realizací zemních a stavebních prací v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok dle výše uvedených podmínek.

Kontakty:

mistr vodovodů - p. Šidla, tel. 573 502 843, mob. 725 720 094

mistr kanalizací - p. Náplava, tel. 573 517 120, mob. 720 977 094

vytyčení sítí - pí. Hýžová, tel. 573 517 121, mob. 702 096 423, email: informace@vak-km.cz

(vytyčení vodohospodářského zařízení je nutné objednat min. 14 dnů před plánovanou realizací)

Platnost tohoto stanoviska je 12 měsíců ode dne jeho vydání a platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci.

Vyřizuje: Ing. Soňa Horáková

Telefon: +420 573 517 227

Datum: 7. 7. 2021

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Kojetínská 3666/64 -37-

767 01 Kroměříž

IČ 49451871, DIČ CZ49451871

Ing. Petr Vedra

Výrobně technický náměstek

