

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. II

Název veřejné zakázky:	Komunikace pro cyklisty Zábřeh – Postřelmov
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Název zadavatele:	Město Zábřeh
Sídlo zadavatele:	Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
IČO zadavatele:	00303640
Právní forma zadavatele:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení zadavatele:	RNDr. Mgr. František John, Ph.D., starosta
Adresa profilu zadavatele:	https://sluzby.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/5d0bf195-f072-4aed-b0a0-8e60e55d9d72#
Adresa elektronického nástroje:	https://josephine.proebiz.com
Název projektu:	Komunikace pro cyklisty Zábřeh - Postřelmov
Poskytovatel dotace, program:	Olomoucký kraj, Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2022

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“, „projekt“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

1) V soupisu prací SO 104 UN Komunikace Zábřeh chybí položka pro asfaltobetonový kryt kód 577134111 Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu ve výměře cca 743 m².

Dotaz: Doplníte do zadávacího soupisu položku pro asfaltobetonový kryt?

Odpověď na dotaz:

V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr byl SO 104 UN Zábřeh – komunikace v části D3 – 005: Komunikace doplněn o položku č. 27 Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Dotaz:

2) *V soupisu prací SO 104 UN Komunikace Zábřeh je u položky č. 18 kód 573211107 Spojovací postřik uvedena výměra cca 714,5 m², která neodpovídá výměře podkladní asfaltové vrstvy.*

Dotaz: Opravíte výměru této položky tak aby odpovídala podkladní asfaltové vrstvě nebo výměře doplněné ohrusné vrstvy?

Odpověď na dotaz:

Byla provedena revize a sjednocení výpočtu výměr položek spojovacího postřiku ve všech SO rozpočtu. V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr byla sjednocena výměra spojovacího postřiku v SO 104 UN a v SO 105 UN tak, aby odpovídala výměře podkladní vrstvy:

V SO 104 UN Zábřeh – komunikace byla upravena výměra položky č. 18 Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m².

V SO 105 UN Zábřeh – komunikace byla upravena výměra položky č. 21 Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m².

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3:

Dotaz:

3) *V soupisu prací SO SO 103.1 UN - Zábřeh - komunikace - část 1 je u položky č. 48 kód 580 506 404-R1 Kontrola podzemního vysokotlakého plynovodu uvedeno, že má být odstraněna asfaltová izolace do vzdálenosti min 2 m na každou stranu od hrany budoucí vozovky.*

Dotaz: Znamená to, že má být izolace odstraněna v délce min cca 8,5 m a po kontrole svarů a stavu potrubí má být tato izolace znovu obnovena?

Odpověď na dotaz:

Upřesňujete číslo předmětné položky SO 103.1 UN Zábřeh – komunikace část 1. Jedná se o položku č. 47 Kontrola podzemního vysokotlakého plynovodu. V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr tato položka byla pro upřesnění prací upravena novým textovým popisem, který vychází z vyjádření GridServices, s.r.o. č. 5001686076 ze dne 28.03.2018.

Nový popis položky:

Požadavek na kontrolu plynovodu vychází z vyjádření č. 5001686076 ze dne 28.3.2018 (doloženo v dokladové části). Uvedený VTL plynovod je uveden do provozu v roce 2002 a je opatřen PE třívrstvou izolací. VTL plynovod se odkope a provede kontrola izolace; v případě kladného výsledku stavu izolace se potrubí ovine cementovou páskou např. Ergelit band a provede obsyp a zásyp pískem; toto opatření na plynovodu bude provedeno pod celou

budoucí komunikací do vzdálenosti 2 m na každou stranu od okraje budoucí komunikace (2 m za okraj komunikace); Rozsah prací závisí na skutečném stavu izolace, bude tedy upřesněn až po provedení kontroly stavu plynovodu.

Účastník v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr tuto položku ocení, jako by prováděl práce v případě kladného výsledku uvedeného v popisu položky č. 47 Kontrola podzemního vysokotlakého plynovodu tj. VTL plynovod se odkope a provede kontrola izolace; v případě kladného výsledku stavu izolace se potrubí ovine cementovou páskou např. Ergelit band a provede obsyp a zásyp pískem; toto opatření na plynovodu bude provedeno pod celou budoucí komunikací do vzdálenosti 2 m na každou stranu od okraje budoucí komunikace (2 m za okraj komunikace).

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3:

Dotaz:

4) *V projektové dokumentaci jsou uvedeny objekty SO 101 Komunikace Postřelmov, SO 102 Komunikace a SO 201 Lávka přes Rakovec, pro které chybí soupisy prací.*

Dotaz: Znamená to, že tyto objekty nejsou předmětem této veřejné zakázky?

Odpověď na dotaz:

Ano, stavební objekty SO 101, SO 102 a SO 201 projektové dokumentace nejsou předmětem veřejné zakázky Komunikace pro cyklisty Zábřeh – Postřelmov.

Změna soupisu prací:

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být oceněný soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, je poskytnut současně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace.

Změna lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **7. 4. 2021 v 10:00:00.**

Způsob a místo podání nabídek, ani způsob a místo otevírání nabídek se nemění.

V Brně dne 28. 3. 2022

Za město Zábřeh
LAWYA tender, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Mgr. Lukáš Pruška