



ROZSAH BÚRACÍCH PRÁČ:

1.08 WC ŽENY:

- vybúranie celej podlahy (obklad a maltove lôžko)
- vybúranie obkladov a dlažieb
- vybúranie oceľových zárubní a dverí
- demontáž rozvodov vzt
- odstránenie rozvodov a zariadení zti
- odstránenie elektroinštalácie

1.09 PREDSIENĽ ŽENY

- vybúranie celej podlahy (obklad a maltove lôžko)
- vybúranie obkladov a dlažieb
- vybúranie oceľových zárubní a dverí
- demontáž rozvodov vzt
- odstránenie rozvodov zti
- odstránenie elektroinštalácie

1.10 UPRAŤOVAČKA

- vybúranie celej podlahy (obklad a maltove lôžko)
- vybúranie obkladov a dlažieb
- vybúranie oceľových zárubní a dverí
- demontáž rozvodov vzt

ROZSAH BÚRACÍCH PRÁČ:

1.11 WC MUŽI:

- vybúranie celej podlahy (obklad a maltove lôžko)
- vybúranie obkladov a dlažieb
- vybúranie oceľových zárubní a dverí
- demontáž rozvodov vzt
- odstránenie rozvodov a zariadení zti
- odstránenie elektroinštalácie

1.12 PREDSIENĽ MUŽY

- vybúranie celej podlahy (obklad a maltove lôžko)
- vybúranie obkladov a dlažieb
- vybúranie oceľových zárubní a dverí
- demontáž rozvodov vzt
- odstránenie elektroinštalácie

1. NP			
Č.M.	Názov miestnosti	m2	Podlaha
1.08	WC ženy	4.83	Dlažba
1.09	Predsieň ženy	8.60	Dlažba
1.10	Upratovačka	3.06	Dlažba
1.11	WC muži	12.84	Dlažba
1.12	Predsieň muži	5.84	Dlažba

LEGENDA MATERIÁLOV

- PÔVODNÉ MURIVO RÔZNYCH HRÚBOK
- VYBÚRANIE CELEJ PODLAHY (OBKLAD A MALTOVE LÔŽKO)
- VYBÚRANIE PRIEČOK

POZNÁMKY:

- V MIESTACH ZAVLHNUTÝCH A POŠKODENÝCH OMIETOK JE POTREBNÉ ODSTRÁNIŤ CELÚ HRÚBKU
- TECHNICKÁ SPRÁVA JE NEODELITELNOU SÚČASŤOU TEJTO PD.
- JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A DETAILS VÝROBCOV MATERIÁLU. JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY TECHNOLOGICKÉ NADVÁŽNOSTI STAVEBNÝCH PRÁČ, HLAVNE POŽIADAVKY NA ODDEBNENÚ A PLNE DOTVAROVANÚ KONŠTRUKCIU, ROVNAKO AJ PRESTÁVKY SPOJENÉ HLAVNE SO ZRENÍM MATERIÁLU A APLIKÁCIU V REÁLNYCH KLIMATICKÝCH PODMIENKACH.
- VŠETKO VYHOTOVÍ ŠPECIALIZOVANÁ FIRMA. DETAILS BUDÚ UPRESNENÉ V DODÁVATEĽSKEJ DOKUMENTÁCII PO VÝBERE DODÁVATEĽA
- VŠETKY PRIERAZY A ZMENY OPROTI PôVODNEJ DOKUMENTÁCII MUSÍ ODSÚHLASIŤ STATIK
- TÁTO DOKUMENTÁCIA NENAHRADZUJE DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU - VÝROBNÉ VÝKRESY JE POVINNÝ VYPRACOVAT DODÁVATEĽ
- VŠETKY KÓTY SÚ ORIENTAČNÉ, PRED VÝROBOU JE DODÁVATEĽ POVINNÝ VŠETKY ROZMERY NA STAVBE SKONTROLOVAŤ, ROZMERY PRVKOV UPRAVIŤ K REÁLNEMU STAVU
- PRED REALIZÁCIU DODÁVATEĽ POSKYTNE GP NA ODSÚHLASENIE DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU
- PROJEKT ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE JE NADRADENÝ PROJEKTOM JEDNOTLIVÝCH ČASŤÍ
- VŠETKY EXISTUJÚCE ZÁRUBNE JE POTREBNÉ VYMEŇIŤ ZA OCEĽOVÉ OBLOŽKOVÉ, ALT. OBNOVIŤ.

ORIENTÁCIA		PROJEKTANT		AUTORIZAČNÉ RAŽÍTKO		AUTORIZAČNÉ RAŽÍTKO			
		CITYPROJEKT, s.r.o. Adámiho 3, 841 05 Bratislava tel.: 0902 37 82 16 skype: cityprojekt e-mail:citovicky@cityprojekt.sk www.cityprojekt.sk							
±0,000=133,68 m n.m.									
Autori:		Ing.arch. Pavol Citovický		Vypracoval:		Spolupráca:		Kontroloval:	
Zodp. projektant:		Ing.arch. Pavol Citovický			Ing. arch. Stano Cesnak Ing. arch. Dušan Poliak		Ing. arch. Stano Cesnak Ing. arch. Dušan Poliak		Ing. arch. Pavol Citovický
Projektant:		CITYPROJEKT, s.r.o., Adámiho 3, 841 05 Bratislava						Mierka:	1:50
Investor:		Dopravný podnik Bratislava, a. s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava						Obec:	Bratislava
Názov stavby:		Budova výpravne Jurajov dvor- sanácia sociálnych zariadení-2etapa						Okres:	Bratislava III
Miesto:		Bratislava III, Nové Mesto						Dátum:	10/2021
Parcel. číslo:		Areál DPB, Jurajov Dvor, Bratislava p.č.:13608/95 k.ú. Nové Mesto						Stupeň:	DRS
SO:		SO - 01						Číslo výkresu: <div>01</div>	
Časť:		ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIEŠENIE							
Názov výkresu:		PÔDORYS 1NP - BÚRANÉ KONŠTRUKCIE							