

ZOZNAM STROJOV a ZARIADENÍ

Názov stavby: Budova výpravne Jurajov dvor - sanácia sociálnych zariadení - 2. etapa
Časť: Vzduchotechnika

Položka rozpočtu číslo		Merná jednotka	Množstvo	Vykonané množstvo			
				Dodávka		Montáž	
				za jednotku	celkom	za jednotku	celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zariadenie č.1 - Vetranie Hygienických zariadení na 1NP a 2NP						
1.01	Ventilátor do kruhového potrubia s časovým dobehom ELEKTRODESIGN Mixvent TD-500/160-T, 210m3/h, 140Pa <i>Príslušenstvo:</i> VBM 160 rýchlopínacia spona Tlmič hluku MAA 160/600 Spätná klapka RSK 160	ks	1				
		ks	2				
		ks	2				
		ks	1				
1.02	Ventilátor do kruhového potrubia s časovým dobehom ELEKTRODESIGN Mixvent TD-500/160-T, 365m3/h, 180Pa <i>Príslušenstvo:</i> VBM 160 rýchlopínacia spona Tlmič hluku MAA 160/600 Spätná klapka RSK 160	ks	1				
		ks	2				
		ks	2				
		ks	1				
1.03	Ventilátor do kruhového potrubia s časovým dobehom ELEKTRODESIGN Mixvent TD-500/160-T, 210m3/h, 140Pa <i>Príslušenstvo:</i> VBM 160 rýchlopínacia spona Tlmič hluku MAA 160/600 Spätná klapka RSK 160	ks	1				
		ks	2				
		ks	2				
		ks	1				
1.04	Ventilátor do kruhového potrubia s časovým dobehom ELEKTRODESIGN Mixvent TD-500/160-T, 210m3/h, 140Pa <i>Príslušenstvo:</i> VBM 160 rýchlopínacia spona Tlmič hluku MAA 160/600 Spätná klapka RSK 160	ks	1				
		ks	2				
		ks	2				
		ks	1				
1.05	Protidažďová žalúzia PZ-AL-355x200-S	ks	1				
1.06	Protidažďová žalúzia PZ-AL-250x200-S	ks	3				
1.07	Tanierový ventil odvodný plastový VEF 125	ks	2				
1.08	Tanierový ventil odvodný plastový VEF 100	ks	16				
1.09	Dverová mriežka NOVA D-1-425x225-UR	ks	6				
1.10	Dverová mriežka NOVA D-1-525x325-UR	ks	2				
1.11	Dverová mriežka NOVA D-1-225x125-UR	ks	2				
1.12	Regulačná klapka ručná do kruhového potrubia TUNE-R-160-1-H	ks	1				
1.13	Regulačná klapka ručná do kruhového potrubia TUNE-R-125-1-H	ks	2				
1.14	Regulačná klapka ručná do kruhového potrubia TUNE-R-100-1-H	ks	5				
1.15	Kruhové Spiro potrubie pozinkované, vrátane tvaroviek: Ø160/30% tv. Ø125/30% tv. Ø100/30% tv.	bm	8				
		bm	6				
		bm	23				
1.16	Ohybná hadica: Elektrodesign SEMIFLEX STANDARD 125 Elektrodesign SEMIFLEX STANDARD 100	bm	2				
		bm	12				
1.17	Hranaté potrubie do obvodu 1110mm, 100% tvarovky	bm	0,5				
1.18	Hranaté potrubie do obvodu 900mm, 100% tvarovky	bm	3				
1.19	Tepelná izolácia vnútorného potrubia 1m pri prechode fasádou konštrukciou K-FLEX H DUCT METAL hr.20mm	m2	3				
1.20	Montážny, závesný, spojovací a tesniaci materiál, HILTI systém alebo rovnocenný certifikovaný výrobok.	kpl	1				
	Skúšky a zaregulovanie						
	Komplexné uvedenie do prevádzky, zaregulovanie a vyskúšanie VZT zariadení, vrátane nastavenia na skutočné prevádzkové parametre. Vyregulovanie distribúcie privádzaného vzduchu. Vystavenie všetkých potrebných protokolov v súlade s platnými predpismi a vyhláškami. Vykonalie všetkých skúšok, kontrol, meraní a revízií potrebných ku kolaudácii, vrátane všetkých protokolov, osvedčení a revízných správ a zaškolenie personálu.	kpl	1				
	Doprava						
	Doprava strojov a zariadení, presun na miesto inštalácie	kpl	1				
	Dvihacie zariadenia, mobilné prepravné zariadenia	kpl	1				
	Lešenie a Montážne plošiny	kpl	1				
	Projektová dokumentácia						
	Dielenská dokumentácia	kpl	1				
	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	kpl	1				
	Poznámky: PRED SPRACOVANÍM CENOVEJ PONUKY JE POTREBNÉ OBOZNÁMIŤ SA S PROJEKTOVOU DOKUMENTÁCIOU, PREVERIŤ STRANY OBSLUHY JEDNOTLIVÝCH ZARIADENÍ, A UPOZORNIŤ NA VŠETKY NEJASNOSTI A ROZDIELY V DOKUMENTÁCII!						