

Vysvetlenie súťažných podkladov č. V. (#229125):

Otázka č. 1

Kto bude dodávať realizačný projekt stavby ?? Prosíme o objasnenie.

Odpoveď č. 1

Realizačná projektová dokumentácia nebude spracovaná. Projektová dokumentácia bola spracovaná ako jednostupňová projektová dokumentácia pre stavebné konanie a realizáciu stavby.

Otázka č. 2

Podľa priloženej fotodokumentácie sa na oknách nachádzajú železné mreže. Ich demontáž ani dodávka a montáž nových sa nenachádzajú vo VV. Prosíme o doplnenie demontáže a objasnenie či bude dodávka a montáž súčasťou realizácie diela.

Odpoveď č. 2

Odstránenie železných mreží je zahrnuté do položky č. 17 vo výkaze výmer. Táto položka uvádza množstvo prác, v rámci ktorých bude budova vyčistená po demolačných a búracích prácach, t.j. odstránenie časti budovy.

Otázka č. 3

Podľa priloženej fotodokumentácie sa vo vnútri a v okolí objektu nachádza materiál a odpad, ktorý nieje súčasťou rekonštrukcie stavby (gumy, stôl, stoličky, vyvesené dvere, šanóny, a pod.). Budú tieto materiály pred realizáciou odstránené ? Prosíme o objasnenie.

Odpoveď č. 3

Položka č. 92 v časti VV architektúra uvádza rozsah prác, v rámci ktorých bude budova vyčistená od zariadení, predmetov a ostatných predmetov, ktoré sa v budove nachádzajú a nie sú súčasťou stavby.

Otázka č. 4

Prosíme o bližšiu špecifikáciu markízy (rozmery - v pôdoryse nie sú uvedené, farba a iné) a zábradlí (výška, profil, povrchová úprava, farba a iné)

Odpoveď č. 4

Špecifikácia je vo výpise zámočnických výrobkov (viď vysvetlenie súťažných podkladov č. I).

Otázka č. 5

Prosíme o doplnenie skladby stien pri obkladoch.

Odpoveď č. 5

Všetky pôvodné vnútorné omietky budú odstránené a budú vyhotovené nové vnútorné omietky. Pod obklady bude vyhotovená nová vápenocementová omietka.

Otázka č. 6

Vo VV chýba vodorovná a zvislá hydroizolácia pod obklady a dlažby. Prosíme o doplnenie.

Odpoveď č. 6

Vyhotovenie zvislej hydroizolácie pod obklady treba uvažovať v rámci položka š. 215 – Montáž obkladov vnútor. Stien z obkladačiek kladených do tmelu.

Otázka č. 7

Vo VV v časti architektúra majú položky 34 a 35 rovnaký názov „Prekladový trámec YTONG šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1150 mm“. Prosíme o objasnenie.

Odpoveď č. 7

Preklady vykázané v položke č. 34 sú uvažované pre otvory šírky 700, 800 a 900 mm. Preklady v položke č. 35 sú uvažované pre otvory šírky 1000 mm.

Otázka č. 8

Vo VV chýbajú položky pre dodávku a montáž prahov pre jednokrídlové a dvojkrídlové dvere. Prosíme o doplnenie.

Odpoveď č. 8

Dvere budú osadené v prevedení bez prahov – vid' výkaz dverí.

Otázka č. 9

Počet vnútorných jednokrídlových dverí v PD sa nezhoduje s počtom vo VV. Prosíme o objasnenie a doplnenie výpisu dverí.

Odpoveď č. 9

Zosúladiť sme – upravili vo výkaze výmer.

Otázka č. 10

Položka 206 „Lišta PVC“ v množstve je nedostatočná výmera. Prosíme o objasnenie.

Odpoveď č. 10

Správna výmera pri položke č. 206 je 102,375m (opravíme vo výkaze výmer).