

### **Vysvetlenie súťažných podkladov č. V. (#221962):**

#### **Otázka č. 1**

V technickej správe sa píše o odstránení konštrukcie markízy. Z projektovej dokumentácie však nie sú jasné rozmery markízy, ani materiál, z ktorého je markíza vyrobená. Prosíme o doplnenie.

V ktorej položke búracích prác je spomínaná markíza zahrnutá?

#### **Odpoveď č. 1**

Jedná sa o oceľovú konštrukciu markízy s polykarbonátovou strešnou krytinou – presrešenie vstupu z dvorovej časti do budovy – Položka 16/BKM na výkrese 07-Pohľady, pôvodný stav búracie práce. Odstránenie predmetnej markízy je zahrnuté do položky č. 40 - Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 500 kg, -0,00100t.

#### **Otázka č. 2**

Vo výkaze výmer v časti SO-02 Architektúra sa nachádzajú položky 39 – 43. Súčet položiek 39 a 40 (kontaktný zatepl'ovací systém hr.40 mm, kontaktný zatepl'ovací systém ostenia hr.30 mm) je 1 161,95 m<sup>2</sup>.

Položka 42 - príprava vnútorného podkladu stien má vo VV množstvo 1 337,138 (čo sa rovná súčtu zateplenia + vyčistenia a vyšpárovania kamenného obkladu). Avšak položka 43 (vonkajšia omietka stien) má množstvo 1 025,36m<sup>2</sup> – čo sa rovná položke číslo 39 (kontaktný zatepl'ovací systém hr.40mm).

Nemala by mať táto položka rovnaké množstvo, ako súčet zatepl'ovacieho systému stien aj ostení? Prečo je uvažovaná príprava vonkajšieho podkladu stien univerzálnym základom aj na kamenný obklad? Bude tento ďalej upravený? Žiadame o vysvetlenie.

#### **Odpoveď č. 2**

Správna výmera pre položku 42 (Súčet položiek 39 a 40) je 1161,95 m<sup>2</sup>

Správna výmera pre položku 43 (Súčet položiek 39 a 40) je rovnaká 1161,95 m<sup>2</sup>

Upravili sme vo VV.

#### **Otázka č. 3**

Vo výkaze výmer v časti SO-02 Architektúra chýba pri exteriérovej omietke sklotextilná mriežka + ďalšie príslušenstvo. Žiadame o doplnenie položiek, prípadne vysvetlenie, kde sú zahrnuté.

#### **Odpoveď č. 3**

V položka č. 39 uvádza: Kontaktný zatepl'ovací systém hr. 40 mm BAUMIT STAR MINERAL, zatĺkacie kotvy, teda kontaktný zatepl'ovací systém podľa technologického postupu výrobcu, vrátane sklotextilnej mriežky + ďalšieho príslušenstva.

#### **Otázka č. 4**

Vo výkaze výmer v časti SO-02 Architektúra chýba pri interiérovej omietke sklotextilná mriežka minimálne na styk rôznych materiálov, prípadne starých a nových konštrukcií. Žiadame o doplnenie.

#### **Odpoveď č. 4**

V položke č. 36 je uvedená Vnútná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné nanášanie, MPI 25, hr. 10 mm, nie tenkovrstvová so sklotextílnou mriežkou. S použitím sklotextílnnej mriežky pri styku rôznych materiálov treba v rámci vyhotovenia tejto omietky uvažovať v potrebnom rozsahu.

#### **Otázka č. 5**

V technickej správe sa píše o tom, že výplne otvorov do exteriéru budú prednostne uvažované ako plastové s izolačným trojsklom. Vo výkaze výmer sú uvažované drevené Eurookná s izolačným trojsklom. Vo výpise okien sa tiež uvažuje o drevených oknách. Ktorý údaj je smerodajný?

#### **Odpoveď č. 5**

Výplne otvorov budú drevené, tak ako je to písané vo výpise okien a ako je to uvedené vo VV.

**Verejný obstarávateľ primerane predlžuje lehotu na predkladanie ponúk vzhľadom na rozsiahlosť otázok tohto Vysvetlenia súťažných podkladov č. I. – VI.**