

C-C'


A-A'

B-B'

C-C'

B-B'

A-A'




TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP					
č.m.	popis místnosti	plocha [ m2]	světla výška, strop	podlaha	stěny
1.01	sklad	49.9	sv.v=2,55m , SDK požární DP1	linoleum s třídou zátěže 41-43	otěruvzdorný nátěr
1.02	recepce	9.9	sv.v=2,55m , SDK požární DP1	keramická dlažba	otěruvzdorná malba
1.03	WC dívky	4.7	sv.v=2,55m , SDK požární DP1 sv.v.2,4m SDK voděodolný	keramická dlažba	keramický obklad do v.1,8m, omyv. nátěr
1.04	WC chlapci	4.4	sv.v=2,55m , SDK požární DP1 sv.v.2,4m SDK voděodolný	keramická dlažba	keramický obklad do v.1,8m, omyv. nátěr
1.05	technická místnost	2.7	sv.v=2,55m , SDK požární DP1	keramická dlažba	keramický obklad do v.1,8m, omyv. nátěr

TYPY OSVĚTLENÍ :

- 1 LED liniové přisazené
- 2 LED bodové přisazené
- 3 LED liniové přisazené

SLABOPROUDÉ KONCOVÉ PRVKY :

- VÝUSTKY VZT V PODHLEDU DO INTERIÉRU
- STROPNÍ SÁLAVÉ STROPNÍ PANELE ELEKTRICKÉ
- SVÍTIDLO PŘISAZENÉ LINIOVÉ
- SVÍTIDLO PŘISAZENÉ BODOVÉ



±0,000 = 1.NP=293,35 m.n.m.

Stavebník: MĚSTO ZÁBŘEH Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh		Místo stavby: Zábřeh kat.území: Zábřeh na Moravě parc.č.pozemků: 2204/26, 2204/29	
Zodpovědný projektant: Ing. Vendula Klířová		Stupeň: ZSPD (dokumentace pro změnu stavby před dokončením)	
Vypracoval: Ing. Vendula Klířová			
Akce: OBSLUŽNÝ PROVOZNÍ OBJEKT_A pro dopravní hřiště v areálu IV.ZŠ Zábřeh		Datum: 04/2021	
Část: D Architektonicko stavební část		Č. paré:	
Výkres: NAVRŽENÝ STAV - PŮDORYS 1.NP - PODHLED		Formát: 594 x 297 mm	
		Měřítko: 1 : 50	
		Číslo výkresu: D.3.B	