



OBEC VLKANOVÁ
MATUŠKOVA 53
976 31 VLKANOVÁ

Alfa 04 a.s.
Jašíkova 6


821 03 Bratislava

Č. j: VLK-52/22/2020-57/2020

Vo Vlkanovej, dňa 20.01.2020

Vec: Stanovisko k projektovej dokumentácii k č.k. 37/20/1901-00 pre realizáciu Stavby - „Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01“

Obec Vlkanová, zastúpená starostom obce Antonínom Melicharom, Vám na základe Vašej Žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii k stavbe **„Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01“** zo dňa 20.01.2020 oznamuje, že nemá žiadne námietky ani pripomienky k projektovej dokumentácii k uvedenej stavbe.


Antonín Melichar
starosta obce



Alfa 04 a.s.

Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

Číslo:

53/2020

Útvar:

290,26

Doslo:

24 -01- 2020

Prílohy:

Vybavuje:

KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V BANSKEJ BYSTRICI

Trieda SNP 75, 974 01 Banská Bystrica

Alfa 04 a. s.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa
37/20/1901-00 / 10.1.2020

Naše číslo
KRHZ-BB-2020/000018-002

Vybavuje
kpt. Ing. Ján Kulfas

Banská Bystrica
21. januára 2020

Vec

„Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01“
– s t a n o v i s k o na účely stavebného konania

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici posúdilo podľa § 27 písm. a) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov a § 40 a § 40b vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby **„Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01“** investora Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, Banská Bystrica a s predloženou projektovou dokumentáciou stavby **s ú h l a s í** bez pripomienok.

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Príloha

plk. Ing. Dušan Sľúka

riaditeľ



Alfa 04 a.s.

Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

Číslo:

44/2020

Útvar:

230, 260

Došlo:

23 -01- 2020

Prílohy:

Vybavuje:



**REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SO SÍDLOM V BANSKEJ BYSTRICI**
Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica

1005-10-23

Alfa 04 a.s.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava

NAŠA ZNAČKA
A/447/2020/HŽPaZ

VAŠA ZNAČKA

VYBAVUJE / LINKA
HŽPaZ/048 4367 764

BANSKÁ BYSTRICA
21.1.2020

Vec: Žiadosť o stanovisko k projektovej dokumentácii k stavebnému konaniu - vyjadrenie

Listom doručeným na RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici dňa 20.1.2020 zaevidovaným pod č. A/447/2020/HŽPaZ ste požiadali o vyjadrenie k projektovej dokumentácii „Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev.č. 66019-01“ pre účely stavebného konania.

Vašu žiadosť sme posúdili podľa § 13 ods. 3 a podľa citovaných ustanovení zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nie je dôvod na začatie posudkového konania v pôsobnosti RÚVZ Banská Bystrica.

V zmysle citovaného zákona § 13 ods. 3 písm. a), b), c) orgán verejného zdravotníctva vydáva záväzné stanovisko k územnoplánovacím podkladom, územným plánom, návrhom na územné konanie, návrhom na kolaudáciu stavieb a návrhom na zmenu v užívaní stavby.

Za dodržanie požiadaviek na ochranu zdravia pri návrhu na stavebné konanie stavby je zodpovedný projektant, ktorý je viazaný platnými legislatívnymi úpravami.

Príloha: PD DSP v elektronickej forme na CD
Koordinačný výkres M 1:250

prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.
regionálny hygienik

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici

Alfa Opatov.	
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava	
Číslo: 55/1000	Útvar: 230, 210
Dopislo: 24 -01- 2020	
Prílohy:	Vybavuje:



1007 00 98

Alfa 04 a.s.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava
Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa
37/20/1901-00/10.01.2020

Naše číslo
OU-BB-OSZP3-
2020/006861-002

Vybavuje/linka
Mgr. Miroslav Ce
snak/048/4306363

21. 01. 2020

Vec

Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01
- vyjadrenie k PD

Spoločnosť Alfa 04 a.s., Bratislava, požiadala tunajší úrad listom doručeným dňa 20.01.2020 o vyjadrenie k dokumentácii v stavebnom konaní na stavbu „Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01“ v k. ú. Vlkanová. Predloženú projektovú dokumentáciu vypracovali zodpovední projektanti Ing. Katarína Táboreská, Ing. Igor Masaryk, 11/2019. Ide o rekonštrukciu mosta, pri ktorej sa nezmení jeho zakladanie, opory, ani tvar nosnej konštrukcie, nová bude iba vrchná rímsa mosta, vozovka a príľahlá cesta v smere na obec Badín. Zmeny neovplyvnia urbanistické záujmy v oblasti. Výtvarne sa daný objekt vylepší, zhotovia sa nátery a nové, priaznivejšie pohľadové profily a nové zábradlie.

Podľa údajov z projektovej dokumentácie pri realizácii stavby vzniknú odpady kategórie „ostatný“ skupina č. 17 (č. 17 01 01 – 70 t; č. 17 03 02 – 185 t; č. 17 04 05 – 4,2 t; č. 17 05 04 – 500 t).

Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, z hľadiska záujmov odpadového hospodárstva, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydávame v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 2 zákona o odpadoch k predloženej žiadosti nasledovné pripomienky:

- odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby triediť v mieste vzniku podľa druhov na odpad na zhodnotenie (drevo, kovy, recyklovateľné obaly zo stavebných materiálov) a na odpady na zneškodnenie bez vytvárania skládok na verejných priestranstvách;
- u využiteľného odpadu zabezpečiť prednostne jeho materiálové zhodnotenie. Odpady, ktoré stavebník sám nevyužije, je možné zhodnotiť, zneškodniť, resp. odovzdať iba do povolených zariadení (zariadenia, zberne skládky);
- dodržiavať VZN (všeobecné záväzné nariadenie) obce Vlkanová o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom;

Alfa 64 s.r.o.

Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

Číslo:

65/2020

Otvár:

230,210

Došlo:

28 -01- 2020

Prílohy:

Vybavuje:

- podľa § 1 ods. 2 písm. h) zákona o odpadoch sa tento zákon nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný;
- pri nakladaní s odpadom dodržať povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadu uvedené v § 12, § 14 a § 77 zákona o odpadoch;
- k dokumentácii v kolaudačnom konaní požiadať Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie o vyjadrenie podľa § 99 ods.1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch, kde investor predloží doklady o množstve, mieste a spôsobe zhodnotenia a zneškodnenia odpadov vzniknutých pri predmetnej stavbe.

Toto vyjadrenie sa podľa § 99 ods. 2 zákona o odpadoch považuje za záväzné stanovisko podľa osobitného predpisu (Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov) a nenahrádza vydávanie iných vyjadrení a súhlasov vyžadovaných podľa zákona o odpadoch.

S pozdravom

Ing. Jozef Ratica
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: [Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01, - vyjadrenie k PD,]
Identifikátor: OU-BB-OSZP3-2020/006861-0006740/2020

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Jozef Ratica
Oprávnenie: Veduci odboru okresneho uradu
Zastupovaná osoba: Okresny urad Banska Bystrica
Spôsob autorizácie: Kvalifikovaný mandátny certifikát
Dátum a čas autorizácie: 21.01.2020 12:53:25
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky: 21.01.2020 12:53:32
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-BB-OSZP3-2020/006861-0006740/2020

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Cesnak Miroslav, Mgr.
Funkcia alebo pracovné zaradenie: odborný radca
Označenie orgánu: Okresný úrad Banská Bystrica
IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky: 22.01.2020
Podpis a pečiatka:



Alfa 04 a.s.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava
Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Banská Bystrica
37/20/1901-00/10.01.2020	OU-BB-OSZP3- 2020/006885-002	Ing. Lukáš Vlček/048/4306364	22. 01. 2020

Vec

Žiadosť o posúdenie vplyvov na životné prostredie – stanovisko z hľadiska posudzovania vplyvov na životné prostredie k navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev.č. 66019-01“

Dňa 21.01.2020 bola doručená na Okresný úrad Banská Bystrica odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „tunajší úrad“) žiadosť o posúdenie vplyvov na životné prostredie z hľadiska posudzovania vplyvov na životné prostredie pre navrhovanú činnosť „Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev.č. 66019-01“, od spoločnosti Alfa 04 a.s., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava. Predložená projektová dokumentácia je vypracovaná zodpovednými projektantmi Ing. Tomášom Muchom (cestná časť) a Ing. Ivanom Drajčíkom (mostná časť), 11/2019.

Investor:

Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica
IČO: 37 828 100

Lokalizácia navrhovanej činnosti:

Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Vlkanová
Katastrálne územie: Vlkanová
Parcelné čísla: podľa projektovej dokumentácie

Rozsah navrhovanej činnosti:

Most sa nachádza v rovinatom území. Je na hranici obce Vlkanová. Cestná časť sa nachádza v extraviláne, mostná časť v intraviláne obce. Stavba nerozšíri záber plôch a nebude znamenať zmenu v súčasných pomeroch územia. Rekonštrukciou mosta dôjde k miernej úprave šírkového usporiadania mosta z titulu zmeny šírky a charakteru chodníkov na moste. Kategória premostovanej komunikácie sa nemení. V dôsledku zmeny šírkového usporiadania chodníkov na moste z pôvodných 2x 1,25m na navrhovaných 1,50m vľavo + 0,75m vpravo, dôjde ku smerovému

Alfa 64 a.s.

Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

Číslo:

40/2110

Útvár:

230,210

Došlo:

28 -01- 2020

Prílohy:

Vybavuje:

posunu osi komunikácie o 0,22m vpravo. V priestoroch za mostom sa tento rozdiel plynule vytratí a komunikácia bude napojená na pôvodný stav.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva podľa § 56 písm. e) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EIA“) k predloženej žiadosti nasledovné stanovisko:
- navrhovaná činnosť podľa podanej žiadosti nespĺňa zákonom stanovené podmienky § 18 ods. 2 písm. d) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre vykonanie zisťovacieho konania.

Toto stanovisko nenahrádza iné stanoviská alebo vyjadrenia dotknutých orgánov podľa osobitných právnych predpisov.

Ing. Jozef Ratica
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: [Žiadosť o posúdenie vplyvov na životné prostredie – stanovisko z hľadiska posudzovania vplyvov na životné prostredie k navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev.č. 66019-01“]

Identifikátor: OU-BB-OSZP3-2020/006885-0007080/2020

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Jozef Ratica

Oprávnenie: Veduci odboru okresneho uradu

Zastupovaná osoba: Okresny urad Banska Bystrica

Spôsob autorizácie: Kvalifikovaný mandátny certifikát

Dátum a čas autorizácie: 22.01.2020 13:08:50

Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky: 22.01.2020 13:08:57

Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje: OU-BB-OSZP3-2020/006885-0007080/2020

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Vlček Lukáš, Ing.

Funkcia alebo pracovné zaradenie: referent

Označenie orgánu: Okresný úrad Banská Bystrica
IČO: 00151866

Dátum vytvorenia doložky: 23.01.2020

Podpis a pečiatka:

Alfa 04, a.s.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Banská Bystrica
37/20/1901-00 / 20.1.2020	BBRSC/00321/2020	Mgr.art.Martin Riemer/0918 543 572	23.1.2020

BBRSC/00474/2020

Vec : **„Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413 ev.č. 66019-01 v k.ú. Vlkanová“**

- vyjadrenie k stavebnému povoleniu DSP a dokumentácia pre realizáciu stavby DRS a k zvláštnemu užívaniu a dopravnému značeniu DZ

Dňa 20.01.2020 bola našej spoločnosti doručená Vaša žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavbu „Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413 ev.č. 66019-01 (2413-001) v k.ú. Vlkanová“, vypracovaná spoločnosťou Alfa 04, a.s., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava.

Podľa predloženej PD predmetná stavba rieši objekt SO 201-00 rekonštrukciu mosta, pri ktorej sa nezmení jeho zakladanie, opory, ani tvar nosnej konštrukcie, nová bude iba vrchná rímsa mosta, vozovka a priláhlá cesta v smere na obec Bačin. Rekonštrukciou mosta dôjde k miernej úprave šírkového usporiadania mosta z titulu zmeny šírky a charakteru chodníkov na moste. Predmetom PD je aj úprava živičného krytu cesty III/2413 v danom úseku v dĺžke cca 61,0 m. Pri obnove krytu vozovky bude skladba vychádzať zo skladby celej konštrukcie vozovky a budú použité iba vrstvy podľa hrúbky opráv poškodenej vozovky. Mimo výtlkov sa uvažuje s výmenou obrusnej a ložnej asfaltovej vrstvy, na základe obhliadky stavu vozovky po skončení stavby je možno realizovať iba výmenu obrusnej vrstvy. Ďalšie rekonštrukčné práce bližšie špecifikuje projektová dokumentácia. Stavba je rozdelená na dva stavebné objekty:

SO 101-00 Úprava cesty III/2413

SO 201-00 Most na ceste III/2413 ev.č.66019-01 Vlkanová

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., (ďalej len BBRSC) ako správca ciest II. a III. triedy, ktoré sú vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja, zaujíma k predmetnej žiadosti súhlasné stanovisko za dodržania uvedených podmienok:

- Práce v styku s pozemnými komunikáciami je možné realizovať len na základe príslušných povolení cestného správneho orgánu, ktorým je Okresný úrad, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Banskej Bystrici.
- Zhotoviteľ stavby je povinný požiadať cestný správny orgán pred začatím prác o určenie dočasného dopravného značenia, čiastočnú uzávierku, úplnú uzávierku i obchádzkovú trasu (v prípade potreby). Prílohou žiadosti bude grafické vyhotovenie dočasného dopravného značenia, stanovisko správcu cesty a záväzné stanovisko OR PZ ODI.
- Realizácia prác v telese ciest II. a III. triedy podlieha povoleniu na zvláštne užívanie cesty od Okresného úradu v Banskej Bystrici, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií (ďalej OU OCDaPK).
- V plnej miere dodržať ustanovenia cestného zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky číslo 35/1984 Zb. pozemných komunikáciách (cestný zákon ďalej „CZ“).
- Do PD požadujeme zapracovať všetky podmienky dotknutých správcov sietí.

BBRSC (Banskobystrická regionálna správa ciest), a.s.
Banská Bystrica
Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica
Okr. súd BB, Obch. reg., oddiel: Sa, Vložka číslo:909/S.

tel.: 0918 543 572, fax: (48) 4723909
e-mail: martin.riemer @bbrsc.sk, www.bbrsc.sk
IČO: 36836567; IČ DPH: SK2022451189

Všeobecné podmienky a doprava

- pred začatím prác požiadať o vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí,
 - práce v dotyku s cestou nie je možné realizovať v období výkonu zimnej údržby, t.j. od 1.11. do 31.03. príslušného kalendárneho roka,
- stavbu je potrebné realizovať a zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu a poškodzovaniu dotknutej pozemnej komunikácie,
- v prípade znečistenia dotknutej pozemnej komunikácie počas výstavby, žiadateľ musí na vlastné náklady zabezpečiť pravidelné čistenie komunikácie
- mechanizmy nesmú pri prácach stáť na ceste a obmedzovať plynulosť cestnej premávky,
- v blízkosti podzemných vedení realizovať zemné práce ručne,
- začatie prác v dotyku s cestou musí byť písomne (aj mailom na podatelna@bbrsc.sk) nahlásené min. 5 pracovných dní vopred zodpovednému zástupcovi BBRSC a.s., Banská Bystrica, prizvať vedúceho strediska Banská Bystrica (p. Bercík tel.: 0905421496) alebo technickému pracovníkovi – (Mgr.art. Martin Riemer č.t. 0918 543 572)
- po ukončení prác je potrebné dotknutý úsek cesty a mosta uviesť do požadovaného stavu a zápisničné preberacím protokolom odovzdať do 3 pracovných dní zodpovednému zástupcovi BBRSC, a.s.
- v prípade, že nedôjde k písomnému odovzdaniu a prevzatíu, práce sa považujú za neukončené,
- v prípade, že pri výstavbe nastane na pozemnej komunikácii porucha a vznikne nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia, stavebník túto skutočnosť bezodkladne oznámi cestnému správneho orgánu a správcovi cesty,
- v plnej miere žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách
- stavbu je možné realizovať len na základe príslušných povolení cestného správneho orgánu, ktorým je Okresný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Banskej Bystrici.
- Toto vyjadrenie nenahrádza iné povolenia potrebné podľa iných predpisov.

Technické podmienky k dopravnému značeniu:

- pracovné miesto musí byť až do ukončenia prác označené príslušnými povolenými dopravnými značkami v zmysle vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z.z. v platnom znení, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v platnom znení
- práce spojené s označovaním pracovného miesta vykonávať v čase malej intenzity cestnej premávky,
- zvislé DZ inštalovať tesne pred začatím prác,
- s prácami na pracovnom mieste možno začať až po umiestnení všetkých DZ,
- ak sa DZ nainštalujú skôr, musia byť zakryté,
- za bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v zabratom úseku cesty a za prípadné dopravné kolízie z titulu realizácie stavby vykonávaných na ceste a v jej blízkosti zodpovedá zhotoviteľ,
- zvislé DZ umiestniť pri pravom okraji cesty v smere jazdy vozidiel,
- zvislé DZ ani ich konštrukcie nemôžu zasahovať do vymedzenej časti dopravného priestoru
- vzdialenosť bližšieho okraja zvislej DZ alebo jej nosnej konštrukcie je 0,5-2,0 m od vonkajšieho okraja spevnenej časti krajnice
- dopravné značky umiestnené na stĺpe musia byť tak, že spodný okraj je 2,0 m nad úrovňou vozovky
- po ukončení prác musia byť dočasné DZ a dopravné zariadenia odstránené a trvalé DZ obnovené.

BBRSC a.s., ako správca dotknutej pozemnej komunikácie, si s ohľadom na jej ochranu vyhradzuje právo podmienky k realizácii stavby kedykoľvek doplniť alebo zmeniť.

S pozdravom

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Majerská cesta 94
974 96 Banská Bystrica
TPÚ

Ing. Pavel Pisár
prevádzkový riaditeľ



Na vedomie :

- BBSK, ODDIPVP, Námestie SNP 23, Banská Bystrica - scan
- OÚ, odbor cestnej dopravy a PK, Nám. L. Štúra 1, Banská Bystrica - scan
- OR PZ - ODI, Okružná 19, Banská Bystrica - scan
- BBRSC a.s., Banská Bystrica, Majerská cesta 94, stredisko Banská Bystrica - scan

Alfa 04 a.s.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava
Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa
37/20/1901-00/10.01.2020

Naše číslo
OU-BB-OSZP3-
2020/006865-002

Vybavuje/linka
Ing. Katarína Kru
pová/048/4306371

23. 01. 2020

Vec

Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413 Most ev.č. 66019-01 - odpoveď

Alfa 04 a.s., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava požiadala dňa 10.01.2020 Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie o vyjadrenie podľa § 28 ods. 1 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) k plánovanej stavbe pre účely stavebného povolenia. Stavba bude umiestnená v k. ú. Vlkanová. Projektovú dokumentáciu vypracovala spoločnosť Alfa 04 a.s., Bratislava v 11/2019. Obstarávateľom pripravovanej dokumentácie je Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica.

K žiadosti o vydanie vyjadrenia na stavbu „Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413 Most ev.č. 66019-01“ žiadateľ predložil projektovú dokumentáciu, v ktorej je spracovaná plánovaná rekonštrukcia mostného objektu.

V rámci stavby sa predpokladajú práce v rozsahu - práce vykonávané na moste a z lávok zavesených na moste a práce vykonávané z dočasných poloostrovov v rieke Hron, ktoré budú realizované najprv pri jednej podpere v Hrone a až po odstránení tohto poloostrova sa zrealizuje poloostrov pri druhej podpere v Hrone. Ide o rekonštrukciu mosta, pri ktorej sa nezmení jeho zakladanie, opory, ani tvar nosnej konštrukcie, nová bude iba vrchná rímsa mosta, vozovka a prilhlá cesta v smere na obec Badín. Členenie stavby na objekty - SO 101-00 Úprava cesty III/2413 a SO 201-00 Most na ceste III/2413 ev.č.66019-01 Vlkanová.

Existujúci mostný objekt je 3 poľový, opakované prosté polia sú vyskladané z dodatočne predpätých betónových nosníkov typu Vloššák v počte 3 x 9 ks a tvoria tzv. trámovú dosku. Dĺžka nosníkov je 16,40 m, svetlosť mostných otvorov meraná na šikmo v smere osi premostovanej komunikácie je cca 15,9 m + 16,3 m + 15,8 m. Účelom rekonštrukcie je predĺženie životnosti mosta, zvlášť zabránenie zatekaniu vody na mostnú konštrukciu a spodnú stavbu. Z mosta budú odstránené vrstvy vozovky až po hornú úroveň nosníkov. Tiež budú odstránené mostné rímasy, zábradlia, obrubníky a staré odvodňovače. Povrchy nosnej konštrukcie aj spodnej stavby budú očistené vodným lúčom a sanované sanačnými materiálmi. Na nosnej konštrukcii sa vybuduje nový spádový vyrovnávací betón, osadia sa nové odvodňovače, nové rímasy a vozovka. Na rímсах sa osadia bezpečnostné prvky – zábradlie na oboch rímсах a zábradľové zvodidlo na pravej rímse. Vymytú a podomletú časť piliera č. 2 na výtokovej strane je potrebné špeciálne sanovať za pomoci vytvorenia umelého ostrova. Okolo základov podpier 2 a 3 bude vytvorená kamenná záhadzka proti vymielaniu.

A. J. S.	
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava	
Číslo: 60/1000	Útvar: 230,26
Došlo: 27 -01- 2020	
Prílohy:	Vybavuje:

Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie – orgán štátnej vodnej správy na základe podanej žiadosti a predloženej projektovej dokumentácie zistil, že sa jedná o navrhovanú činnosť, ktorej predchádza vydanie rozhodnutia, či ide o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona, a preto žiadateľ musí doplniť svoju žiadosť o vydanie vyjadrenia o predmetné rozhodnutie od Okresného úradu Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek ŽP kraja, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica.

V zmysle § 16 ods. 10 vodného zákona fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má záujem realizovať trvalo udržateľné rozvojové činnosti človeka alebo ich zmeny, zmeny fyzikálnych vlastností útvaru povrchovej vody alebo zmeny úrovne hladiny útvarov podzemnej vody je pred podaním návrhu na začatie konania o povolení navrhovanej činnosti povinná postupovať podľa § 16a vodného zákona.

V zmysle tohto času platnej legislatívy v oblasti vodného hospodárstva je potrebné doplniť zo strany žiadateľa predmetné rozhodnutie, či ide o navrhovanú činnosť v zmysle vodného zákona, aj k žiadosti o vydanie vyjadrenia k stavbe „Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413 Most ev.č. 66019-01“, bez ktorého nemôže byť vydané vyjadrenie zo strany orgánu štátnej vodnej správy a následne požiadať o vyjadrenie spolu s rozhodnutím.

Ing. Jozef Ratica
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Alfa 04 a.s.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava
Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa
37/20/1901-00/10.01.2020

Naše číslo
OU-BB-OSZP3-
2020/006884-002

Vybavuje/linka
Mgr. Martina Brozová/048/4306371

23. 01. 2020

Vec

Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01 - záväzné stanovisko ku konaniu na vydanie stavebného povolenia

Predložená projektová dokumentácia, ktorú vypracovala Ing. Táboreská rieši pre objednávateľa Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, Banská Bystrica, na parcelách podľa projektovej dokumentácie v k.ú. Badín a Vlkanová rekonštrukciu mosta. Predmetom projektovej dokumentácie je rekonštrukcia mostu v obci Vlkanová na ceste III /2413 s ev. číslom 66019-01 a úprava živičného krytu cesty III/2413 v danom úseku. Navrhovaná úprava cesty III/2413 je vyvolaná rekonštrukciou mostného objektu. Smerové a výškové vedenie cesty zostáva existujúce. V riešenom úseku budú navyše vymenené horné dve asfaltové vrstvy v celej šírke. V rámci obnovy živičných krytov vozovky cesty III/2413 v úseku dotknutom stavbou je navrhnutá oprava výtlkov a obnova obrusnej vrstvy vozovky. Stavba sa nachádza mimo zastavaného územia obce.

Podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny sa vyššie uvedená stavba nachádza na území, kde platí prvý stupeň ochrany (všeobecná ochrana).

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie príslušný podľa § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z.z. a § 68 písm. d) zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny v zmysle § 9 odst.1 písm. c), zák. NR SR č. 543/2002 Z. z. ku konaniu na vydanie stavebného povolenia na horeuvedenú stavbu vydáva nasledovné

záväzné stanovisko:

1. V prípade nutného výrubu drevín rastúcich mimo lesa postupovať v zmysle § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z.. Vecne príslušným orgánom ochrany prírody podľa § 68 písm. c) zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. je v tomto prípade je okresný úrad.
2. So vzniknutým odpadom nepoškodzovať a neničiť prírodu, ani chránené živočíchy (§ 3, § 35 zák. 543/2002 Z.z.).
3. Pri realizácii zámeru odporúčame voliť mechanizmy v dobrom technickom stave a šetrné technológie s cieľom predchádzania negatívnych vplyvov na okolité prírodné prostredie.
4. V prípade výskytu chránených rastlín, živočíchov, alebo biotopov je potrebné požiadať orgán ochrany prírody a krajiny o vydanie rozhodnutia.

Príloha 24 a.s.

Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

Číslo:

68/2020

Utvár:

230,210

Došlo:

27 -01- 2020

Prílohy:

Vybavuje:

5. Skladovanie odpadkov do doby odvozu riešiť v uzavretom priestore tak, aby neboli prístupné pre voľne žijúce živočíchy najmä druhu medveď hnedý.

6. V prípade zmeny stavu mokrade postupovať podľa § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z.. Príslušným orgánom vo veciach zmeny stavu mokrade je okresný úrad v sídle kraja.

Toto záväzné stanovisko nenahrádza vydávanie iných záväzných stanovísk a súhlasov vyžadovaných podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Ing. Jozef Ratica
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA

odbor krízového riadenia

oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania

Nám. L. Štúra 5943/1, 974 05 Banská Bystrica

OSOS - SO - J -

Alfa 04 a.s.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava

Váš list značky / zo dňa
37/20/1901-00 / 10. 01. 2020

Naša značka
OU-BB-OKR1-2020/007703-002

Vybavuje/linka
Bc. Bieliková /048/43 06 243

Banská Bystrica
29. 01. 2020

Vec

„Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01, k. ú. Vlkanová, (Banskobystrický samosprávny kraj)“ – záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii pre vydanie stavebného povolenia

V zmysle § 140a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov § 6 ods. 1, písm. g) a § 14 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení vyhlášky č. 444/2007 Z. z. a č. 399/2012 Z. z., Okresný úrad Banská Bystrica vydáva

záväzné stanovisko¹⁾

k projektu stavby **„Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01, k. ú. Vlkanová, (Banskobystrický samosprávny kraj)“** z hľadiska civilnej ochrany.

Identifikačné údaje stavby :

Názov stavby: Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413,
ev. č. 66019-01

Miesto stavby: Vlkanová

Investor: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Predložený projekt stavby rieši rekonštrukciu existujúceho mostného objektu pri ktorej sa nezmení jeho zakladanie, opory a tvar nosnej konštrukcie. Na nosnej konštrukcii sa vybuduje nový spádový vyrovnávací betón, osadia sa nové odvodňovače, nové rímasy a vozovka. Účelom rekonštrukcie je predĺženie životnosti mosta, zabránenie zatekaniu vody na mostnú konštrukciu a spodnú stavbu. Stavba sa člení na stavebné objekty: SO 101-00 Úprava cesty III/2413 a SO 201-00 Most na ceste III/2413 ev. č. 66019-01 Vlkanová.

¹⁾ § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.



Alfa 04 a.s.

Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

Číslo:

99/2020

Útvár:

230,260

Došlo:

- 4 -02- 2020

Prílohy:

Vybavuje:

Po posúdení predloženého projektu stavby „**Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01, k. ú. Vlkanová, (Banskobystrický samosprávny kraj)**“, Okresný úrad Banská Bystrica dospel k záveru, že na stavbu nie sú kladené žiadne požiadavky civilnej ochrany.

Okresný úrad Banská Bystrica s vydaním stavebného povolenia na stavbu „**Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01, k. ú. Vlkanová, (Banskobystrický samosprávny kraj)**“

s ú h l a s í

bez pripomienok.

Prílohy

PD DSP v elektronickej forme na CD

Koordinačný výkres M 1:250

OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA
odbor krízového riadenia
Nám. L. Štúra 5943/1
974 05 Banská Bystrica

- 2 -

Mgr. Anna Plandorová
vedúca odboru

OBEC BADÍN

Sládkovičova č. 4, 976 32 Badín, IČO: 00313262, DIČ: 2021115756

Stavebný úrad

č. j. S2020/00137-1-ozn.

Badín, 29.01.2020

Vybavuje: Mgr. Poništiak

☎ 0911 597 928

Alfa 04, a. s.

Jašíkova 6

821 03 Bratislava

Vec:

Žiadosť o stanovisko k projektovej dokumentácii - Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01 – odpoveď

Dňa 20.01.2020 ste obec Badín požiadali o stanovisko k projektovej dokumentácii stavby: *Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01.*

Obec Badín sa k predmetnej žiadosti vyjadrí v rámci stavebného konania.

OBEC BADÍN
Sládkovičova č. 4
976 32 Badín
IČO: 00313262 DIČ: 2021115756
②

Mgr. Pavol Hric
starosta obce

Alfa 04 a.s.	
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava	
Číslo: 98/2020	Útvar: 230,26
Došlo: - 4 -02- 2020	
Prílohy:	Vybavuje:



ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
SPRÁVA CHRÁNENEJ KRAJINNEJ OBLASTI
POLANA

Ul. J. M. Hurbana 20, 960 01 Zvolen



Alfa 04 a. s.
Jašíková 6
821 03 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa
37/20/1901-00

Naše číslo
CHKOPO/36-001/2020

Vybavuje
Matej Kučera

Zvolen
4.02.2020

Vec

Stanovisko k realizácii „**Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01**“

A. Vstupné údaje

Predmet činnosti: Predmetom projektovej dokumentácie je rekonštrukcia mostu v obci Vlkanová na ceste III/2413 s ev. číslom 66019-01 a úprava živičného krytu cesty III/2413 v danom úseku. Navrhovaná úprava cesty III/2413 je vyvolaná rekonštrukciou mostného objektu v obci Vlkanová. Smerové a výškové vedenie cesty zostáva existujúce. Stavba sa nachádza v rovinatom území. Cestná časť sa nachádza v extraviláne, mostná časť v intraviláne obce. Stavba nerozšíri záber plôch a nebude znamenať zmenu v súčasných pomeroch územia. Prístup k mostu je po hlavnej komunikácii III/2413. Prístup pod most je možný zjazdami umiestnenými na brehoch rieky Hron. V rámci stavby sa predpokladá. Práce vykonávané na moste a z lávok zavesených na moste. Práce vykonávané z dočasných polostrovov v rieke Hron, ktoré budú realizované najprv pri jednej podpere v Hrone a až po odstránení tohto polostrova sa zrealizuje polostrov pri druhej podpere v Hrone. Súčasný stav mosta bol zhodnotený hlavnej prehliadky z r. 2017. Pri miestnom šetrení neboli zistené požiadavky na ďalšie prieskumy.

Účel stanoviska: Stanovisko k projektovej dokumentácii na žiadosť žiadateľa Alfa 04 a. s. platí v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení. (Odstúpenie žiadosti č. 37/20/1901-00 dňa 27.1.2020 R – ŠOP SR pre organizačnú jednotku S- CHKO Poľana)

Podklady: Dokumentácia stavebného zámeru - „Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01 (CD)
Dokumentácia Správy CHKO Poľana vo Zvolene.

B. Stanovisko

Telefón	Fax	e-mail	Bankové spojenie	IČO	DIČ	IČ DPH
045/533 48 34	-	chkopo@sopsr.sk	7000390899/8180	17058520	2021526188	SK2021526188

Identifikácia územia a charakter činnosti: Stavba sa nachádza v rovinatom území. Cestná časť sa nachádza v extraviláne, mostná časť v intraviláne obce. Stavba sa nachádza v rovinatom území. Cestná časť sa nachádza v extraviláne, mostná časť v intraviláne obce. Stavba nerozšíri záber plôch a nebude znamenať zmenu v súčasných pomeroch územia. Prístup k mostu je po hlavnej komunikácii III/2413. Prístup pod most je možný zjazdami umiestnenými na brehoch rieky Hron. V rámci stavby sa predpokladá. Práce vykonávané na moste a z lávok zavesených na moste. Práce vykonávané z dočasných polostrovov v rieke Hron, ktoré budú realizované najprv pri jednej podpere v Hrone a až po odstránení tohto polostrova sa zrealizuje polostrov pri druhej podpere v Hrone.

Hodnotenie územia z hľadiska ochrany prírody:

Riešená stavba sa v našej územnej pôsobnosti nachádza v území, v ktorom v zmysle zákona platí prvý stupeň ochrany – všeobecná ochrana podľa ustanovení § 12 zákona. Plánovaná stavba **nezasahuje** do územia NATURA 2000.

V mieste stavby neevidujeme (podľa PD), iné osobitné záujmy ochrany prírody a krajiny.

Návrh riešenia a odôvodnenie: Správa CHKO Poľana **súhlasí** s vyššie uvedenou projektovou dokumentáciou „**Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01**“.

Okrem uvedeného upozorňujeme, že predmetná stavba vyžaduje:

1. **V prípade zásahu do vodného toku** postupovať v zmysle § 6 ods. (4) zákona, súhlas na zmenu stavu mokrade (V zmysle § 2 ods. (2) písm. g) zákona je mokrad' územie s močiarimi, slatinami alebo rašeliniskami, vlhká lúka, prírodná tečúca voda a prírodná stojatá voda vrátane vodného toku a vodnej plochy s rybníkmi a vodnými nádržami)

2. **V prípade nevyhnutného výrubu drevín** rastúcich mimo lesa postupovať v zmysle § 47 zákona.

Uvedené stanovisko je informatívne, nakoľko nebolo spracované ako podklad pre orgán ochrany prírody.

S pozdravom

Štátna ochrana prírody SR
Správa Chránenej krajinskej oblasti
Poľana
J. M. Harbana 20
960 01 Zvolen

Ing. Vladimíra Fabriciusová, PhD.
riadiateľka Správy CHKO Poľana

Prílohy:
1x PD CD

AHO B-1.S.	
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava	
Číslo: 119/2020	Utvár: 230/210
Došlo: 10 -02- 2020	
Prílohy:	Vybavuje:

Obvodný banský úrad Banská Bystrica

ul. 9. mája č. 2, 975 90 Banská Bystrica

Alfa 04 a.s.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa
37/20/1901-00/10.01.2020

Naše číslo
206-146/2020

Vybavuje/linka
Ing. Korbeľová

Banská Bystrica
5. februára 2020

Vec

Žiadosť o stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie stavby – „Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01“ - stanovisko

Na Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici (ďalej len „OBÚ v Banskej Bystrici“) bola dňa 20.1.2020 doručená žiadosť spoločnosti Alfa 04 a.s. o stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie stavby „Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01“ v k. ú. Vlkanová.

OBÚ v Banskej Bystrici, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 41 ods. 2 písm. l) zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov a miestne príslušný podľa § 1 písm. b) vyhlášky MH SR č. 333/1996 Z. z., ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti banských úradov, vydáva toto

stanovisko :

OBÚ v Banskej Bystrici k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie stavby „Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01“ nemá pripomienky, nakoľko realizáciou navrhovanej stavby v k. ú. Vlkanová okres Banská Bystrica nebudú dotknuté záujmy chránené podľa banských predpisov.

Ing. Vladimír Bubelíny
predseda úradu

5. 2. 2020 10:07:52
CN: Ľuboš Bohuš OPRÁVNENIE
1027
O: Obvodný banský úrad Banská
Bystrica
SN: 0x00AFF897
S časovou pečiatkou

Telefón a fax:
048/414 29 41,414 29 56

IČO
317 80 270

Sufix
10001

E-mail:
obubb@obubb.sk

Alfa 04 a.s.	
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava	
Číslo: 163/2020	Útvar: L30, L10
Došlo: 24 -02- 2020	
Prílohy:	Vybavuje:



DOPRAVNÝ ÚRAD

TRANSPORT AUTHORITY

DÚ/L001-AA/5

Alfa 04 a. s.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava

Váš list číslo / zo dňa	Naše číslo	Vybavuje / ☎ / e-mail	Bratislava
37/20/1901-00 / 10.01.2020	6932/2019/ROP-002/2439	Ing. Klišan/ 0918 382 062 / peter.klizan@nsat.sk	06.02.2020

Vec

Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01, na pozemkoch KN-C par. č. 585/1, k. ú. Vlkanová, 1001/1, 1002/1, k. ú. Badín

Vášim listom ste nás požiadali v zastúpení stavebníka Banskobystrický samosprávny kraj, o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné konanie stavby: „Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01“, na pozemkoch KN-C par. č. 585/1, k. ú. Vlkanová, 1001/1, 1002/1, k. ú. Badín.

Dopravný úrad ako dotknutý orgán štátnej správy v civilnom letectve v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (**letecký zákon**) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s poukazom na ustanovenie § 126 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (**stavebný zákon**) v znení neskorších predpisov, s rekonštrukciou mosta v navrhovanom mieste podľa predložených podkladov (DSP – 11/2019), s maximálnou výškou stavby 318,77 m n.m.Bpv (zábradlie mosta),

s ú h l a s í .

Zároveň Vás touto cestou informujeme, že riešené územie sa nachádza vo vodorovnom priemete ochranných pásiem (ďalej len „OP“) Letiska Sliač, z ktorých vyplývajú nasledovné obmedzenia:

- 1) výškové obmedzenie stavby, ostatných objektov a zariadení nestavebnej povahy umiestnených v riešenom území a najvyšší bod stavebných mechanizmov použitých pri výstavbe, svojou najvyššou časťou pri maximálnej výške zdvihu, nadmorskou výškou 347,0 m n.m.Bpv, t. j. výškou cca 28,2 m od terénu (výškové obmedzenie určené OP okrskového rádiolokátoru SRE);
- 2) a) na povrchovú úpravu stavby, prípadne na povrchovú úpravu iných zariadení umiestnených v riešenom území, je stavebník povinný použiť materiály a farby s nereflexnou úpravou, resp. použiť takú úpravu, ktorá by svojím charakterom nemohla odpútať pozornosť posádky lietadiel a nemohla spôsobiť odraz svetla,

b) na prípadné externé osvetlenie objektu, spevnených plôch, a pod., musia byť použité sklopené svietidlá, ktorých svetelný lúč bude nasmerovaný priamo na povrch osvetľovanej plochy, aby nedochádzalo k osleповaniu a klamaníu posádok lietadiel a zároveň rozmiestnením svietidiel nesmie dôjsť k mylnej informácii pre pilotov (ochranné pásmo proti nebezpečným a klamlivým svetlám);

Aha 04 a.s.	
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava	
Číslo: 115/2020	Utvár: 230, 240
Dátum: - 7 -02- 2020	
Prílohy:	Vybavuje:

- 3) zákaz realizovať prípadné nové vedenia, prípojky a prekládky elektrického vedenia VN a VVN formou nadzemného vedenia (OP s obmedzením stavieb nadzemných vedení elektrického vedenia VN a VVN);
- 4) zákaz vykonávať činnosti a zriaďovať stavby a prevádzky, ktoré by viedli k zvýšenému výskytu vtáctva alebo viedli k negatívnej zmene ornitologickej situácie vo vzťahu k leteckej prevádzke (vonkajšie ornitologické OP).

Na základe predložených podkladov stavby, rozsahu a charakteru stavby a vzhľadom k zastavanosti a povahy stavieb v okolí pripravovanej stavby nie je predpoklad narušenia OP Letiska Sliač, preto sa neurčujú ako podmienky pre stavbu.

Toto vyjadrenie sa považuje za záväzné stanovisko podľa ustanovenia § 140b stavebného zákona a platí pre všetky stupne dokumentácie.

Podľa ustanovení § 35 a § 58 stavebného zákona s poukazom na ustanovenia § 3 ods. 3 písm. c) a § 8 ods. 2 písm. c) vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, je stavebník povinný toto stanovisko dotknutého orgánu priložiť k návrhu na vydanie rozhodnutia miestne príslušnému stavebnému úradu.

Záväzné stanovisko platí dva roky od dátumu jeho vydania, a to za predpokladu, že nedôjde k zmene umiestnenia stavby, prípadne k zmene jej výškových parametrov, alebo k porušeniu obmedzení stanovených ostatnými ochrannými pásmami letiska. Nestráca však platnosť, keď bola v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie rozhodnutia na príslušný stavebný úrad. V takomto prípade je platnosť stanoviska určená platnosťou príslušného rozhodnutia stavebného úradu.

Dovoľujeme si Vás informovať, že toto stanovisko je vydané len z hľadiska záujmov civilného letectva.

S pozdravom

Ing. Karol Lysina
riaditeľ sekcie
leteckých navigačných služieb a letísk



Alfa 04, a. s.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava

Váš list / zo dňa
37/20/1901-00 / 10.01.2020

Naše číslo
CS SVP OZ BB 47/2020/6-39211

Vybavuje / linka
Ing. Kubáni / +421 48 43 97 262

Banská Bystrica
06.02.2020

Vec Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01 – vyjadrenie

Na SVP, š. p., OZ B. Bystrica bola doručená Vaša žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby „Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01“ pre účely stavebného konania. Na posúdenie bola predložená projektová dokumentácia predmetnej stavby v stupni „dokumentácia pre stavebné povolenie/ realizáciu stavby“, ktorú v novembri 2019 vypracoval Ing. Igor Masaryk. Investorom/ stavebníkom je Banskobystrický samosprávny kraj.

Predložená projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu existujúceho mostného objektu vybudovaného v roku 1964 v extraviláne obce Vlkanová (okres B. Bystrica), pri ktorej sa nemá zmeniť jeho zakladanie, opory, ani tvar nosnej konštrukcie. Novo navrhovaná je iba vrchná rímsa, zábradlie, odvodňovače, vozovka na moste a príľahlej cestnej komunikácii v smere na obec Badín. Jedná sa o trojpoľový cestný most ponad vodný tok Hron, ktorého nosnú konštrukciu tvorí tzv. trámová doska vyskladaná z dodatočne predpätých železobetónových nosníkov typu Vloššák v počte 3 x 9 ks. Dĺžka nosníkov je 16,4 m. Okolo základov medziľahlých podpier má byť vytvorená kamenná zahádzka proti vymieľaniu.

Stavebné práce majú byť vykonávané na moste, z lávok zavesených na moste, v koryte toku Hron, a to najprv v okolí jedného piliera v dočasne ohrádzkovanom priestore, následne v okolí druhého piliera. Dočasné ohrádzky sa majú vytvoriť pomocou bariéry osadenej v okolí piliera vo vzdialenosti cca 4,4 m. Bariéra má v priečnom reze pozostávať z dvoch železobetónových prefabrikátov tvaru „L“, výšky 1,6 m, otočených rubmi k sebe vo svetlej vzdialenosti cca 1 m. Vzniknutá medzera sa má vyplniť ílovitým materiálom. Vonkajšie základy „L“ prefabrikátov majú byť prítlažené kamenným záhozom. Z priestoru medzi pilierom a betónovou bariérou má byť odčerpaná voda tak, aby bolo možné odkryť a sanovať vymyté časti piliera. Po sanácii vymletých častí má byť pilier trvalo ochránený kamennou nahádzkou do výšky hladiny vody pri Q₅. Hmotnosť kameňov do výšky 0,4 m nahádzky (od dna výkopu) má byť minimálne 20 kg a ďalej do výšky 1,4 m nahádzky (od dna výkopu) nemá byť hmotnosť kameňov nižšia ako 100 kg. Pre prístup mechanizmov do ohrádzkovaného priestoru sa má na vtokovej strane mosta zrealizovať nájazdová rampa. Obdobná bariéra a postup prác sa má následne zrealizovať aj v okolí druhého piliera.

V rámci mosta, t. j. na dĺžke cca 11 m sa majú opevniť svahy koryta toku Hron kamennou dlažbou hrúbky minimálne 0,4 m (hrúbka kameňa 0,2 m) do betónového lôžka, stabilizovanou železobetónovou pätkou s rozmermi 500 x 800 mm (šírka x výška). Na vtokovej strane obidvoch opôr sú navrhnuté terénne železobetónové schodiská.

Po preštudovaní predloženej projektovej dokumentácie k nej SVP, š. p., OZ B. Bystrica zaujíma nasledovné stanovisko:

Predmetný most prevádza cestnú komunikáciu III/2413 ponad vodný tok Hron v riečnom km 167,46. Vodný tok Hron je vodohospodársky významným vodným tokom v správe SVP, š. p., B. Štiavnica a v stavbou dotknutom úseku sa jedná o upravený vodný tok s prirodzeným korytom, pričom sa nachádza na parcelách „C“ č. 1001/2 (list vlastníctva č. 2098), „E“ č. 3256/2 (list vlastníctva č. 2564), k. ú. Badín a „E“ č. 1447 (list vlastníctva č. 681), k. ú. Vlkanová, ktoré sú vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe SVP, š. p.

SVP, š. p., OZ B. Bystrica s realizáciou predmetnej stavby súhlasí, pričom v podmienkach príslušného povolenia žiadame zohľadniť nasledovné pripomienky:

- Ako správca pozemku – parcel „C“ č. 1001/2, „E“ č. 3256/2, k. ú. Badín a „E“ č. 1447, k. ú. Vlkanová, vo vlastníctve Slovenskej republiky týmto súhlasíme so vstupom na tento pozemok za účelom realizácie predmetnej stavby, avšak ako jeho správca si vyhradzuje právo vstupu na tento pozemok aj počas vykonávania stavebných prác. Toto vyjadrenie súčasne predstavuje doklad na preukázanie užívacieho práva stavebníka k dotýčnemu pozemku v súlade s ustanoveniami § 139 ods. 1 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
- Po ukončení rekonštrukcie mosta žiadame predmetný pozemok, koryto vodného toku Hron a jeho pobrežné pozemky bezodkladne uviesť do pôvodného stavu na náklady stavebníka vrátane odstránenia zjazdov do koryta toku. Pobrežnými pozemkami pri vodohospodársky významnom vodnom toku sú pozemky do 10 m od brehovej čiary. Pokiaľ tak stavebník v požadovanom termíne nevykoná, správca pozemku, vodného toku má právo si voči stavebníkovi uplatniť náhradu vzniknutej škody.
- Navrhované opevnenie svahov koryta toku žiadame plynule naviazať na súčasné koryto toku.
- Navrhované opevnenie svahov koryta toku priamo súvisí s plánovanou rekonštrukciou mosta a po jeho realizácii ostane vo vlastníctve stavebníka.
- Už v tomto štádiu inžinierskych príprav upozorňujeme, že pre účel realizácie stavby bude potrebné zabezpečiť vypracovanie povodňového plánu zabezpečovacích prác (ďalej len PPZP) zhotoviteľa stavby podľa § 10 ods. 2 písm. e) Zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov. PPZP musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 261/2010 Z. z. Vypracovaný PPZP zhotoviteľa stavby žiadame predložiť minimálne 30 dní pred termínom začatia stavebných prác na predmetnej stavbe na adresu SVP, š. p., OZ B. Bystrica k jeho odsúhlaseniu. So stavebnými prácami bude možné začať až po odsúhlasení PPZP zhotoviteľa stavby zo strany správcu vodného toku a jeho schválení zo strany príslušného orgánu štátnej vodnej správy, ktorým je Okresný úrad B. Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie.
- Upozorňujeme, že v rámci platnej legislatívy na úseku vodného hospodárstva súhlas na uskutočnenie stavieb vo vodách a na pobrežných pozemkoch v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov (ďalej len Vodný zákon) vydáva príslušný orgán štátnej vodnej správy.
- Upozorňujeme, že vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, alebo technických zariadení umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území sú v zmysle § 47 ods. 3 Vodného zákona povinní na vlastné náklady:
 - a) dbať o ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd,
 - b) zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom,
 - c) odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku brániace jeho nehatenému odtoku.
- Stavebné práce v koryte toku žiadame realizovať počas bežných, prípadne nízkych vodných stavov vo vodnom toku, pričom je vhodné riadiť sa aktuálnou hydrologickou situáciou na vodných tokoch, pričom je vhodné riadiť sa aktuálnou hydrologickou situáciou na vodných tokoch (internetová stránka www.shmu.sk).
- Nevytvárať skládky materiálov a stavebného odpadu v koryte toku a na jeho pobrežných pozemkoch, ktoré by mohli byť pri zvýšených prietokoch splavené do toku.
- Počas výstavby a prevádzky stavby žiadame dodržiavať všetky zásady na zabránenie znečisteniu povrchových a podzemných vôd, napríklad aj použitím stavebných mechanizmov v bezchybnom technickom stave, použitím vhodných materiálov, technológií a zariadení.
- Pri plánovaných výruboch postupovať v zmysle § 47 Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, § 23 Vodného zákona, dodržiavať Zákon č. 17/1992 o životnom prostredí v znení neskorších predpisov a Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- O súhlas na výrub drevín je potrebné požiadať v zmysle § 47 ods. 3 Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov prvostupňový štátny orgán ochrany prírody a krajiny, ktorým je príslušná obec.

- Na stínanie a odstraňovanie stromov a krov v korytách vodných tokov, na pobrežných pozemkoch a v inundačných územiach je potrebné povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy.
- Výrub porastov v nevyhnutnom rozsahu žiadame realizovať v mimovegetačnom období (október až marec). Po ukončení výrubu žiadame predmetné miesto a pobrežné pozemky dočistiť od zvyškov drevnej hmoty.
- Podľa § 2 ods. 8 Zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov správca vodohospodársky významných vodných tokov nezodpovedá za povodňovú škodu, podľa § 49 ods. 5 Vodného zákona správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov. Pričom mimoriadnou udalosťou sa podľa § 3 ods. 2 Zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva rozumie stav zapríčinený živelnou pohromou, technologickou haváriou alebo katastrofou.
- Začatie a ukončenie stavebných prác zasahujúcich do koryta toku a pobrežných pozemkov žiadame oznámiť na SVP, š. p., OZ B. Bystrica, Správu povodia horného Hrona Zvolen na mobilnom čísle 0901 716 527 (p. Materný).

S pozdravom

VOVODNÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK
 vodný podnik
 Povodie Horného Hrona Banská Bystrica
 Hlavná ulica 69
 971 01 BANSKÁ BYSTRICA
 -2-

6.7.



Ing. Ladislav Varga
 technicko-prevádzkový námestník

Prílohy:

koordinačný výkres

DSP/DRS v elektronickej forme na CD nosiči

Na vedomie:

Správa povodia horného Hrona Zvolen

39211 oddelenie vodohospodárskej prevádzky – tu

39220 odbor vodohospodárskeho rozvoja a plánovania – tu

39330 odbor správy majetku – tu

Ara 04 a.s.

Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

Číslo:

18/2020

Útvár:

230,210

Doslo:

10 -02- 2020

Prílohy:

Vybevuje:



Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Banská Bystrica

OU-BB-OSZP2-2021/003365-008ng. Martin Číž/048/4306264

08. 02. 2021

Vec

„Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01“
- oznámenie o začatí vodoprávneho konania a výzva na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia

Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37 828 100 zastúpený spoločnosťou Alfa 04 a.s., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, IČO: 35 889 853 podal dňa 17.09.2020 na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť o vydanie rozhodnutia podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), či činnosť „Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01“ je navrhovanou činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona. K žiadosti bola priložená projektová dokumentácia vypracovaná Alfa 04 a.s., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava v novembri 2019.

Dňom podania žiadosti začalo správne konanie podľa § 16a ods. 1 vodného zákona.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 16a ods. 3 vodného zákona listom zo dňa 21.09.2020 požiadal poverenú osobu Výskumný ústav vodného hospodárstva o vydanie odborného stanoviska a konanie prerušil. Odborné stanovisko bolo okresnému úradu v sídle kraja doručené dňa 18.01.2021.

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti a odborné stanovisko sú zverejnené na webovom sídle Okresného úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie <http://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=39&sekcia=uradna-tabula#popis>.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie pri výkone pôsobnosti okresného úradu v sídle kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“) ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 60 ods. 1 písm. i) vodného zákona v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) Vás upovedomuje ako účastníka konania, že dňom doručenia návrhu bolo začaté vodoprávne konanie v predmetnej veci.

V súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku Vám okresný úrad v sídle kraja týmto oznamuje, že vo veci boli zhromaždené všetky podklady pre vydanie rozhodnutia a dáva Vám možnosť pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k jeho podkladom i k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie, k čomu Vám určuje lehotu 8 dní od doručenia tohto oznámenia. Po uplynutí tejto lehoty bude vo veci vydané rozhodnutie. Na neskoršie podané námietky sa neprihliadne.

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť na okresnom úrade v sídle kraja počas pracovných dní u pracovníka, ktorý vec vybavuje.

Ing. Jozef Ratica
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-BB-OSZP2-2021/003365-008

Alfa 04 a.s., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, Odštepny závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98
Banská Bystrica I

OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia,
Nám. Ľudovíta Štúra 1, 974 05, Banská Bystrica



KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA

Naše číslo: KPUBB-2020/3977-2/11668/FRA

Vybavuje/kontakt: Mgr. Fratričová, +421 48 24 55 824

Banská Bystrica, 12.02.2020

Alfa 04 a. s.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava

Vec:

Vlkanová, realizácia stavby „Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413 ev. č. 66019-01“ na pozemkoch v k. ú. Badín, Vlkanová

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, vecne a miestne príslušný správny orgán na úseku ochrany pamiatkového fondu, podľa § 11 ods. 1 a § 9 ods. 5 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“), vydáva podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona toto

z á v ä z n é s t a n o v i s k o :

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica (ďalej len „KPÚ Banská Bystrica“) z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom

určuje zámer

investora – Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica realizovať stavbu „Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413 ev. č. 66019-01“ v okrese Banská Bystrica, na pozemkoch v k. ú. Badín, Vlkanová, ktoré nie sú situované v pamiatkovom území

za prípustný.

Odôvodnenie:

KPÚ Banská Bystrica prijal dňa 20.01.2020 žiadosť riešiteľa projektovej dokumentácie, spoločnosti Alfa 04 a.s., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava o vydanie záväzného stanoviska k stavbe „Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413 ev. č. 66019-01“ navrhovanej v okrese Banská Bystrica, na pozemkoch v k. ú. Badín, Vlkanová, ktorej investorom je Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica. Záväzné stanovisko správneho orgánu bude podkladom stavebného konania.

Investičným zámerom je rekonštrukcia mosta, pri ktorej sa nezmení jeho zakladanie, opory, ani tvar nosnej konštrukcie, nová bude iba vrchná rímša mosta, vozovka a príľahlá cesta v smere na obec Badín.

V území plánovanej stavby nie sú situované národné kultúrne pamiatky, stavba nie je navrhovaná v pamiatkovom území.

Vzhľadom na skutočnosť, že pri realizácii stavby nie je možné vylúčiť výskyt archeologických nálezov, KPÚ Banská Bystrica upozorňuje:

- ak počas realizácie stavebných prác dôjde k zisteniu archeologických nálezov, určí podľa § 127 ods. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) príslušný stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom podmienky zabezpečenia archeologických nálezov.

- podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona v prípade nájdania archeologického nálezu je osoba zodpovedná za vykonanie prác alebo nálezca povinný tento ihneď nahlásiť KPÚ Banská Bystrica, tel. č.: 048/2455824. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonanie prác, pri ktorých došlo k nálezu, najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bezo zmeny až do obhliadky KPÚ Banská Bystrica alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

KPÚ Banská Bystrica konal podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona, posúdil predložený zámer z hľadiska ochrany pamiatkového fondu a záujmov chránených pamiatkovým zákonom a určil jeho prípustnosť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto záväzného stanoviska.

Podľa § 44a pamiatkového zákona toto záväzné stanovisko po uplynutí troch rokov odo dňa vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené.

Toto záväzné stanovisko je podkladom pre konanie stavebného úradu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Poučenie:

Záväzné stanovisko je možné podľa § 10 ods. 2 písm. f) pamiatkového zákona predložiť na preskúmanie Pamiatkovému úradu SR.

Ing. arch. Anna Hojčková
zástupkyňa riaditeľky
krajského pamiatkového úradu

Príloha: PD na CD

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č.85/2018 Z.z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12.marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu

Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov dokumentu, ku ktorému sa doložka vyhotovuje	„Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413 ev. č. 66019-01“ - záväzné stanovisko
Identifikácia dokumentu, ku ktorému sa doložka vyhotovuje	KPUBB-2020/3977-2/11668/FRA

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Spôsob autorizácie elektronického úradného dokumentu	Mandátny certifikát a časová pečiatka
Dokument autorizoval úrad:	Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica
Dokument autorizovala oprávnená osoba:	Anna Hojčková
Oprávnenie:	1065, zástupkyňa riaditeľky
Dátum a čas autorizácie:	13.02.2020, 14:29:42
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky:	13.02.2020, 14:29:43
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	

Autorizácia príloh elektronického úradného dokumentu

Spôsob autorizácie elektronického úradného dokumentu	Dokument obsahuje 1 prílohu
Dokument autorizoval úrad:	
Dokument autorizovala oprávnená osoba:	
Oprávnenie:	
Dátum a čas autorizácie:	
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky:	
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vytvoril:	
Názov úradu	Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica
IČO	31755194
Meno a priezvisko	Petra Gregorová
Dátum vytvorenia doložky:	14.02.2020
Doložka bola vyhotovená manuálne	

Ata 04 a.s.	
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava	
Číslo: 155/kda	Utvár: 230, 210
Došlo: 20 -02- 2020	
Prílohy:	Vybavuje:



OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA

Pozemkový a lesný odbor

Nám. L. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

0505 -50- 81

Alfa 04 a.s.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava

Vaše číslo/zo dňa
37/20/1901-00

Naše číslo
OU-BB-PLO-2020/006951-2

Vybavuje/Linka
Marochničová /4306 489

Banská Bystrica
13. 02.2020

Vec

Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413 ev. č. 66019-01-žiadosť o stanovisko k projektu - odpoveď

Okresnému úradu Banská Bystrica, pozemkovému a lesnému odboru bola dňa 20.01.2020 doručená Vaša žiadosť o vyjadrenie k projektu, dokumentácii pre stavebné povolenie pre realizáciu stavby - Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413 ev. č. 66019-01 - parcely C KN č. 1491 a 1001/2 kat. územie Badín a parcely C KN 77/2, 501/1 a 585/1, kat. územie Vlkanová, ktoré sú evidované v druhu pozemku ako zastavané plochy a vodné plochy.

Po preskúmaní Vašej žiadosti, tunajší odbor zistil, že nie je dotknutý správny orgán v zmysle zákona č. zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) z dôvodu, že predmetná stavba nie je navrhnutá na poľnohospodárskych pozemkoch.

V prípade, že plánovaný zámer bude realizovaný na poľnohospodárskej pôde je investor povinný zabezpečiť si pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti stanovisko tunajšieho úradu.

S pozdravom

Príloha:

vrátenie PD v elektronickej forme na CD

OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA
pozemkový a lesný odbor
Nám. L. Štúra 5043/1
974 05 Banská Bystrica

Ing. Jozef Pliešтик
vedúci odboru -



OKRESNÝ
ÚRAD
BANSKÁ BYSTRICA

Telefón
048/4306 490

Fax

E-mail
maria.marochnicova@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO

Alfa 04 a.s.

Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

Číslo:

146/2020

Útvár:

220, 210

Došlo:

18 -02- 2020

Prílohy:

Vybavuje:



Alfa 04 a.s.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava
Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa
37/20/1901-00/10.01.2020

Naše číslo
OU-BB-OCDPK-
2020/007279-002

Vybavuje/linka
Ing. Mikušková/048/4306263

17. 02. 2020

Vec

Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01 - záväzné stanovisko

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako správny orgán podľa § 2 ods. 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný cestný správny orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý vykonáva štátnu správu vo veciach ciest II. a III. triedy k doručenej žiadosti o vyjadrenie uvádza:

Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií bola predložená projektová dokumentácia stavby: „Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, Most ev.č. 66019-01“ vypracovaná v mesiaci november 2019. Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu mostného objektu a úpravu krytu vozovky cesty III/2413 v k.ú. Vlkanová.

OÚ BB, odb. CD a PK ako príslušný cestný správny orgán pre dotknutú cestu III/2413 súhlasí s projektovou dokumentáciou stavby „Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, Most ev.č. 66019-01“ za dodržania nasledujúcich podmienok:

1. Navrhovaná rekonštrukcia podlieha povoleniu konaniu špeciálneho stavebného úradu pre cesty II. a III. triedy, ktorým je OÚ BB, odb. CD a PK, z toho dôvodu je stavebník povinný písomne požiadať o vydanie stavebného povolenia stavby v súlade so stavebným a cestným zákonom.

2. Počas výstavby je nutné miesto obmedzenia cestnej premávky na ceste III/2413 označiť prenosným dopravným značením, ktorého určenie použitia vydáva OÚ BB, odb. CD a PK. K žiadosti, podanej písomne min. 30 dní pred výstavbou, žiadateľ priloží projekt prenosného dopravného značenia a záväzné stanovisko okresného dopravného inšpektorátu a správcu cesty.

3. Stavebník (zhotoviteľ) požiada OÚ BB, odb. CD a PK o vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku cesty v dotknutom úseku, podanie žiadosti je spoplatnené správnym poplatkom v zmysle platnej legislatívy a príkladá sa k nej záväzné stanovisko okresného dopravného inšpektorátu a správcu cesty.

Alfa 04 a.s.

Jašíkova 6, 821 03 Bracklava

Číslo:

153/2020

Uvedl:

229, 210

Došlo:

19 -02- 2020

Prílohy:

Vybavuje:

4. Počas výstavby nesmie byť na cestnom pozemku cesty III/2413 skladovaný ani dočasne umiestnený stavebný materiál, stavebné stroje a iná technika. Prípadné poškodenie cestného telesa a súčastí cesty, ako aj znečistenie cesty pri výstavbe je povinný stavebník bezodkladne odstrániť na vlastné náklady.

Mgr. Martin Martinka
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Agentúra správy majetku
Detašované pracovisko Stred
ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica

Alfa 04 a. s.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava

Váš list číslo / zo dňa	Naše číslo	Vybavuje	Bratislava
37/20/1901-00 / 30.1.2020	ASMdpS-1-274/2020	Ing. Mecková/0960 412316	26. februára 2020

Vec: „Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413,
ev. č. 66019-01, Vlkanová“

Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, Banská Bystrica, ako oprávnená odborná zložka Ministerstva obrany SR vydať stanovisko v predmetnej veci, po komplexnom zhodnotení v zmysle zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov

s ú h l a s í

s vyššie uvedenou stavbou podľa predloženej situácie – s podmienkami:

- na predmetnom moste je vedené potrubie vodovodnej prípojky DN 100 (125 mm -
- z liatinového potrubia pre vojenský objekt Sklady LPH Vlkanová.

Potrubie je vedené po pravej strane mosta (v smere Badín – Vlkanová) a uchytené na konzolách mostného telesa:

- zachovať funkčnosť vodovodu podľa požiadaviek zástupcu vlastníka vodovodu:
Stredisko prevádzky objektov Agentúry správy majetku, Zvolen,
kontaktná osoba – vedúci strediska Ing. Ivan Szabo, e-mail: ivan.szabo@mil.sk,
tel. č.: 0960 462 450.


Iné inžinierske siete vojenskej správy mostom neprechádzajú.

- v prípade potreby umožniť prejazd vozidlám OS SR v jednom jazdnom pruhu o minimálnej šírke 3,5 m v zasiahnutom úseku cesty III/2413 a to z dôvodu, že predmetná pozemná komunikácia je prístupovou komunikáciou pre OS SR,
- v prípade dopravných obmedzení na komunikáciách zasiahnutých záberom stavby postupovať v zmysle § 7 a § 24 ods. e) zákona č. 135/1961 Zb. a § 10 ods. 6 písm. b) vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb. v platnom znení.

Toto stanovisko platí pre všetky ďalšie stupne projektu a pre všetky ďalšie konania v riešenom území. Na základe neho je možné vydať územné rozhodnutie, stavebné povolenie, ako aj rozhodnutia špeciálnych stavebných úradov.

Projektant (investor) je povinný doručiť toto stanovisko v odpise všetkým ďalším orgánom, organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované.

Ak stavba nebude začatá do dvoch rokov od jej povolenia stavebným úradom, resp. dôjde k zmene projektovej dokumentácie stavby, je potrebné požiadať o nové záväzné stanovisko.


Ing. Ivan ZACHAR
riadiateľ

Prílohy: -



Alfa 04 z.s.

Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

Číslo:

178/2020

Útvár:

230,210

Doslo:

- 2 -03- 2020

Prílohy:

Vybavuje:



Alfa 04 a.s.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava
Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
OU-BB-OCDPK-
2020/014195-002

Vybavuje/linka
Ing. Mikušková/048/4306263

27. 04. 2020

Vec

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - "Most na ceste III/2413 ev. č. 66019-01 Vlkanová"- Výzva na odstránenie nedostatkov podania

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako správny orgán podľa § 2 ods. 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre cesty II. a III. triedy podľa § 3a ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

v y z ý v a

žiadateľa Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 00 Banská Bystrica, IČO: 37828100 zastúpeného Alfa 04, a.s., Jašíkova 6, 82103 Bratislava, IČO: 35889853 podľa § 19 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) a podľa § 60 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb., aby v podaní doručenom dňa 03.04.2020 na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií vo veci žiadosti o vydanie stavebného povolenia stavby: „Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev.č. 66019-01“ odstránil nasledovné nedostatky:

1. V zmysle § 8 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 453/2000 Z.z. predložiť originál alebo overenú kópiu dokumentov od Slovenského pozemkového fondu, Búdkova 36, Bratislava, ktorý spravuje dotknuté pozemky.
2. V zmysle § 8 ods. 2 písm. c) vyhlášky doložiť chýbajúce vyjadrenia, stanoviská, rozhodnutie, posúdenie dotknutých orgánov.

Uvedené nedostatky podania je potrebné odstrániť do 60 dní od doručenia výzvy podaním na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica.

Poučenie:

Ak nedostatky podania nebudú v určenej lehote odstránené Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v súlade s § 60 ods. 2 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. konanie zastaví.

Mgr. Martin Martinka
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Okresný úrad B.B., Jasáškova 6, 821 03 Bratislava	
Číslo: 263/2020	Okres: 230, 240
Došlo:	28-04-2020
Prílohy:	Vybavuje:



OBEC VLKANOVÁ
MATUŠKOVA 53
976 31 VLKANOVÁ

=====

Alfa 04 a.s.
Jašíkova 6

821 03 Bratislava


Č. j: VLK-52/22/2020-494/2020

Vo Vlkanovej, dňa 11.05.2020

Vec: Stanovisko k obchádzkovej trase pre nákladné vozidlá nad 3,5 t s výnimkou autobusov SAD z dôvodu realizácie Stavby - „Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01“

Obec Vlkanová, zastúpená starostom obce Antonínom Melicharom, Vám na základe Vašej Žiadosti zo dňa 07.05.2020, č. 266/20/1930-00 o **stanovisko k obchádzkovej trase pre nákladné vozidlá nad 3,5 t s výnimkou autobusov SAD z dôvodu realizácie Stavby - „Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01“** oznamuje, že nemá žiadne námietky ani pripomienky k uvedenému Projektu organizácie dopravy počas výstavby.




Antonín Melichar
starosta obce

Alfa 04 a.s.	
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava	
Číslo: 296/2020	Útvar: 230,210
Došlo: 18 -05- 2020	
Prílohy:	Vybavuje:



Obec Veľká Lúka, Veľkolúcka 39, 962 31 Veľká Lúka

0503 - 00 - 01

Alfa 04 a.s.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava

Náš list č./zo dňa
1083/2020
13.05.2020

Váš list č./zo dňa
266/20/1930-00
5.5.2020


Vybavuje/linka
Mgr. Jana Mrázová

Miesto/dátum
Veľká Lúka /
13.05.2020

Vec: Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev.č. 66019-01, Žiadosť o stanovisko k obchádzkovej trase pre nákladné vozidlá nad 3,5 t s výnimkou autobusov SAD – odpoveď

Na základe Vašej žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii „Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01“ uvádzame, že Obec Veľká Lúka nemá k predmetnej projektovej dokumentácii pripomienky.

S úctou


Ing. Andrea Chromeková
starostka obce



Afa 04 a.s.

Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

Číslo:

894/2020

Útvár:


230,210

Došlo:

15 -05- 2020

Prílohy:

Vybavuje:



Obec Hronsek

Záhumnie č. 26, 976 31, Hronsek

Alfa 04 a.s.

Jašíkova 6

821 03 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa
266/20/1930-00

Vybavuje/linka
Kubeková/048188107

Naša značka
OÚ-HR-292/2020

Hronsek
13.05.2020

Vec:

Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01 - Stanovisko

Na základe Vašej žiadosti zo dňa 05.05.2020 Vám oznamujeme nasledovné stanovisko k predmetnej projektovej dokumentácii:

Obec Hronsek, Záhumnie 26, 976 31 Hronsek **súhlasí** s obchádzkovou trasou pre nákladné vozidlá nad 3,5 t s výnimkou autobusov SAD cez obec Hronsek (Hronsecká ulica) na nevyhnutnú dobu počas rekonštrukcie mosta. Obchádzková trasa súvisí s výlukou nákladných vozidiel (okrem SAD) v úseku na ceste III/2413 od križovatky s cestou I/69 po koniec mosta vo Vlkanovej.

S pozdravom



Ing. Miroslav Ostrihoň, PhD.
starosta obce

Alfa 04 a.s.	
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava	
Číslo: 295/2020	Útvár: 230,210
Došlo: 15 -05- 2020	
Prílohy:	Vybavuje:

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Zvolene

okresný dopravný inšpektorát Zvolen

Bystrický rad 25, 960 69 Zvolen

Alfa 04, a. s.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa
267/20/1930-00 / zo dňa 05.05.2020

Naše číslo
ORPZ-ZV-ODI1-50-080/2020

Vybavuje/linka
por. Ing. František Hudec

Zvolen
19. 05. 2020

Vec

Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová – určenie DDZ
– záväzné stanovisko

Okresnému dopravnému inšpektorátu OR PZ vo Zvolene bola dňa 07. 05. 2020 doručená Vaša žiadosť o stanovisko k použitiu dočasného dopravného značenia na obchádzkovej trase pre nákladné vozidlá nad 3,5 t počas stavby „Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01“. Súčasťou žiadosti je projekt dočasného dopravného značenia.

Dôvodom žiadosti je rekonštrukcia mostného objektu, ktorá si vyžiada vylúčenie nákladnej dopravy nad 3,5 t s výnimkou autobusov SAD. Obchádzková trasa je navrhnutá po ceste č. I/69 cez mesto Sliač – cesta č. III/2449 (ul. SNP) – cesta č. III/2450 (ul. Š. Záhorského) do obce Veľká Lúka a po ceste č. III/2413 cez obec Hronsek do obce Vlkanová.

Okresný dopravný inšpektorát OR PZ vo Zvolene v zmysle § 3 ods. 7 Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (*cestný zákon*) v znení neskorších predpisov, po prehodnotení predloženej žiadosti z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, súhlasí s určením navrhovaného dočasného dopravného značenia v zmysle predloženej projektovej dokumentácie, za predpokladu, že budú akceptované nasledovné pripomienky:

1. O príslušné povolenie o určenie použitia dopravných značiek je potrebné v zmysle Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (*cestný zákon*) v znení neskorších predpisov, požiadať Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií na DDZ umiestnené na ceste č. I/69, ako príslušný cestný správny orgán pre cesty I. triedy a Okresný úrad Zvolen, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií na DDZ umiestnené na ceste č. III/2448 (ul. Letecká), ako príslušný cestný správny orgán pre cesty II. a III. triedy.
2. Navrhované DDZ na označenie obchádzky (ZDZ č. 393+506+508+507) odporúčame umiestniť aj na ceste č. III/2449 (ul. SNP) pred odbočkou na cestu č. III/2450 (ul. Š. Záhorského) v meste Sliač a na ceste č. III/2450 pred odbočkou na cestu č. III/2413 (ul. Veľkolúcka) v obci Veľká Lúka.
3. Všetky určené prenosné dopravné značky budú základného rozmeru s lemom alebo vlysom a reflexného vyhotovenia, umiestnené na červeno-bielych pruhovaných stĺpikoch zabezpečených proti preklopeniu vplyvom nepriaznivých poveternostných podmienok.



4. Vyobrazenie a farebné vyhotovenie všetkých určených dopravných značiek musí zodpovedať obrazovej prílohe Vyhlášky MV SR č. 30/2020 o dopravnom značení, resp. v zmysle § 30 ods. 6 vyhlášky č. 30/2020, je možné do 31. 03. 2022 použiť dočasné dopravné značky podľa obrazovej prílohy Vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5. Dopravné značky budú osadené v súlade s ustanoveniami Zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Technických podmienok použitia dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 06/2013 a STN 01 8020.
6. Realizácia dopravného značenia bude zabezpečená odborne spôsobilou osobou v zmysle § 45 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
7. Dopravné značky budú osadené bezprostredne pred začatím prác a počas celého obdobia trvania prác bude zabezpečená ich úplnosť a funkčnosť. Po ukončení prác budú prenosné dopravné značky bezodkladne demontované.
8. Existujúce trvalé dopravné značenie, ktoré je v rozpore s prenosným dopravným značením je potrebné dočasne odstrániť, prípadne prekryť.

Okresný dopravný inšpektorát OR PZ vo Zvolene si vyhradzuje právo na doplnenie, resp. zmenu stanovených podmienok, pokiaľ si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo iný všeobecný záujem.

Na vedomie

Okresný úrad Banská Bystrica, OCD a PK

Okresný úrad Zvolen, OCD a PK

Mesto Sliač

Obec Veľká Lúka

 
pplk. Ing. Roman Hríbik
riaditeľ

Jašíkova 6, 821 03 Bratislava	
Číslo: 801/2020	Úvar: 230,210
Došlo: 22-05-2020	
Prílohy: 2x PP	Vybavuje:



MESTO SLIAČ
LETECKÁ 1, 962 31 SLIAČ

0805-00-28

Alfa 04 a.s.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava

Vaše číslo/zo dňa

Naše číslo
Sp. 758-6742/2020

Vybavuje
Ing. Martin Magna

Sliač
17.6.2020

Vec : Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413 ev. č. 66019-01

Vážený pán Ing. Juraj Füst,

dňa 15.06.2020 ste nám doručili žiadosť o stanovisko k obchádzkovej trase pre nákladné vozidlá nad 3,5t s výnimkou autobusov SAD s dopracovanou projektovou dokumentáciou.

K predmetnej žiadosti Vám dávame nasledujúce stanovisko:

Mesto Sliač súhlasí s dočasným dopravným značením. Vyhradzuje si právo na doplnenie resp. zmenu našich pripomienok, pokiaľ si to vyžiada plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na území mesta Sliač.

S pozdravom



Ing. Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová
primátorka mesta

Alfa 04 a.s.

Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

Číslo:

356/2020

Útvár:


230, 210

Došlo:

25 -06- 2020

Prílohy:

Vybavuje:



Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici
okresný dopravný inšpektorát
Okružná 19
974 04 Banská Bystrica

OSUS - BB - A 8

Alfa 04 a. s.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa
341/20/1930-00
zo dňa 17.06.2020

Naše číslo
ORPZ-BB-ODII-12-085/2020-ING

Vybavuje Banská Bystrica
kpt. Ing. Zdenka Oprea 19. 06. 2020

Vec

Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron na ceste č. III/2413 v obci Vlkanová – záväzné stanovisko

Okresnému dopravnému inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici bola doručená žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby „Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron na ceste č. III/2413 v obci Vlkanová“ pre účely vydania stavebného povolenia a následne pre realizáciu stavby, ku ktorej po jej posúdení dáva nasledovné záväzné stanovisko:

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici z hľadiska ochrany záujmov bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou stavby „Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron na ceste č. III/2413 v obci Vlkanová“ za dodržania platnej právnej úpravy a za dodržania ustanovení podmienok všetkých súvisiacich STN. Projektová dokumentácia zostáva založená na dopravnom inšpektoráte pre služobné účely.

Táto písomnosť nie je stanoviskom k dopravnému značeniu ani k uzávierke komunikácie.

Na vedomie:

Okresný úrad Banská Bystrica, OCDPK, NĽŠ 1, 974 05 Banská Bystrica
BBRSC, a. s., Majerská cesta 94, 974 01 Banská Bystrica



pplk. Mgr. Jozef Golian
riaditeľ



OKRESNÉ
RIADITEĽSTVO
POLICAJNÉHO ZBORU
V BANSKEJ BYSTRICI

Telefón
+421/961 603511

Fax
+421/961 603509

E-mail
zdenka.oprea@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

Alfa 04 a.s.

Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

Číslo:

374/2020

Utvár:

23.2.10

Došlo:

24-06-2020

Prílohy:

Vybavuje:

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici

okresný dopravný inšpektorát

Okružná 19

974 04 Banská Bystrica

Alfa 04 a. s.

Jašíkova 6

821 03 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa

341/20/1930-00

zo dňa 17.06.2020

Naše číslo

ORPZ-BB-ODI1-15-103/2020-ING

Vybavuje

kpt. Ing. Zdenka Oprea

Banská Bystrica

19.06.2020

Vec

Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron na ceste č. III/2413 v obci Vlkanová, dopravné značenie – záväzné stanovisko

Okresnému dopravnému inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici bol predložený projekt dočasného dopravného značenia na ceste č. I/69, III/2413, III/2415 ako aj na miestnych komunikáciách v obci Vlkanová počas rekonštrukcie mosta cez rieku Hron na ceste č. III/2413, ku ktorému po jeho posúdení dáva nasledovné záväzné stanovisko:

- jedná sa o rekonštrukciu mosta ev. č. 66019-01 na ceste č. III/2413 v obci Vlkanová
- rekonštrukcia bude prebiehať v 2 etapách po poloviciach, každá etapa bude trvať cca 3 mesiace, celková doba rekonštrukcie mosta bude trvať spolu cca 6 mesiacov
- termín rekonštrukcie zatiaľ nie je známy
- vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 t budú dopravným značením presmerované na obchádzkovú trasu po ceste č. I/69, cez Sliač, Veľkú Lúku, Hronsek do Vlkanovej
- výnimku z obchádzky budú mať autobusy SAD, ktoré budú môcť používať most aj počas jeho rekonštrukcie
- doprava na moste bude počas rekonštrukcie riadená zariadením svetelnej signalizácie
- zariadenie svetelnej signalizácie musí byť funkčné nepretržite 24 hodín denne
- prenosné dopravné značenie je posudzované za predpokladu, že doprava na ostatných susediacich pozemných komunikáciách funguje v režime trvalého dopravného značenia bez akýchkoľvek obmedzení
- stavbu v dotyku s existujúcimi pozemnými komunikáciami nerealizovať v čase obdobia zimnej údržby (spravidla od 15.11. do 15.3. nasledujúceho roka – v závislosti od konkrétnych poveternostných podmienok v uvedenom období)
- trvalé dopravné značenie, ktoré je v rozpore s prenosným dopravným značením je potrebné dočasne odstrániť príp. prekryť
- použité dopravné značky musia byť vyhotovené v základných rozmeroch a v reflexnej úprave



OKRESNÉ
RIADITEĽSTVO
POLICAJNÉHO ZBORU
V BANSKEJ BYSTRICI

Telefón
+421/961 603511

Fax
+421/961 603509

E-mail
zdenka.oprea@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

- na zabezpečenie pracoviska nie je dovolené kombinovať značky rôzneho vyhotovenia a rozmerov
- dopravné značky a zariadenia súvisiace s pracoviskom môžu byť osadené len bezprostredne pred začatím prác, ak nie je možné toto dodržať, musí byť ich platnosť dočasne zrušená prekrytím alebo iným vhodným spôsobom
- realizácia opatrení na zabezpečenie pracoviska (montáž DZ) musí postupovať v smere jazdy, ich zrušenie (demontáž DZ) proti smeru jazdy
- s prácami na pracovisku je možné začať až po osadení všetkých dopravných značiek
- stavebník zodpovedá za správne osadenie, dobré upevnenie a neustálu funkčnosť dopravných značiek a dopravných zariadení použitých na zabezpečenie pracovísk
- použité dopravné značky a dopravné zariadenia musia spĺňať všetky ustanovenia vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení a príslušnú STN 01 8020
- minimalizovať celkovú dobu výstavby maximálnym efektívnym využívaním celej pracovnej doby v prípade možnosti aj viacsennou prevádzkou
- zábrany na označenie uzávierky príp. smerovacie dosky musia byť v noci, ale i cez deň počas zníženej viditeľnosti náležite osvetlené v zmysle platných noriem
- osoby pohybujúce sa po vozovke počas prác musia mať na sebe bezpečnostný odev v zmysle ustanovenia § 27 vyhl. MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení
- vozovka nesmie byť dopravnými prostriedkami a stavebnými mechanizmami znečisťovaná a poškodzovaná, stavebník je v zmysle cestného zákona povinný počas výstavby udržiavať čistotu na verejných komunikáciách využívaných stavebnou činnosťou, v prípade znečistenia alebo poškodenia musí komunikáciu bezodkladne očistiť alebo opraviť a ďalšiu stavebnú činnosť zabezpečovať bez rušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
- začiatok prác oznámiť mailom v dostatočnom časovom predstihu na mailové adresy zdenka.oprea@minv.sk a slavomir.planeta@minv.sk, do oznámenia je potrebné uviesť „naše číslo“, t. j. číslo tohto stanoviska, ktoré nájdete na prvej strane v hornej časti
- stanovisko dopravného inšpektorátu má neobmedzenú platnosť iba v prípade, že najneskôr do jedného roka od dátumu vydania tohto stanoviska vydá príslušný cestný správny orgán určenie použitia dopravného značenia a stavebník začne s realizáciou stavby najneskôr do jedného roka od vydania určenia použitia dopravného značenia
- v opačnom prípade je potrebné požiadať dopravný inšpektorát o nové stanovisko
- z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky dopravný inšpektorát požaduje, aby príslušný cestný správny orgán v čase realizácie tejto stavby nepovolil uzávierky a obmedzenia dopravy na ostatných pozemných komunikáciách, ktoré majú priamy súvis a vplyv na vývoj dopravnej situácie v predmetnej lokalite (jedná sa najmä o všetky priľahlé pozemné komunikácie, ktoré sa napájajú na cestu č. III/2413 v bezprostrednej blízkosti rekonštruovaného mosta, ďalej o susediace križovatky zo všetkých smerov, ale i o ostatné pozemné komunikácie s prípadnými obmedzeniami v blízkosti predmetnej križovatky resp. o všetky komunikácie, po ktorých vedie obchádzková trasa a pod.)

Po posúdení predloženej žiadosti z hľadiska ochrany záujmov bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici v súlade s ustanovením § 3 ods. 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov súhlasí s navrhovaným dočasným dopravným značením za dodržania všetkých vyššie uvedených podmienok, zároveň si vyhradzuje právo na doplnenie resp. zmenu stanovených podmienok alebo dopravného značenia, pokiaľ si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, alebo iný verejný záujem.

Na vedomie:

Okresný úrad Banská Bystrica, OCDPK, NEŠ 1, 974 05 Banská Bystrica

SSC IVSC, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica

BBRSC, a. s., Majerská cesta 94, 974 01 Banská Bystrica

Obecný úrad Badín, Sládkovičova č. 4, 976 32 Badín

Obecný úrad Vlkanová, Matúškova č. 53, 976 31 Vlkanová



pplk. Mgr. Jozef Golian
riaditeľ

Alfa 04 a.s.

Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

Číslo:

309/2020

Útvár:

Došlo:

02 -07- 2020

Prílohy:

Vybavuje:

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici

okresný dopravný inšpektorát

Okružná 19

974 04 Banská Bystrica

Alfa 04 a. s.

Jašíkova 6

821 03 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa

341/20/1930-00

zo dňa 17.06.2020

Naše číslo

ORPZ-BB-ODI1-29-040/2020-ING

Vybavuje

kpt. Ing. Zdenka Oprea

Banská Bystrica

30.06.2020

Vec

Rekonštrukcia mosta ev. č. 66019-01 cez rieku Hron na ceste č. III/2413 v obci Vlkanová, čiastočná uzávierka cesty - záväzné stanovisko

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici posúdil žiadosť o vyjadrenie k čiastočnej uzávierke cesty č. III/2413 v k. ú. Vlkanová počas rekonštrukcie mosta ev. č. 66019-01, ku ktorej dáva nasledovné záväzné stanovisko:

Po preskúmaní predloženej žiadosti z hľadiska ochrany záujmov bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov súhlasí s čiastočnou uzávierkou cesty č. III/2413 v k. ú. Vlkanová postupne po poloviciach počas rekonštrukcie mosta ev. č. 66019-01 v dĺžke trvania cca 6 mesiacov (3 mesiace jedna polovica, 3 mesiace druhá polovica mosta) s obchádzkovou trasou pre vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 t cez Sliač, Veľkú Lúku a Hronsek s výnimkou autobusov SAD, ktoré môžu mostom počas rekonštrukcie prechádzať. Doprava bude na moste počas rekonštrukcie riadená svetelnou signalizáciou. Presné termíny čiastočnej uzávierky žiadame oznámiť mailom min. 3 dni pred jej začiatkom na mailové adresy zdenka.oprea@minv.sk a slavomir.planeta@minv.sk, do oznámenia je potrebné ďalej uviesť meno, priezvisko a telefonický kontakt na osobu zodpovednú za uzávierku, ako aj číslo tohto stanoviska uvedené v hornej časti písomnosti. Počas rekonštrukcie mosta bude pozemných komunikáciách osadené prenosné dopravné značenie odsúhlasené dopravným inšpektorátom dňa 19.06.2020 v písomnosti ORPZ-BB-ODI1-15-103/2020-ING. Stanovisko dopravného inšpektorátu má neobmedzenú platnosť iba v prípade, že najneskôr do jedného roka od dátumu vydania tohto stanoviska vydá príslušný cestný správny orgán povolenie na čiastočnú uzávierku cesty a stavebník začne s realizáciou prác súvisiacich s čiastočnou uzávierkou cesty najneskôr do jedného roka od vydania povolenie na čiastočnú uzávierku, v opačnom prípade je potrebné požiadať dopravný inšpektorát o nové stanovisko. Dopravný inšpektorát si vyhradzuje právo na doplnenie resp. zmenu stanovených podmienok alebo dopravného značenia, pokiaľ si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo iný verejný záujem.



OKRESNÉ
RIADITEĽSTVO
POLICAJNÉHO ZBORU
V BANSKEJ BYSTRICI

Telefón

+421/961 603511

Fax

+421/961 603509

E-mail

zdenka.oprea@minv.sk

Internet

www.minv.sk

IČO

00151866

Na vedomie:

Okresný úrad Banská Bystrica, OCDPK, NLŠ 1, 974 05 Banská Bystrica
BBRSC, a. s., Majerská cesta 94, 974 01 Banská Bystrica



pplk. Mgr. Jozef Golian
riaditeľ

Alfa 04 a.s.	
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava	
Číslo: 364/2020	Útvár:
Došlo:	02 -07- 2020
Prílohy:	Vybavuje:

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici

okresný dopravný inšpektorát

Okružná 19

974 04 Banská Bystrica

Alfa 04 a. s.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa
341/20/1930-00
zo dňa 17.06.2020

Naše číslo
ORPZ-BB-ODI1-21-207/2020-ING

Vybavuje Banská Bystrica
kpt. Ing. Zdenka Oprea 30.06.2020

Vec

Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron na ceste č. III/2413 v obci Vlkanová, dopravné značenie –
záväzné stanovisko

Okresnému dopravnému inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici bol predložený projekt trvalého dopravného značenia na ceste č. III/2413 v k. ú. Vlkanová po rekonštrukcii mosta ev. č. 66019-01 cez rieku Hron, ku ktorému po jeho posúdení dáva nasledovné záväzné stanovisko:

- dopravné značenie a dopravné zariadenia musia byť vyhotovené v základnom rozmere a v reflexnej úprave
- použité dopravné značenie musí spĺňať ustanovenia zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ustanovenia vyhl. č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení, Zásady pre používanie dopravného značenia na pozemných komunikáciách a STN 01 8020
- vyobrazenie a farebné vyhotovenie dopravného značenia a dopravných zariadení musí zodpovedať obrazovej prílohe vyhl. č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení
- použitie zvislých a vodorovných dopravných značiek musí byť v súlade s technickými podmienkami TP 4/2005 vydanými Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (Použitie zvislých a vodorovných dopravných značiek na pozemných komunikáciách)
- realizáciu dopravného značenia a dopravných zariadení zabezpečiť odborne spôsobilou osobou v zmysle § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
- doplnenie príp. zmenu dopravného značenia a dopravných zariadení vyznačí správca komunikácií v pasporte dopravného značenia
- bezodkladne po realizácii celého dopravného značenia v zmysle projektovej dokumentácie poslať mailom informáciu o jeho realizácii na mailové adresy zdenka.oprea@minv.sk a slavomir.planjeta@minv.sk, do oznámenia je potrebné uviesť „naše číslo“, t. j. číslo tohto stanoviska, ktoré nájdete na prvej strane v hornej časti

Po preskúmaní predloženej žiadosti z hľadiska ochrany záujmov bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici v súlade s ustanovením § 3 ods. 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných



OKRESNÉ
RIADITEĽSTVO
POLICAJNÉHO ZBORU
V BANSKEJ BYSTRICI

Telefón
+421/961 603511

Fax
+421/961 603509

E-mail
zdenka.oprea@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov súhlasí s navrhovaným dopravným značením za dodržania všetkých vyššie uvedených podmienok, zároveň si vyhradzuje právo na doplnenie resp. zmenu stanovených podmienok alebo dopravného značenia, pokiaľ si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, alebo iný verejný záujem. V prílohe posielame opečiatkované projekty dopravného značenia, jeden projekt ostáva pre služobnú potrebu založený na dopravnom inšpektoráte.

Príloha: projekty dopravného značenia

Na vedomie:

Okresný úrad Banská Bystrica, OCDPK, NĽŠ 1, 974 05 Banská Bystrica
BBRSC, a. s., Majerská cesta 94, 974 01 Banská Bystrica



pplk. Mgr. Jozef Golian
riaditeľ

Alfa 04 a.s.	
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava	
Číslo: 368/2020	Útvár:
Došlo:	02 -07- 2020
Prílohy:	Vybavuje:

Alfa 04 a.s.
Jašíkova 6
821 03 BRATISLAVA

Vaše č. / zo dňa
03.04.2019

Naše číslo
SPFS85724/2020/RO-18
SPFZ101551/2020

Vybavuje/tel.
Ing. Hraško
hrasko@pozfond.sk

Banská Bystrica, dňa
23.07.2020

Vec:

Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413 - vyjadrenie k správe pozemkov vo vlastníctve SR v k.ú. Vlkanová a Badín

Na Slovenský pozemkový fond Bratislava (ďalej len "SPF") bola dňa 07.07.2020 doručená Vaša žiadosť o vyjadrenie k stavbe "Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413", resp. vyžiadanie dokladu preukazujúceho vlastnícky vzťah k daným pozemkom.

Stavbou majú byť dotknuté aj pozemky **vo vlastníctve SR v správe SPF** v celosti, zapísané na liste vlastníctva č. 681, parcely **KN-E č. 1428/1 a 1447 v k.ú. Vlkanová** a zapísané na liste vlastníctva č. 4, **parcely KN-E č. 925 a 952 v k.ú. Badín**.

Tieto pozemky nadobudol SR do správy SPF zápisom registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) do KN podľa rozhodnutia orgánu štátnej správy. Dokladom o vlastníctve, ktorý od nás požadujete, môže byť iba konkrétny list vlastníctva, ktorý Vám poskytne príslušný katastrálny odbor Okresného úradu.

Po prešetrení príslušnosti k správe týchto pozemkov, parciel KN-E č. 1428/1 v k.ú. Vlkanová a KN-E č. 925 a 952 v k.ú. Badín však bolo zistené, že tieto v skutočnosti tvoria cestu III. triedy v správe Banskobystrického samosprávneho kraja. Vlastníctvo k takýmto pozemkom podľa ustanovení § 3b ods. 1 a § 5c ods. 2 zákona č. 446/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov prešlo z majetku SR do vlastníctva príslušného VÚC, dňom účinnosti tohto zákona, t.j. už ku dňu 01.07.2009.

Čo sa týka parcely KN-E č. 1447 v k.ú. Vlkanová, táto je v stave KN-C identifikovaná ako parcela KN-C č. 585/1, vodná plocha a tvorí samotné koryto rieky Hron. Podľa zákona o vodách je preto správcom takéhoto toku Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Banská Štiavnica.

Z tohto dôvodu sa k realizácii tejto stavby môžu vyjadriť samotní správcovia komunikácie a vodného toku, ktorým pozemky už „de jure“ patria. K dnešnému dňu nás však o protokolárne odovzdanie týchto pozemkov nepožiadali.

Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky SPF previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s týmito dotknutými pozemkami.

SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ FOND
Bratislava - regionálny odbor
Skuteckého č. 21
974 61 BANSKÁ BYSTRICA

JUDr. Jana Pecháčová
poverená výkonom funkcie riaditeľa
regionálneho odboru Banská Bystrica

Aina v-1 a.s.

Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

Číslo:

414/2220

Útvar:

280

Došlo:

31-07-2020

Prílohy:

Vybavuje:

Akciová spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo 3481/B

Alfa 04 a.s.

Jašíkova 6

821 03 Bratislava

Vaša značka	Naše číslo	Vybavuje / kontakt	Bratislava
PO-20-2896 / 27.08.2020	TD/NS/0811/2020/SI	(048) 242 4819	31. 8. 2020

Vec: **Vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení.**

Predmetom stanoviska spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. (ďalej len „SPP-D“) je posúdenie predloženej projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) pre stavebné povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“).

Záujmové územie:	Obec: Vlkanová, k.ú.: Vlkanová, KN_C 501/1, 77/2 - v rozsahu vyznačenom na koordinačnom výkrese
Stavebník:	Banskobystrický samosprávny kraj
Názov stavby:	Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, Most ev.č. 66019-01
Spracovateľ PD:	Ing. I. Masaryk

V záujmovom území sa nachádza/nachádzajú:

plynárenské zariadenie (technologický objekt):	STL plynovod DN 80 ,PN 80 kPa
ochranné pásmo plynárenského zariadenia:	áno
bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia:	áno

Orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia/umiestnenia technologického objektu, (ďalej len „orientačné znázornenie“) je prílohou tohto stanoviska.

Orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie plynárenského zariadenia pre účely presného umiestnenia a/alebo realizácie stavby a/alebo výkonu iných činností.

Toto stanovisko nenahrádza technické podmienky pripojenia budúceho odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti SPP-D.

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“):

SÚHLASÍ

s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu
(bez jej plynifikácie)
za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP – distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),
- v záujme predchádzania poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva **bezplatne** vytýčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

Akciová spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo 3481/B

- stavebník je povinný **oznámiť začatie prác** v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Pavol Gabaj, email: Pavol.Gabaj@spp-distribucia.sk) **najneskôr 3 pracovné dni** pred začatím plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať **podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI)**, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike **pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €**.
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení **výhradne ručne** bez použitia strojových mechanizmov, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení **iným spôsobom ako ručne**, je stavebník **povinný** predložiť SPP-D na schválenie realizačnú projektovú dokumentáciu a požiadať SPP-D o udelenie súhlasu na vykonávanie prác,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasýpaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Peter Tkáč, email: peter.tkac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D **nie je povolený** a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklpy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať **podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI)**, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike **pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €**, poškodením plynárenského zariadenia **môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia** podľa § 284 a § 285, prípadne **trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia** podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN 736005, TPP 90601,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.,

OSOBITNÉ PODMIENKY:

- SPP -D požaduje, aby pracovníci subjektov tretej strany, ktorí budú vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynovodu boli pred zahájením prác preukázateľne preškolení v oblasti BOZP/PO/ŽP. Za účelom preškolenia kontaktujete prosím zástupcu SPP-D - p. Igora Prepelicu, č.t. 045/2424502, e-mail: igor.prepelicu@spp-distribucia.sk"

S úctou,

SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava 26
IČO: 3591739
+421



Slašťanová Jana

technik technickej dokumentácie

Príloha: orientačné znázornenie

UPOZORNENIE:

Orientačné znázornenie nie je možné samostatne, t.j. bez tohto stanoviska, použiť.

Akciová spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo 3481/B

Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania.


Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.

Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie stavebného povolenia bude podaný **najneskôr do 31. 8. 2021**, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.

V prípade, že stavba má byť v budúcnosti pripojená na distribučnú sieť prevádzkovanú SPP-D, je stavebník povinný pred začatím stavebného konania overiť dostupnosť a kapacitu distribučnej siete a to podaním žiadosti o pripojenie do distribučnej siete na predpísanom tlačíve, alebo elektronicky, prostredníctvom aplikácie zverejnenej na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).

SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.

Alta 04 a.s.	
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava	
Číslo: 478/1110	Útvár: 230
Došlo:	08 -09- 2020
Prílohy:	Vybavuje:



IDENTIFIKÁCIA PLYNÁRENSKÝCH ZARIADENÍ (PZ)
 v záujmovom území sa PZ v správe SPP - distribúcia, a.s.
NACHÁDZA JÚ
 a ich poloha je zakreslená iba informatívne !
 Dátum: 31.08.2020 Podpis: *[Signature]*
 Tento mapový podklad je neoddeliteľnou súčasťou
 písomného stanoviska SPP - distribúcia, a.s.
 vydaného pod číslom : *TD NS/004/2020*

Použitie v súlade s internými predpismi.
 © SPP - distribúcia, a.s.; ÚGKK SR

M 1:1000



VYSVETLIVKY


- NTL plynovod
- STL1 plynovod
- STL2 plynovod
- VTL plynovod
- zrušený plynovod
- Elektrická prípojka
- Kábel PKO

Číslo spisu

03. 09. 2020

OU-BB-OSZP2-2020/025156-002

Vybavuje



ROZHODNUTIE

o prerušení konania podľa § 73 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 19 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Popis konania / Účastníci konania

Vodoprávne konanie vo veci vydania rozhodnutia podľa § 16a ods. 1 vodného zákona alebo vydania vyjadrenia podľa § 28 vodného zákona/
Alfa 04 a.s., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

Výrok rozhodnutia

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, pri výkone pôsobnosti okresného úradu v sídle kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“) ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 60 ods. 1 písm. i) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“)

v y z ý v a

podľa § 73 ods. 2 vodného zákona v spojení s § 19 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) spoločnosť Alfa 04 a.s., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, IČO: 35 889 853, aby v lehote do 10 dní od doručenia tejto výzvy odstránila nedostatky svojej žiadosti o vyjadrenie o vyjadrenie podľa ustanovenia § 16a vodného zákona v súvislosti so stavbou „Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01“ tak, že žiadosť doplní:

1. tak, aby z podanej žiadosti bolo zrejmé, či sa navrhuje vydanie rozhodnutia podľa § 16a ods. 1 vodného zákona alebo vydanie vyjadrenia podľa § 28 vodného zákona,
2. o písomné plnomocenstvo preukazujúce splnomocnenie na zastupovanie Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica.

Okresný úrad v sídle kraja zároveň žiadateľa upozorňuje, že ak nedoplní svoju žiadosť v určenej lehote, okresný úrad v sídle kraja podľa § 73 ods. 14 vodného zákona v spojení s § 30 ods. 1 správneho zákona zastaví vodoprávne konanie.

Z uvedených dôvodov okresný úrad v sídle kraja podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku

preruší

Alfa 04 a.s.

Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

Číslo:

440/2020

Útvár:

290

Došlo:

07 -09- 2020

Prílohy:

Vybavuje:

vodoprávne konanie vo veci vyššie uvedenej žiadosti žiadateľa.

Odôvodnenie

Dňa 28.08.2020 bola na okresný úrad v sídle kraja doručená žiadosť spoločnosti Alfa 04 a.s., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, IČO: 35 889 853 o vyjadrenie podľa ustanovenia § 16a vodného zákona v súvislosti so stavbou „Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01“.

Podľa § 19 ods. 2 správneho poriadku podanie sa posudzuje podľa jeho obsahu. Z podania musí byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka a čo sa navrhuje. Z predmetného podania však nie je zrejmé, či žiadateľ požaduje vydanie rozhodnutia podľa 16a ods. 1 vodného zákona, či navrhovaná činnosť - stavba je navrhovanou činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona, ktoré vydáva okresný úrad v sídle kraja vo vodoprávnom konaní podľa ustanovení § 16a ods. 1 až 12 vodného zákona na podklade odborného stanoviska, ktoré vypracúva Výskumný ústav vodného hospodárstva na náklady žiadateľa, alebo požaduje vydanie vyjadrenia k zámeru stavby, či je predpokladaná stavba možná z hľadiska ochrany vodných pomerov, ktoré vydáva orgán štátnej vodnej správy podľa § 28 vodného zákona.

Okresný úrad v sídle kraja odporúča, aby stavebník najskôr požiadal príslušný orgán štátnej vodnej správy o vyjadrenie podľa § 28 vodného zákona. Ten pri podávaní vyjadrenia určí, či bude potrebné posúdiť navrhovanú činnosť podľa § 16a vodného zákona.

Z obsahu žiadosti je zrejmé, že spoločnosť Alfa 04 a.s., ju podala za stavebníka, ktorým je Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica. Keďže uvedená spoločnosť nepreukázala splnomocnenie na zastupovanie písomným plnomocenstvom, okresný úrad v sídle kraja vyzval na jeho doplnenie.

Z dôvodu, že predložený návrh neobsahuje prílohy a podklady, ktoré sú potrebné pre vydanie rozhodnutia, okresný úrad v sídle kraja podľa § 73 ods. 2 vodného zákona vyzval žiadateľa na jej doplnenie a podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku konanie v danej veci prerušil.

Pokiaľ je konanie prerušené, lehoty podľa § 29 ods. 5 správneho poriadku neplynú.

V konaní sa bude pokračovať, len čo pominú prekážky, pre ktoré sa konanie vo veci prerušilo.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa § 29 ods. 3 správneho poriadku nemožno odvolať. Toto rozhodnutie nie je možné preskúmať súdom.

Ing. Jozef Ratica
vedúci odboru

Doručuje sa

Alfa 04 a.s.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava
Slovenská republika



Alfa 04 a.s.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava
Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa
2020/025156/09.09.2020

Náše číslo
OU-BB-OSZP3-
2020/025958-002

Vybavuje/linka
Ing. Katarína Krupová,
PhD./048/4306371

11. 09. 2020

Vec

Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413 Most ev.č. 66019-01 - odpoveď

Alfa 04 a.s., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava (ďalej len „žiadateľ“) požiadala pod č. 454/20/1931-00 dňa 26.08.2020 Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek ŽP kraja o vydanie stanoviska k projektovej dokumentácii i z pohľadu § 16 ods. 6 písm. b) zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) k plánovanej stavbe.

Následne žiadateľ doplnil svoju žiadosť pod č. 475/20/1931-00 zo dňa 07.09.2020, kde doplnil mandátnu zmluvu a súčasne požiadala o vydanie vyjadrenia k projektovej dokumentácii z pohľadu § 28 vodného zákona. Dňa 09.09.2020 postúpil podanie Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek ŽP kraja pod č. OU-BB-OSZP2-2020/025156-004 žiadosť o vyjadrenie, ako príslušnému orgánu štátnej správy na Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP.

Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie – orgán štátnej vodnej správy na základe postúpeného podania zistil, že sa jedná o navrhovanú činnosť, ktorej predchádza vydanie rozhodnutia, či ide o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona, a preto žiadateľ musí požiadať v prvom rade o predmetné rozhodnutie v zmysle § 16a ods. 1 vodného zákona Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek ŽP kraja, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica.

V zmysle § 16 ods. 10 vodného zákona fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má záujem realizovať trvalo udržateľné rozvojové činnosti človeka alebo ich zmeny, zmeny fyzikálnych vlastností útvaru povrchovej vody alebo zmeny úrovne hladiny útvarov podzemnej vody je pred podaním návrhu na začatie konania o povolení navrhovanej činnosti povinná postupovať podľa § 16a vodného zákona.

Je potrebné doplniť zo strany žiadateľa predmetné rozhodnutie, či ide o navrhovanú činnosť v zmysle vodného zákona aj k žiadosti o vydanie vyjadrenia k stavbe „Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413 Most ev.č. 66019-01“, bez ktorého nemôže byť vydané vyjadrenie zo strany orgánu štátnej vodnej správy

a následne požiadať o vyjadrenie spolu s rozhodnutím. Prílohy dané so žiadosťou sú ponechané na Okresnom úrade Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie k správne podanej žiadosti zo strany žiadateľa.

Ing. Jozef Ratica
vedúci odboru


Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Číslo spisu

21. 09. 2020

OU-BB-OSZP2-2020/026469-003

Vybavuje



ROZHODNUTIE

o prerušení konania podľa § 16a ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Popis konania / Účastníci konania

Vodoprávne konanie vo veci vydania rozhodnutia, či uskutočnenie stavby „Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01“ je navrhovanou činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona/

Alfa 04 a.s., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, IČO: 35 889 853

Výrok rozhodnutia

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie pri výkone pôsobnosti okresného úradu v sídle kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“) ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 60 ods. 1 písm. i) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“)

preruší

podľa § 16a ods. 3 vodného zákona vodoprávne konanie vo veci žiadosti Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37 828 100 zastúpeného spoločnosťou Alfa 04 a.s., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, IČO: 35 889 853 o vydanie rozhodnutia, či uskutočnenie stavby „Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01“ je navrhovanou činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Odôvodnenie

Dňa 17.09.2020 bola okresnému úradu v sídle kraja doručená žiadosť Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37 828 100 zastúpeného spoločnosťou Alfa 04 a.s., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, IČO: 35 889 853 o vydanie rozhodnutia podľa § 16a ods. 1 vodného zákona v súvislosti s realizáciou stavby „Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01“.

Podľa § 16a ods. 3 vodného zákona orgán štátnej vodnej správy požiada do siedmich dní od doručenia žiadosti poverenú osobu o vydanie odborného stanoviska a konanie preruší.

Podľa § 16a ods. 4 vodného zákona je odborné stanovisko podkladom pre vydanie rozhodnutia orgánu štátnej vodnej správy, či ide o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Okresný úrad v sídle kraja listom č. OU-BB-OSZP2-2020/026469-002 z 21.09.2020 požiadal Výskumný ústav vodného hospodárstva ako poverenú osobu o vydanie odborného stanoviska.

Z tohto dôvodu okresný úrad v sídle kraja rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Pokiaľ je konanie prerušené, lehoty podľa § 29 ods. 5 správneho poriadku neplynú.

Vodoprávne konanie je prerušené do doby doručenia odborného stanoviska orgánu štátnej vodnej správy.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa § 29 ods. 3 správneho poriadku nemožno odvolať. Toto rozhodnutie nie je možné preskúmať súdom.

Ing. Jozef Ratica
vedúci odboru

Doručuje sa

Alfa04, a.s.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava
Slovenská republika



VÝSKUMNÝ ÚSTAV VODNÉHO HOSPODÁRSTVA

Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava 1

Okresný úrad Banská Bystrica
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Nám. L. Štúra 1
974 05 Banská Bystrica

Váš list zo dňa
OU-BB-OSZP2-2020/026469-002
21.09.2020

Naše číslo
RD 130/2021

Vybavuje/linka
RNDr.Garajová/261

Bratislava
18.01.2021

Vec : **„Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01“**
stanovisko - zaslanie

Na základe Vašej žiadosti zaslanej listom č. OU-BB-OSZP2-2020/026469-002 zo dňa 21.09.2020 (zaregistrovaný na VÚVH pod č. RD 2939/2020 dňa 25.09.2020) Vám, v súlade s § 16a ods. 3 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zasielame odborné stanovisko k navrhovanej činnosti:

„Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01“

Vypracovanie stanoviska je spoplatnené a fakturované v zmysle platného cenníka Výskumného ústavu vodného hospodárstva v čiastke 420.- Eur s DPH. Cenník je zverejnený na webovej stránke:

<http://www.vuvh.sk/?lid=38>

S pozdravom

Ing. Ľubica Kopčová, PhD.
generálna riaditeľka

V Bratislave, dňa

Prílohy: 1 x stanovisko
1x PD sme si ponechali pre potreby archivácie



Alfa 04 a.s.	
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava	
Číslo: H6/2021	Útvar: 230
Doslo:	28 -01- 2021
Prílohy:	Vybavuje:



VÝSKUMNÝ ÚSTAV VODNÉHO HOSPODÁRSTVA

Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava 1

STANOVISKO

k navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01“ vypracované na základe jej odborného posúdenia v súlade s ustanovením § 16a ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica v súlade s ustanovením § 16a ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov listom č. OU-BB-OSZP2-2020/026469-002 zo dňa 21.09.2020 (zaregistrovaný na VÚVH pod č. RD 2939/2020 dňa 25.09.2020) sa obrátil na Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava ako odborné vedecko-výskumné pracovisko vodného hospodárstva poverené ministrom životného prostredia Slovenskej republiky výkonom primárneho posúdenia významnosti vplyvu realizácie nových rozvojových projektov na stav útvarov povrchovej vody a stav útvarov podzemnej vody vo vzťahu k plneniu environmentálnych cieľov a vydávaním stanoviska o potrebe posúdenia nového rozvojového projektu podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona, ktorý je transpozíciou čl. 4.7 RSV, so žiadosťou o vydanie odborného stanoviska k navrhovanej činnosti/stavbe „*Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01*“.

Súčasťou žiadosti bola Dokumentácia na realizáciu stavby a Dokumentácia na stavebné povolenie „*Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01*“ (Alfa 04 a.s., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, Hlavný inžinier projektu: Ing. Igor Masaryk, 4146*A2, november 2019).

Investorom navrhovanej činnosti/stavby „*Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01*“ je Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37 828 100, zastúpený spoločnosťou Alfa 04 a.s., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, IČO: 35 889 853.

Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava na základe odborného posúdenia navrhovanej činnosti/stavby „*Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01*“ poskytuje nasledovné stanovisko:

Navrhovaná činnosť/stavba „*Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01*“ sa nachádza v rovinatom území na hranici obce Vlkanová. Cestná časť sa nachádza v extraviláne, mostná časť v intraviláne obce. Stavba nerozšíri záber plôch a nebude znamenať zmenu v súčasných pomeroch územia. Porasty na svahu cestnej komunikácie nie sú a svahy sú udržiavané a kosené. V blízkosti nie je chránené územie európskeho významu ani územie zo zoznamu osobitne chránených častí prírody SR. Prístup k mostu je po hlavnej komunikácii III/2413. Prístup pod most je možný zjazdami umiestnenými na brehoch rieky Hron. V rámci stavby sa predpokladajú práce vykonávané na moste a z lávok zavesených na moste a práce vykonávané z dočasných polostrovov v rieke Hron, ktoré

budú realizované najprv pri jednej podpere v Hrone a až po odstránení tohto polostrova sa zrealizuje polostrov pri druhej podpere v Hrone.

Z hľadiska požiadaviek súčasnej európskej legislatívy, ako aj legislatívy SR v oblasti vodného hospodárstva navrhovaná činnosť/stavba „*Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01*“ musela byť posúdená z pohľadu požiadaviek článku 4.7 rámcovej smernice o vode, a to vo vzťahu k dotknutým útvarom povrchovej a podzemnej vody.

Rámcová smernica o vode určuje pre útvary povrchovej vody a útvary podzemnej vody environmentálne ciele. Hlavným environmentálnym cieľom RSV je dosiahnutie dobrého stavu vôd v spoločenstve do roku 2015 resp. 2021 najneskôr však do roku 2027 a zabránenie jeho zhoršovaniu. Členské štáty sa majú snažiť o dosiahnutie cieľa – aspoň dobrého stavu vôd, definovaním a zavedením potrebných opatrení v rámci integrovaných programov opatrení, berúc do úvahy existujúce požiadavky spoločenstva. Tam, kde dobrý stav vôd už existuje, mal by sa udržiavať.

V prípade nových infraštruktúrnych projektov nedosiahnutie úspechu pri

- dosahovaní dobrého stavu podzemnej vody,
- dobrého ekologického stavu, prípadne dobrého ekologického potenciálu útvarov povrchovej vody, alebo
- pri predchádzaní zhoršovania stavu útvarov povrchovej alebo podzemnej vody

v dôsledku nových zmien fyzikálnych vlastností útvaru povrchovej vody alebo zmien úrovne hladiny útvarov podzemnej vody, alebo keď

- sa nepodarí zabrániť zhoršeniu stavu útvaru povrchovej vody z veľmi dobrého na dobrý v dôsledku nových trvalo udržateľných rozvojových činností človeka

sa nepovažuje za porušenie rámcovej smernice o vode, avšak len v tom prípade, ak sú splnené všetky podmienky definované v článku 4.7 RSV.

Lokalita navrhovanej činnosti/stavby „*Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01*“ je situovaná v čiastkovom povodí Hrona. Dotýka sa troch vodných útvarov, a to útvaru povrchovej vody SKR0004 Hron (tabuľka č.1), útvaru podzemnej vody kvartérnych sedimentov SK1000700P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Hrona a útvaru podzemnej vody predkvartérnych hornín SK200220FP Puklinové a medzizrnové podzemné vody severnej časti Stredoslovenských neovulkanitov (tabuľka č.2).

a) útvar povrchovej vody

tabuľka č. 1

Čiastkové povodie	Kód VÚ	Názov VÚ /typ VÚ	rkm		Dĺžka VÚ (km)	Druh VÚ	Ekologický stav /potenciál	Chemický stav
			od	do				
Hron	SKR0004	Hron /R1(K2V)	174,50	82,00	92,50	prirodzený	priemerný (3)	dobrý

Vysvetlivka: VÚ = vodný útvar

b) útvary podzemnej vody

tabuľka č.2

Čiastkové povodie	Kód VÚ	Názov VÚ	Plocha VÚ (km²)	Stav VÚ	
				kvantitatívny	chemický

Hron	SK1000700P	Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Hrona	723,773	dobrý	zlý
	SK200220FP	Puklinové a medzizrnové podzemné vody severnej časti Stredoslovenských neovulkanitov	2676,943	dobrý	dobrý

Vysvetlivka: VÚ = vodný útvar

Z hľadiska požiadaviek článku 4.7 RSV bolo potrebné posúdiť, či realizácia navrhovanej činnosti/stavby „**Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01**“ nespôsobí zmeny fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKR0004 Hron alebo či navrhovaná činnosť/stavba nebude mať vplyv na zmenu hladiny dotknutých útvarov podzemnej vody SK1000700P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Hrona a SK200220FP Puklinové a medzizrnové podzemné vody severnej časti Stredoslovenských neovulkanitov.

Posúdenie navrhovanej činnosti/stavby „**Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01**“ sa vzťahuje na obdobie počas realizácie navrhovanej činnosti/stavby a po jej ukončení, ako aj na obdobie počas jej prevádzky/užívania.

Vplyv realizácie navrhovanej činnosti/stavby na fyzikálne (hydromorfologické) charakteristiky útvaru povrchovej vody a na zmenu hladiny útvarov podzemnej vody

Navrhovaná činnosť/stavba „**Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01**“ sa člení na nasledovné stavebné objekty:

SO 101-00 Úprava cesty III/2413

SO 201-00 Most na ceste III/2413 ev.č.66019-01 Vlkanová

Stručný popis stavebno - technického riešenia:

SO 101-00 Úprava cesty III/2413

Odvodnenie vozovky je zabezpečené jej pozdĺžnym a priečnym sklonom s min. výsledným sklonom povrchu 0,5%. Povrchové vody z vozovky voľne stekajú cez nespevnenú krajinu na svahy a následne do cestnej priekopy. Priekopy sú navrhnuté trojuholníkového tvaru s minimálnou hĺbkou 0,40 m od koruny cesty, resp. min. 0,20 m pod pláň vozovky. Odvodnenie pláne vozovky je zabezpečené jej priečnym sklonom min. 3,0 % a vyvedením na svah zemného telesa a do priekopy. Vybudovaním novej vozovky nedôjde k významným zmenám a teda vplyv realizácie navrhnutých úprav na režim povrchových a podzemných vôd bude zanedbateľný.

SO 201-00 Most na ceste III/2413 ev.č.66019-01 Vlkanová

Existujúci mostný objekt je 3 poľový, opakované prosté polia sú vyskladané z dodatočne predpäťých betónových nosníkov typu Vloššák v počte 3 x 9 ks a tvoria tzv. trámovú dosku. Dĺžka nosníkov je 16,40 m, svetlosť mostných otvorov meraná na šikmo v smere osi premostovanej komunikácie je cca 15,9 m + 16,3 m + 15,8 m. Účelom rekonštrukcie je predĺženie životnosti mosta, zvlášť zabránenie zatekaniu vody na mostnú konštrukciu a spodnú stavbu. Z mosta budú odstránené vrstvy vozovky až po hornú úroveň nosníkov. Tiež budú odstránené mostné rímky, zábradlia, obrubníky a staré odvodňovače. Povrchy nosnej konštrukcie aj spodnej stavby budú očistené vodným lúčom a sanované sanačnými materiálmi. Na nosnej konštrukcii sa vybuduje nový spádový vyrovnávací betón, osadia sa

nové odvodňovače, nové rímasy, a vozovka. Na rímсах sa osadia bezpečnostné prvky – zábradlie na oboch rímсах a zábradľové zvodidlo na pravej rímse.

Spodná stavba sa očistí vodným lúčom od nánosů nečistôt a machov. Odstránia sa popraskané a nesúdržné časti. Očistia sa úložné prahy zanesené nečistotami od priesakov a od prepadu nečistôt nefunkčnými mostnými závermi. Následne sa povrch upraví tenkou sanačnou omietkou a natrie zjednocujúcim náterom. Obnažená výstuž sa natrie reaktívnym náterom. V spodnej časti steny opory na styku so zemínou sa odkope ryha hĺbky 250mm. Povrch sa očistí od zeminy. Spodok piliera sa následne napenetruje hydrofóbnym náterom, aby sa zabránilo nasiakaniu vody z terénu a ataku vegetácie. Šírka náteru je 200mm pod terén a 800mm na vzdušnú stranu piliera. Vymytú a podomletú časť piliera č. 2 na výtokovej strane je potrebné špeciálne sanovať za pomoci vytvorenia umelého ostrova. Umelý ostrov sa vytvorí za pomoci betónovej bariéry osadenej v okolí piliera vo vzdialenosti cca 4,4m od líca drieku piliera po líc bližšieho radu prefabrikátov. Betónová bariéra pozostáva v priečnom reze z dvoch železobetónových prefabrikátov tvaru L, otočených rubmi k sebe, vo svetlej vzdialenosti cca 1m medzi stenami. Vzniknutá medzera medzi stenami sa vyplní tesniacou vrstvou z ílovitého materiálu. Horné hrany základov vonkajších L prefabrikátov budú na rubovej strane stabilizované kamenným záhozom. V priestore medzi pilierom a betónovou bariérou bude odčerpaná voda tak, aby bolo možné odkryť a sanovať vymytý pilier v plnom rozsahu. Počas čerpania vody bude súčasne prebiehať stabilizačné a dotesňujúce prisypávanie rubovej strany vnútorných L prefabrikátov zo štrkopiesku s prímесou jemnozrnnej zeminy. Po sanácii vymletej časti bude pilier trvalo ochránený kamennou nahádzkou na výšku prietoku cca Q_5 . Hmotnosť kameňov do výšky 0,4m nahádzky musí byť min. 20 kg a ďalej do výšky Q_5 (cca do výšky 1,4m od dna výkopu) nesmie byť hmotnosť kameňa menšia ako 100 kg. Rovnaká bariéra sa v ďalšej etape obdobne zrealizuje aj pre pilier č. 3, aby sa vykonalí rovnaké opatrenia v prípade nutnosti.

a.1 Vplyv realizácie navrhovanej činnosti/stavby na fyzikálne (hydromorfologické) charakteristiky útvaru povrchovej vody SKR0004 Hron

Útvar povrchovej vody SKR0004 Hron

a) Súčasný stav

V rámci prípravy 1. cyklu plánů manažmentu povodí útvar povrchovej vody SKR0004 Hron (rkm 174,5 - 82,00) bol na základe skríningu hydromorfologických zmien v útvaroch povrchovej vody predbežne vymedzený ako kandidát na výrazne zmenené vodné útvary (HMWB).

Za hlavné vplyvy/vodné stavby spôsobujúce hydromorfologické zmeny boli považované:

- **priečne stavby:**
 - rkm 156,330 kamenno betónový sklz, $v=3$ m, na zníženie nivelety dna - čiastočne priechodná bariéra;
 - rkm 156,520 klapková hať, $v=1,8$ m, na zabezpečenie odberu vody pre MVE (Zvolen) situovanú na obtoku - bariéru netreba spriečhodňovať, netvorí bariéru na hlavnom toku;
 - rkm 156,850 stupeň, $h=2$ m, odraz vody na klapkovú hať v r.km 156,52 - bariéra úplne nepriechodná pre všetky tunajšie druhy rýb;
- **opevnenie brehov:**
 - rkm 173,960 - 172,500, oporný betónový múr obojstranne (1420 m);
 - rkm 172,500 - 171,996, kamenný zához obojstranne (504 m);

- rkm 169,100 - 167,460, kamenný zához obojstranne - lomový kameň (1640 m);
- rkm 164,000 - 161,500, oporný múr - betónové dlaždice (2500 m);
- rkm 161,500 - 153,150, 135,884 - 135,662, pravostranný kamenný zához Šášov (8350 m + 222 m);
- rkm 138,840 - 138,200, ľavostranný kamenný zához Jalná (640 m);
- rkm 125,990 - 124,850, pravostranný kamenný zához Lovča (1140 m);
- rkm 113,250 - 112,950, ľavostranný kamenný zához R. Podzámčie (30 0 m);
- rkm 106,750 - 106,400, ľavostranný kamenný zához Žarnovica (350 m);
- rkm 94,300 - 93,900, pravostranný kamenný zához Brehy (400 m);
- rkm 93,500 - 93,100, ľavostranný kamenný zához Brehy (400 m);
- rkm 87,767 - 87,113, pravostranný kamenný zához Orovnica (654 m);
- **nábřežné múry:**
rkm 93,512 - 93,100 pravostranný nábrežný múr (412 m);
- **hrádze:**
rkm 172,439 - 171,996, pravostranná ochranná hrádza (443 m);
rkm 169,000 - 168,140, pravostranná ochranná hrádza (860 m);
rkm 132,745 - 131,730, ľavostranná ochranná hrádza (1015 m);
rkm 131,026 - 129,624, ľavostranná ochranná hrádza (1402 m);
rkm 128,680 - 127,588, ľavostranná ochranná hrádza (1092 m);
rkm 106,577 - 105,253, ľavostranná ochranná hrádza (1324 m);
rkm 94,714 - 94,030, ľavostranná ochranná hrádza (684 m);
rkm 91,000 - 90,700, ľavostranná ochranná hrádza (300 m);
rkm 84,450 - 82,280, pravostranná ochranná hrádza (2170 m);
- **preložka koryty:**
rkm 168,100-168,900, Vlkanová (800m);
- **výhony v koryte:** 95,400 – 95,600.

V roku 2008 (na OZ SVP Banská Bystrica, Správe dolného Hrona a dolného Ipľa v *Leviciach* 08.04.2008) na základe posúdenia reálneho stavu uvedených vplyvov/vodných stavieb (príslušnými pracovníkmi OZ SVP, š.p. Banská Bystrica) a na základe výsledkov testovania vodného útvaru použitím určovacieho testu 4(3)(a) v súlade s Guidance dokumentom No4 *Určenie a vymedzenie výrazne zmenených a umelých vodných útvarov* bol tento vodný útvar preradený medzi prirodzené vodné útvary s tým, že budú spriechodnené všetky migračné bariéry realizáciou nápravných opatrení (vybudovaním rybovodov) a na tomto vodnom útvare bude možné dosiahnuť dobrý ekologický stav.

Na základe aktualizácie skríningu hydromorfologických zmien v útvaroch povrchovej vody v rámci prípravy 2. cyklu plánov manažmentu povodí boli v útvare povrchovej vody SKR0004 Hron v dôsledku výstavby MVE Hronská Dúbrava (začiatok výstavby marec 2010 – ukončenie výstavby december 2011) identifikované nové zmeny jeho hydromorfologických charakteristík. Ďalšie nové zmeny hydromorfologických charakteristík vodného útvaru možno predpokladať aj v blízkej budúcnosti, ako dôsledok pripravovanej výstavby MVE Jalná, MVE Žiar nad Hronom, MVE Hronský Beňadik a MVE Budča.

Ide o nasledovné existujúce/identifikované a predpokladané/očakávané nové zmeny hydromorfologických charakteristík:

MVE Hronská Dúbrava

- hať v rkm 143,11, v = 3,5 m na zabezpečenie odberu vody pre MVE, celková dĺžka vzdutia zdrže 1,8 – 2,0 km za bežných prietokov, súčasťou stavby je biokoridor,

- úprava koryta pod stupňom na dĺžke cca 400 m,
- úprava brehov pod stupňom vyťaženým materiálom a lomovým kameňom 908 m,
- úprava brehov nad stupňom vyťaženým materiálom a lomovým kameňom v dĺžke 658 m vrátane zvýšenia hrádze na pravej strane v dĺžke 319 m.

MVE Jalná

- klapková hať v rkm 138,00, $v = 3,5$ m (haťový stupeň – Jamborov prah, ktorý má výšku 0,8 m a pohyblivá hradiaca konštrukcia – hradiace klapky výšky 2,7 m), na zabezpečenie odberu vody pre MVE, celková dĺžka vzdutia zdrže 1,7 km, navrhnutý je obtokový pobrežný biokoridor,
- navrhovaná úprava koryta nad stupňom do vzdialenosti 200 m, ohrádzovanie brehov od profilu MVE proti prúdu - pravostranná hrádza v dĺžke 910 m, ľavostranná hrádza v dĺžke 680 m,
- navrhovaná úprava koryta pod stupňom - bude odstránená časť štrkovej lavice o hrúbke cca 0,5 m do vzdialenosti cca 100 m,
- v úseku 100-500 m pod MVE – navrhované je lokálne odstránenie štrkových nánosov tak, aby sa v čo najväčšej miere využil jestvujúci stav dna koryta a aby sa nenarušila stabilita terajších brehov koryta.

MVE Žiar nad Hronom

- vaková hať v rkm 130,137, celková dĺžka vzdutia zdrže v úseku od rkm 130,137 po rkm 132,136 pri prietoku Q_{90} -dňovom, resp. po rkm 132,936 pri prietoku Q_{355} -dňovom t.j. v úseku cca 2,00 - 2,80 km, navrhnutý je rybovod (biokoridor),
- úprava koryta pod haťou pozostávajúca z prehĺbenia toku od rkm 130,123 do rkm 129,418 vyťažením štrkových nánosov na dne v šírke 30 m a v dĺžke 705 m,
- úprava brehov – zmena zo sypanej zemnej hrádze na betónový breh len na technicky nevyhnutných miestach t. j. v mieste zaviazania hrádze a vtokového objektu v dĺžke cca 80 m na oboch brehoch, na ktoré bude nadväzovať opevnenie kameňom na oboch brehoch v dĺžke cca 50 m.

MVE Hronský Beňadik

- klapková hať v rkm 85,37, $v = 2,70$ m (haťový stupeň – Jamborov prah a pohyblivá hradiaca konštrukcia) na zabezpečenie odberu vody pre MVE, celková dĺžka vzdutia zdrže cca 2,5 km, navrhnutý je obtokový pravobrežný rybovod,
- prehĺbenia koryta toku pod haťou od rkm 85,30 do rkm 84,82 o 0,5 m oproti pôvodnému stavu,
- úprava pozdĺžneho sklonu dna na úseku dlhom cca 480 m a
- úprava/ohrádzovanie brehov v úseku cca 100 m na oboch stranách koryta Hrona, ktorá pozostáva z opevnenia brehov na kótu okolitého terénu od rkm cca 85,19.

MVE Budča

- hať v rkm 148,430 na zabezpečenie odberu vody pre MVE, celková dĺžka vzdutia zdrže cca 0,60 km, navrhnutý je ľavobrežný obtokový rybovod,
- úprava koryta pod stupňom v dĺžke cca 400,00 m, niveleta dna koryta pod stupňom bude upravená do sklonu 1,9‰, budú vybraté dnové nánosy a štrkové lavice.
- ohrádzovanie brehov proti prúdu od profilu MVE nízkymi hrádzami prevýšenými 0,5 m nad prevádzkovú hladinu v celkovej dĺžke cca 600 m nad profil MVE.

Na základe výsledkov monitorovania vôd v rokoch 2009 – 2012 bol tento vodný útvar klasifikovaný v priemernom ekologickom stave. Z hľadiska hodnotenia chemického stavu tento vodný útvar dosahuje dobrý chemický stav.

(príloha 5.1 „Útvary povrchových vôd, vyhodnotenie stavu/potenciálu, vplyvy, dopady, výnimky“ Plánu manažmentu správneho územia povodia Dunaj, [link:http://www.vuvh.sk/rsv2/default.aspx?pn=PMSPD2](http://www.vuvh.sk/rsv2/default.aspx?pn=PMSPD2))

Hodnotenie ekologického stavu útvaru povrchovej vody SKR0004 Hron podľa jednotlivých prvkov kvality je uvedený v nasledujúcej tabuľke č. 3:

tabuľka č. 3

fytoplanktón	fytobentos	makrofyty	bentické bezstavovce	ryby	HYMO	FCHPK	Relevantné látky
N	3	2	3	2	0	2	S

Vysvetlivky: HYMO – hydromorfologické prvky kvality, FCHPK – podporné fyzikálno- chemické prvky kvality; S = súlad s environmentálnymi normami kvality, N=nerelevantné

Ako významné tlaky (stresory), ktoré môžu priamo alebo nepriamo ovplyvniť jednotlivé prvky kvality a tým aj stav útvaru povrchovej vody SKR0004 Hron boli v 2. Pláne manažmentu správneho územia povodia Dunaj (2015), prílohe 5.1 „Útvary povrchových vôd, vyhodnotenie stavu/potenciálu, vplyvy, dopady, výnimky“ identifikované bodové komunálne, priemyselné a iné znečistenie, nepriame vypúšťanie prioritných a relevantných látok, difúzne znečistenie (nutrienty - zraniteľná oblasť) a hydromorfologické zmeny. Možné ovplyvnenie jednotlivých prvkov kvality je uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 4:

tabuľka č. 4

Biologické prvky kvality		Bentické bezstavovce	Bentickérozsievky	fytoplanktón	makrofyty	ryby
tlaky	organické znečistenie	priamo	-	priamo	-	-
	hydromorfológia	priamo	nepriamo	nepriamo	nepriamo	priamo
	Nutrienty (PaN)	nepriamo	priamo	priamo	priamo	nepriamo

V 2. Pláne manažmentu správneho územia povodia Dunaja (2015) sú navrhnuté opatrenia na dosiahnutie dobrého stavu vôd v útvare povrchovej vody SKR0004 Hron.

Na elimináciu organického znečistenia v útvare povrchovej vody SKR0004 Hron sú v 2. Pláne manažmentu správneho územia povodia Dunaj (2015) navrhnuté opatrenia na dosiahnutie dobrého stavu vôd, a to v prílohe č. 8.1, v prílohe 8.1b a v prílohe 8.2

- Hliník nad Hronom – rekonštrukcia ČOV (očakávaný dátum začiatku prác 10/2015, očakávaný dátum ukončenia 10/2017, očakávaný dátum dosiahnutia súladu s predpismi 10/2018) a dobudovanie verejnej kanalizácie,
- Dalkia Industry Žiar nad Hronom (rkm 128,9) - požiadavka na zosúladenie so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EU o priemyselných emisiách,
- Dalkia Industry Žiar nad Hronom (rkm 125,3) - požiadavka na zosúladenie so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EU o priemyselných emisiách,
- Cortizo Slovakia a.s. Nová Baňa (rkm 94,4) - požiadavka na zosúladenie so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EU o priemyselných emisiách,
- KnaufInsulation s.r.o. Nová Baňa (rkm 93,5) - požiadavka na zosúladenie so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EU o priemyselných emisiách

a doplnkové opatrenia (kapitola 8.1.2 Plánu manažmentu správneho územia povodia Dunaj)

- Realizácia opatrení z Programu rozvoja verejných kanalizácií.

Na spriechodnenie migračných bariér (stupňov) v 2. Pláne manažmentu správneho územia povodia Dunaja (2009) v Prílohe 8.4a sú navrhnuté nápravné opatrenia:

- rkm 156,85 – hať Zvolen - zabezpečenie priechodnosti rybovodom alebo biokoridorom (zaradený v investičnej príprave SVP, š.p.),
- rkm 156,33 – kamenno-betónový sklz pod haťou Zvolen - zabezpečenie priechodnosti rybovodom alebo biokoridorom (čistočne priechodný, zaradený v investičnej príprave SVP, š.p.).

Útvar povrchovej vody SKR0004 Hron sa nachádza v zraniteľnej oblasti vymedzenej v súlade s požiadavkami smernice 91/676/EHS o ochrane podzemných vôd pred znečistením dusičnanmi. Opatrenia na redukcii poľnohospodárskeho znečistenia navrhnuté v 2. Pláne manažmentu správneho územia povodia Dunaja vyplývajú z implementácie tejto smernice. Sú to základné opatrenie, ktoré budú v SR realizované prostredníctvom Programu poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach vypracovaného k tejto smernici.

Doplňkové opatrenia sú na dobrovoľnej báze. Ide o opatrenia Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 súvisiace s ochranou vôd.

Nakoľko navrhnuté opatrenia nie je možné zrealizovať v danom časovom období, a to z technických i ekonomických príčin, v 2. Pláne manažmentu správneho územia povodia Dunaj bola pre tento vodný útvar uplatnená výnimka podľa čl. 4(4) RSV - TN1 t.j. posun termínu dosiahnutia dobrého stavu do roku 2027 (príloha 5.1 „Útvary povrchových vôd, vyhodnotenie stavu/potenciálu, vplyvy, dopady, výnimky“ 2.Plánu manažmentu správneho územia povodia Dunaj (2015), **link:** <http://www.vuvh.sk/rsv2/default.aspx?pn=PMSPD2>).

V uvedenej výnimke TN1 sa aplikuje kombinácia technickej nerealizovateľnosti opatrení v danom časovom období s ekonomickým dôvodom – neprimerane vysokým zaťažením pre spoločnosť a taktiež z dôvodu, že vodný útvar je vystavený viacerým vplyvom a vyriešenie jedného z problémov nemusí zabezpečiť dosiahnutie cieľa.

b) predpokladané zmeny fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKR0004 Hron po realizácii navrhovanej činnosti

K ovplyvneniu fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKR0004 Hron a následne aj jeho ekologického stavu môže dôjsť predovšetkým počas realizácie stavebného objektu *SO 201-00 Most na ceste III/2413 ev.č.66019-01 Vlkanová*.

Stručný stavebno-technický popis stavebného objektu SO 201-00 Most na ceste III/2413 ev.č.66019-01 Vlkanová je uvedený vyššie v predchádzajúcej časti stanoviska.

I. Počas realizácie navrhovanej činnosti a po jej ukončení

Počas realizácie prác na stavebnom objekte *SO 201-00 Most na ceste III/2413 ev.č.66019-01 Vlkanová*, v rámci ktorých sa má vykonať očistenie a sanácia povrchov nosnej konštrukcie mosta, ako aj spodnej stavby mosta (vybudovanie nového spádového vyrovnávacieho betónu, osadenie nových odvodňovačov, nových ríms a vozovky, špeciálna sanácia mostných pilierov č.2 a č.3 na výtokovej strane za pomoci vytvorenia umelého ostrova), môže dôjsť

v dotknutom úseku útvaru povrchovej vody SKR0004 Hron k dočasným zmenám jeho fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík, ako narušenie dna koryta toku, zakalovanie toku, ovplyvnenie rýchlosti prúdenia vody v blízkosti pilierov počas ich sanácie, narušenie brehov najmä zemnými prácami, prísunom materiálu a pohybom stavebných mechanizmov, ktoré sa môžu lokálne prejavíť narušením bentickej fauny a ichtyofauny, nakoľko tieto prvky biologickej kvality sú citlivé na hydromorfologické zmeny. Možno predpokladať, že s postupujúcimi prácami a najmä po ich ukončení tieto dočasné zmeny fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKR0004 Hron postupne zaniknú a tieto sa vrátia do pôvodného stavu resp. sa k nemu čo najviac priblížia. Vzhľadom na rozsah predpokladaných zmien fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKR0004 Hron, ako aj na ich dočasný charakter lokálneho významu (keďže sa jedná o úpravy existujúcej mostnej podpory), možno predpokladať, že ich vplyv nebude významný, a na ekologickom stave útvaru povrchovej vody SKR0004 Hron sa neprejaví. Vplyv na ostatné biologické prvky kvality (makrofyty a fytobentos, fytoplanktón pre tento vodný útvar nie je relevantný), ani na podporné fyzikálno-chemické a ostatné hydromorfologické prvky kvality a následne na ekologický stav útvaru povrchovej vody SKR0004 Hron sa nepredpokladá.

Vplyv vyššie uvedených prác na hydrologický režim (veľkosť a dynamiku prietoku a z toho vyplývajúcu súvislosť s podzemnými vodami) a kontinuitu toku v útvare povrchovej vody SKR0004 Hron ako celku sa rovnako nepredpokladá.

c) predpokladaný kumulatívny dopad súčasných a novo vzniknutých zmien fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKR0004 Hron po realizácii navrhovanej činnosti na jeho ekologický stav

Na základe predpokladu, že nové zmeny fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKR0004 Hron, ktorých vznik súvisí priamo s realizáciou navrhovanej činnosti/stavby „**Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01**“, budú mať len dočasný charakter lokálneho významu, a ktoré z hľadiska možného ovplyvnenia ekologického stavu útvaru povrchovej vody SKR0004 Hron ako celku možno pokladať za nevýznamné, možno predpokladať, že kumulatívny dopad už existujúcich zmien fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKR0004 Hron a predpokladaných nových zmien nebude významný, resp. že tento kumulatívny dopad vôbec nevznikne a na ekologickom stave útvaru povrchovej vody SKR0004 Hron sa preto neprejaví.

Kumulatívny dopad už existujúcich zmien fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKR0004 Hron a možných nových zmien na ostatné biologické prvky kvality (makrofyty a fytobentos, ryby, fytoplanktón pre tento vodný útvar nie je relevantný), k ovplyvneniu ktorých môže dôjsť sekundárne, sa nepredpokladá.

Rovnako sa nepredpokladá ani kumulatívny dopad na hydrologický režim (veľkosť a dynamiku prietoku a z toho vyplývajúcu súvislosť s podzemnými vodami) a kontinuitu toku v útvare povrchovej vody SKR0004 Hron.

Ovplyvnenie ostatných morfológických podmienok (premenlivosť šírky a hĺbky koryta rieky, štruktúra a substrát koryta rieky) útvaru povrchovej vody SKR0004 Hron sa nepredpokladá.

Rovnako sa nepredpokladá ani kumulatívny dopad na podporné fyzikálno-chemické prvky kvality ako aj na špecifické syntetické znečisťujúce látky a špecifické nesyntetické znečisťujúce látky.

Realizácia navrhovanej činnosti/stavby „*Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01*“ nebude mať vplyv na opatrenia, ktoré boli navrhnuté v 2. Pláne manažmentu správneho územia povodia Dunaj na dosiahnutie environmentálnych cieľov a rovnako nebráni vykonaniu akýchkoľvek ďalších (i budúcich) opatrení.

II. Počas prevádzky/užívania navrhovanej činnosti

Počas prevádzky/užívania navrhovanej činnosti/stavby „*Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01*“, vzhľadom na jej charakter (prevádzka cestnej komunikácie) sa jej vplyv na ekologický stav útvaru povrchovej vody SKR0004 Hron nepredpokladá.

a.2 vplyv realizácie navrhovanej činnosti na zmenu hladiny útvarov podzemnej vody SK1000700P a SK200220FP

Útvary podzemnej vody SK1000700P a SK200220FP

a) súčasný stav

Útvar podzemnej vody SK1000700P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Hrona bol vymedzený ako útvar kvartérnych sedimentov s plochou 723,773 km². Na základe hodnotenia jeho kvantitatívneho a chemického stavu v rámci 2. plánu manažmentu správneho územia povodia Dunaj (2015) tento vodný útvar bol klasifikovaný v dobrom kvantitatívnom stave a zlom chemickom stave, ktorý je zapríčinený vysokými koncentraciami dusičnanov, síranov, chloridov, arzénu, ale aj pesticídov (desetylatrazín).

Útvar podzemnej vody SK200220FP Puklinové a medzizrnové podzemné vody severnej časti Stredoslovenských neovulkanitov bol vymedzený ako útvar predkvartérnych hornín s plochou 2676,943 km². Na základe hodnotenia jeho stavu bol tento útvar klasifikovaný v dobrom kvantitatívnom stave a v dobrom chemickom stave.

Hodnotenie kvantitatívneho stavu v útvaroch podzemnej vody pre Plány manažmentu správneho územia povodia Dunaj (2009, 2015) bolo vykonané na základe prepojenia výsledkov bilančného hodnotenia množstiev podzemných vôd a hodnotenia zmien režimu podzemných vôd (využitie výsledkov programu monitorovania).

Bilančné hodnotenie množstiev podzemných vôd je založené na porovnaní využiteľných množstiev podzemných vôd (vodohospodársky disponibilných množstiev podzemných vôd) a dokumentovaných odberov podzemných vôd v útvare podzemnej vody. Využiteľné množstvá podzemných vôd tvoria maximálne množstvo podzemnej vody, ktoré možno odobrať z daného zvodneného systému na vodárenské využívanie po celý uvažovaný čas exploatácie za prijateľných ekologických, technických a ekonomických podmienok bez takého ovplyvnenia prírodného odtoku, ktoré by sa pokladalo za neprípustné, a bez neprípustného zhoršenia kvality odoberanej vody (využiteľné množstvá vyčísľované na národnej úrovni v súlade so zákonom č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach /geologický zákon/ a jeho vykonávacia vyhláška č. 51/2008 Z. z.).

Medzná hodnota dobrého kvantitatívneho stavu bola stanovená na úrovni 0,80 (podiel využívania podzemných vôd < 80 % stanovených transformovaných využiteľných množstiev podzemných vôd).

Hodnotenie zmien režimu podzemných vôd

pozostáva z hodnotenia významnosti trendov režimu podzemných vôd a hodnotenia zmien režimu podzemných vôd.

Postup **hodnotenia (testovania) chemického stavu** útvarov podzemnej vody na Slovensku bol prispôsobený podmienkam existujúcich vstupných informácií z monitoringu kvality podzemných vôd a o potenciálnych difúzných a bodových zdrojoch znečistenia, koncepčnému modelu útvarov podzemnej vody (zahŕňajúcemu charakter priepustnosti, transmisivity, generálny smer prúdenia vody v útvaru podzemnej vody, hydrogeochemické vlastnosti horninového prostredia obeh).

Hodnotenie miery vplyvu odberov podzemných vôd na suchozemské ekosystémy závislé na podzemnej vode a test dopadu znečistenia podzemnej vody na suchozemské ekosystémy závislé na podzemnej vode s ohľadom na nedostupnosť relevantných podkladov a výsledkov hodnotení stavu suchozemských ekosystémov závislých na podzemnej vode v roku 2013, uvedené hodnotenie nebolo včlenené do hodnotenia kvantitatívneho a chemického stavu útvarov podzemnej vody.

Postup hodnotenia kvantitatívneho a chemického stavu útvarov podzemnej vody je bližšie popísaný v 2. Pláne manažmentu správneho územia povodia Dunaj (2015), v kapitole 5.2 [link: http://www.vuvh.sk/rsv2/default.aspx?pn=PMSPD2](http://www.vuvh.sk/rsv2/default.aspx?pn=PMSPD2).

I. Počas realizácie navrhovanej činnosti a po jej ukončení

Počas realizácie navrhovanej činnosti/stavby „**Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01**“ (realizácia stavebných objektov SO 101-00 Úprava cesty III/2413 a SO 201-00 Most na ceste III/2413 ev. č. 66019-01 Vlkanová) a po jej ukončení, vzhľadom na jej charakter (s plytkým rozsahom zemných prác) vplyv realizácie navrhovanej činnosti/stavby „**Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01**“ na zmenu hladiny dotknutých útvarov podzemnej vody SK1000700P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Hrona a SK200220FP Puklinové a medzizrnové podzemné vody severnej časti Stredoslovenských neovulkanitov ako celku sa nepredpokladá.

II. Počas prevádzky/užívania navrhovanej činnosti

Vzhľadom na charakter (prevádzka cesty III. triedy) navrhovanej činnosti/stavby „**Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01**“ počas jej prevádzky/užívania jej vplyv na zmenu hladiny dotknutých útvarov podzemnej vody SK1000700P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Hrona a SK200220FP Puklinové a medzizrnové podzemné vody severnej časti Stredoslovenských neovulkanitov sa nepredpokladá.

Záver

Na základe odborného posúdenia navrhovanej činnosti/stavby „**Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01**“, v rámci ktorého boli

identifikované predpokladané zmeny fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík dotknutého útvaru povrchovej vody SKR0004 Hron a zmeny hladiny podzemnej vody v dotknutých útvaroch podzemnej vody SK1000700P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Hrona a SK200220FP Puklinové a medzizrnové podzemné vody severnej časti Stredoslovenských neovulkanitov spôsobené realizáciou predmetnej navrhovanej činnosti/stavby „*Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01*“ (očistenie a sanácia povrchov nosnej konštrukcie a spodnej stavby mosta), ako aj na základe posúdenia možného kumulatívneho dopadu už existujúcich a predpokladaných nových zmien fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKR0004 Hron na jeho ekologický stav možno predpokladať, že očakávané identifikované zmeny fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKR0004 Hron nebudú významné, budú mať len dočasný charakter lokálneho významu a ich vplyv na ekologický stav útvaru povrchovej vody SKR0004 Hron nebude významný. Z uvedeného dôvodu ich vplyv na dosiahnutie environmentálnych cieľov resp. zhoršovanie ekologického stavu útvaru povrchovej vody SKR0004 Hron sa nepredpokladá. Rovnako sa nepredpokladá ani ovplyvnenie stavu dotknutých útvarov podzemnej vody SK1000700P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Hrona a SK200220FP Puklinové a medzizrnové podzemné vody severnej časti Stredoslovenských neovulkanitov.

Na základe uvedených predpokladov navrhovanú činnosť/stavbu „Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01“ podľa článku 4.7 RSV nie je potrebné posúdiť.

Vypracoval: Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava
RNDr. Ľuboslava Garajová

V Bratislave, dňa 18. januára 2021



Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Banská Bystrica

OU-BB-OSZP2-2021/003365-008 Ing. Martin Číž/048/4306264

08. 02. 2021

Vec

„Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01“
- oznámenie o začatí vodoprávneho konania a výzva na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia

Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37 828 100 zastúpený spoločnosťou Alfa 04 a.s., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, IČO: 35 889 853 podal dňa 17.09.2020 na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť o vydanie rozhodnutia podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), či činnosť „Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01“ je navrhovanou činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona. K žiadosti bola priložená projektová dokumentácia vypracovaná Alfa 04 a.s., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava v novembri 2019.

Dňom podania žiadosti začalo správne konanie podľa § 16a ods. 1 vodného zákona.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 16a ods. 3 vodného zákona listom zo dňa 21.09.2020 požiadal poverenú osobu Výskumný ústav vodného hospodárstva o vydanie odborného stanoviska a konanie prerušil. Odborné stanovisko bolo okresnému úradu v sídle kraja doručené dňa 18.01.2021.

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti a odborné stanovisko sú zverejnené na webovom sídle Okresného úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie <http://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=39&sekcia=uradna-tabula#popis>.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie pri výkone pôsobnosti okresného úradu v sídle kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“) ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 60 ods. 1 písm. i) vodného zákona v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) Vás upovedomuje ako účastníka konania, že dňom doručenia návrhu bolo začaté vodoprávne konanie v predmetnej veci.

V súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku Vám okresný úrad v sídle kraja týmto oznamuje, že vo veci boli zhromaždené všetky podklady pre vydanie rozhodnutia a dáva Vám možnosť pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k jeho podkladom i k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie, k čomu Vám určuje lehotu 8 dní od doručenia tohto oznámenia. Po uplynutí tejto lehoty bude vo veci vydané rozhodnutie. Na neskoršie podané námietky sa neprihliadne.

Alfa 04 a.s.

Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

Číslo:

46/2021

Útvár:

230

Došlo:

- 9 -02- 2021

Prílohy:

Vybavuje:

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť na okresnom úrade v sídle kraja počas pracovných dní u pracovníka, ktorý vec vybavuje.

Ing. Jozef Ratica
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-BB-OSZP2-2021/003365-008

Alfa 04 a.s., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, Odštepny závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98
Banská Bystrica I

OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia,
Nám. Ľudovíta Štúra 1, 974 05, Banská Bystrica

OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja


Nám. Ľudovíta Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

Číslo spisu

OU-BB-OSZP2-2021/003365-009

Banská Bystrica

18. 02. 2021



Rozhodnutie

Podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Popis konania / Účastníci konania

Vodoprávne konanie vo veci rozhodnutia, či činnosť „Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01“ je navrhovanou činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona./

1. Alfa 04 a.s., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

2. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica

Výrok

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie pri výkone pôsobnosti okresného úradu v sídle kraja (ďalej aj len „okresný úrad v sídle kraja“) ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 60 ods. 1 písm. i) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) takto

rozhodol:

Podľa § 16a ods. 1 vodného zákona navrhovaná činnosť Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37 828 100 zastúpeného spoločnosťou Alfa 04 a.s., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, IČO: 35 889 853 - „Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01“ podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou Alfa 04 a.s., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava v novembri 2019 nie je navrhovanou činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Odôvodnenie

Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37 828 100 zastúpený spoločnosťou Alfa 04 a.s., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, IČO: 35 889 853 podal dňa 17.09.2020 na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť o vydanie rozhodnutia podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), či činnosť „Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01“ je navrhovanou činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona. Žiadateľ k žiadosti o vydanie rozhodnutia priložil projektovú dokumentáciu vypracovanú spoločnosťou Alfa 04 a.s., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava v novembri 2019.

Okresný úrad v sídle kraja v súlade s § 16a ods. 3 vodného zákona listom č. OU-BB-OSZP2-2020/026469-002 zo dňa 21.09.2020 požiadal poverenú osobu Výskumný ústav vodného hospodárstva o vydanie odborného stanoviska a konanie prerušil.

Odborné stanovisko bolo okresnému úradu v sídle kraja doručené dňa 18.01.2021.

Okresný úrad v sídle kraja v súlade s § 16a ods. 7 vodného zákona zverejnil dňa 25.01.2021 na svojom webovom sídle a na webovom sídle ministerstva životného prostredia informáciu pre verejnosť o začatí správneho konania, projektovú dokumentáciu a odborné stanovisko. Okresný úrad v sídle kraja v zverejnenej informácii poučil verejnosť o tom, že môže doručiť písomné stanovisko k projektovej dokumentácii k navrhovanej činnosti alebo k odbornému stanovisku do 10 dní od ich zverejnenia na webovom sídle okresného úradu v sídle kraja a na webovom sídle ministerstva.

Okresný úrad v sídle kraja v súlade s § 16a ods. 8 vodného zákona listom č. OU-BB-OSZP2-2021/003365-005 zo dňa 25.01.2021 vyzval obec Vlkanová ako obec dotknutú navrhovanou činnosťou na zaslanie pripomienok do 10 dní od doručenia výzvy.

Listom č. OU-BB-OSZP2-2021/003365-008 zo dňa 08.02.2021 oznámil navrhovateľovi a SLOVENSKÉMU VODOHOSPODÁRSKEMU PODNIKU, štátnemu podniku, Odštepnému závodu Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica ako účastníkom konania začatie konania a vyzval ich na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia.

Zo strany verejnosti nebolo v stanovenej lehote doručené žiadne stanovisko.

Okresný úrad v sídle kraja úrad z predložených podkladov zistil tieto podstatné skutočnosti.

Navrhovaná činnosť/stavba „Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01“ rieši rekonštrukciu mosta, pri ktorej sa nezmení jeho zakladanie, opory, ani tvar nosnej konštrukcie, nová bude iba vrchná rímsa mosta, vozovka a príľahlá cesta v smere na obec Badín.

Navrhovaná činnosť/stavba „Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01“ sa člení na nasledovné stavebné objekty:

SO 101-00 Úprava cesty III/2413

SO 201-00 Most na ceste III/2413 ev.č.66019-01 Vlkanová

SO 101-00 Úprava cesty III/2413

Odvodnenie vozovky je zabezpečené jej pozdĺžnym a priečnym sklonom s min. výsledným sklonom povrchu 0,5%. Povrchové vody z vozovky voľne stekajú cez nespevnenú krajnicu na svahy a následne do cestnej priekopy. Priekopy sú navrhnuté trojuholníkového tvaru s minimálnou hĺbkou 0,40 m od koruny cesty, resp. min. 0,20 m pod pláň vozovky. Odvodnenie pláne vozovky je zabezpečené jej priečnym sklonom min. 3,0 ‰ a vyvedením na svah zemného telesa a do priekopy. Vybudovaním novej vozovky nedôjde k významným zmenám a teda vplyv realizácie navrhnutých úprav na režim povrchových a podzemných vôd bude zanedbateľný.

SO 201-00 Most na ceste III/2413 ev.č.66019-01 Vlkanová

Existujúci mostný objekt je 3 poľový, opakované prosté polia sú vyskladané z dodatočne predpätých betónových nosníkov typu Vloššák v počte 3 x 9 ks a tvoria tzv. trámovú dosku. Dĺžka nosníkov je 16,40 m, svetlosť mostných otvorov meraná na šikmo v smere osí premostovanej komunikácie je cca 15,9 m + 16,3 m + 15,8 m. Účelom rekonštrukcie je predĺženie životnosti mosta, zvlášť zabránenie zatekaniu vody na mostnú konštrukciu a spodnú stavbu. Z mosta budú odstránené vrstvy vozovky až po hornú úroveň nosníkov. Tiež budú odstránené mostné rímasy, zábradlia, obrubníky a staré odvodňovače. Povrchy nosnej konštrukcie aj spodnej stavby budú očistené vodným lúčom a sanované sanačnými materiálmi. Na nosnej konštrukcii sa vybuduje nový spádový vyrovnávací betón, osadia sa nové odvodňovače, nové rímasy, a vozovka. Na rímach sa osadia bezpečnostné prvky – zábradlie na oboch rímach a zábradľové zvodidlo na pravej rímse.

Spodná stavba sa očistí vodným lúčom od nánosov nečistôt a machov. Odstránia sa popraskané a nesúdržné časti. Očistia sa úložné prahy zanesené nečistotami od priesakov a od prepadu nečistôt nefunkčnými mostnými závermi.

Následne sa povrch upraví tenkou sanačnou omietkou a natrú zjednocujúcim náterom. Obnažená výstuž sa natrú reaktívnym náterom. V spodnej časti steny opory na styku so zemínou sa odkope ryha hĺbky 250mm. Povrch sa očistí od zeminy. Spodok piliera sa následne napenetrúje hydrofóbnym náterom, aby sa zabránilo nasiakaniu vody z terénu a ataku vegetácie. Šírka náteru je 200mm pod terén a 800mm na vzdušnú stranu piliera. Vymytú a podomletú časť piliera č. 2 na výtokovej strane je potrebné špeciálne sanovať za pomoci vytvorenia umelého ostrova. Umelý ostrov sa vytvorí za pomoci betónovej bariéry osadenej v okolí piliera vo vzdialenosti cca 4,4m od líca drieku piliera po líc bližšieho radu prefabrikátov. Betónová bariéra pozostáva v priečnom reze z dvoch železobetónových prefabrikátov tvaru L, otočených rubmi k sebe, vo svetlej vzdialenosti cca 1m medzi stenami. Vzniknutá medzera medzi stenami sa vyplní tesniacou vrstvou z ílovitého materiálu. Horné hrany základov vonkajších L prefabrikátov budú na rubovej strane stabilizované kamenným záhozom. V priestore medzi pilierom a betónovou bariérou bude odčerpaná voda tak, aby bolo možné odkryť a sanovať vymytý pilier v plnom rozsahu. Počas čerpania vody bude súčasne prebiehať stabilizačné a dotsušujúce prisypávanie rubovej strany vnútorných L prefabrikátov zo štrkopiesku s prímiesou jemnozrnnnej zeminy. Po sanácii vymletej časti bude pilier trvalo ochránený kamennou nahádzkou na výšku prietoku cca Q5. Hmotnosť kameňov do výšky 0,4m nahádzky musí byť min. 20 kg a ďalej do výšky Q5 (cca do výšky 1,4m od dna výkopu) nesmie byť hmotnosť kameňa menšia ako 100 kg. Rovnaká bariéra sa v ďalšej etape obdobne zrealizuje aj pre pilier č. 3, aby sa vykonal rovnaké opatrenia v prípade nutnosti.

Navrhovaná činnosť je situovaná v čiastkovom povodí Hrona. Dotýka sa troch vodných útvarov, a to útvaru povrchovej vody SKR0004 Hron, útvaru podzemnej vody kvartérnych sedimentov SK1000700P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Hrona a útvaru podzemnej vody predkvartérnych hornín SK200220FP Puklinové a medzizrnové podzemné vody severnej časti Stredoslovenských neovulkanitov.

Posúdenie projektovej dokumentácie navrhovanej činnosti sa vzťahuje na obdobie realizácie, po ukončení realizácie, ako aj na obdobie počas jej prevádzky.

V rámci prípravy 1. cyklu plánov manažmentu povodí útvar povrchovej vody SKR0004 Hron (rkm 174,5 - 82,00) bol na základe skríningu hydromorfologických zmien v útvaroch povrchovej vody predbežne vymedzený ako kandidát na výrazne zmenené vodné útvary (HMWB).

V roku 2008 (na OZ SVP Banská Bystrica, Správe dolného Hrona a dolného Ipľa v Leviciach 08.04.2008) na základe posúdenia reálneho stavu uvedených vplyvov/vodných stavieb (príslušnými pracovníkmi OZ SVP, š.p. Banská Bystrica) a na základe výsledkov testovania vodného útvaru použitím určovacieho testu 4(3)(a) v súlade s Guidance dokumentom No4 Určenie a vymedzenie výrazne zmenených a umelých vodných útvarov bol tento vodný útvar priradený medzi prirodzené vodné útvary s tým, že budú spriechodnené všetky migračné bariéry realizáciou nápravných opatrení (vybudovaním rybovodov) a na tomto vodnom útvare bude možné dosiahnuť dobrý ekologický stav.

Na základe aktualizácie skríningu hydromorfologických zmien v útvaroch povrchovej vody v rámci prípravy 2. cyklu plánov manažmentu povodí boli v útvare povrchovej vody SKR0004 Hron v dôsledku výstavby MVE Hronská Dúbrava (začiatok výstavby marec 2010 – ukončenie výstavby december 2011) identifikované nové zmeny jeho hydromorfologických charakteristík. Ďalšie nové zmeny hydromorfologických charakteristík vodného útvaru možno predpokladať aj v blízkej budúcnosti, ako dôsledok pripravovanej výstavby MVE Jalná, MVE Žiar nad Hronom, MVE Hronský Beňadik a MVE Budča.

Na základe výsledkov monitorovania vôd v rokoch 2009 – 2012 bol tento vodný útvar klasifikovaný v priemernom ekologickom stave. Z hľadiska hodnotenia chemického stavu tento vodný útvar dosahuje dobrý chemický stav.

K ovplyvneniu fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKR0004 Hron a následne aj jeho ekologického stavu môže dôjsť predovšetkým počas realizácie stavebného objektu SO 201-00 Most na ceste III/2413 ev.č.66019-01 Vlkanová.

Počas realizácie prác na stavebnom objekte SO 201-00 Most na ceste III/2413 ev.č.66019-01 Vlkanová, v rámci ktorých sa má vykonať očistenie a sanácia povrchov nosnej konštrukcie mosta, ako aj spodnej stavby mosta (vybudovanie nového spádového vyrovnávacieho betónu, osadenie nových odvodňovačov, nových ríms a vozovky, špeciálna sanácia mostných pilierov č.2 a č.3 na výtokovej strane za pomoci vytvorenia umelého ostrova), môže dôjsť v dotknutom úseku útvaru povrchovej vody SKR0004 Hron k dočasným zmenám jeho fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík, ako narušenie dna koryta toku, zakaľovanie toku, ovplyvnenie

rýchlosti prúdenia vody v blízkosti pilierov počas ich sanácie, narušenie brehov najmä zemnými prácami, prísunom materiálu a pohybom stavebných mechanizmov, ktoré sa môžu lokálne prejavíť narušením bentickej fauny a ichtyofauny, nakoľko tieto prvky biologickej kvality sú citlivé na hydromorfologické zmeny. Možno predpokladať, že s postupujúcimi prácami a najmä po ich ukončení tieto dočasné zmeny fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKR0004 Hron postupne zaniknú a tieto sa vrátia do pôvodného stavu resp. sa k nemu čo najviac priblížia. Vzhľadom na rozsah predpokladaných zmien fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKR0004 Hron, ako aj na ich dočasný charakter lokálneho významu (keďže sa jedná o úpravy existujúcej mostnej podpory), možno predpokladať, že ich vplyv nebude významný, a na ekologickom stave útvaru povrchovej vody SKR0004 Hron sa neprejaví. Vplyv na ostatné biologické prvky kvality (makrofyty a fytobentos, fytoplanktón pre tento vodný útvar nie je relevantný), ani na podporné fyzikálno-chemické a ostatné hydromorfologické prvky kvality a následne na ekologický stav útvaru povrchovej vody SKR0004 Hron sa nepredpokladá.

Vplyv vyššie uvedených prác na hydrologický režim (veľkosť a dynamiku prietoku a z toho vyplývajúcu súvislosť s podzemným vodami) a kontinuitu toku v útvare povrchovej vody SKR0004 Hron ako celku sa rovnako nepredpokladá.

Na základe predpokladu, že nové zmeny fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKR0004 Hron, ktorých vznik súvisí priamo s realizáciou navrhovanej činnosti/stavby „Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01“, budú mať len dočasný charakter lokálneho významu, a ktoré z hľadiska možného ovplyvnenia ekologického stavu útvaru povrchovej vody SKR0004 Hron ako celku možno pokladať za nevýznamné, možno predpokladať, že kumulatívny dopad už existujúcich zmien fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKR0004 Hron a predpokladaných nových zmien nebude významný, resp. že tento kumulatívny dopad vôbec nevznikne a na ekologickom stave útvaru povrchovej vody SKR0004 Hron sa preto neprejaví.

Kumulatívny dopad už existujúcich zmien fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKR0004 Hron a možných nových zmien na ostatné biologické prvky kvality (makrofyty a fytobentos, ryby, fytoplanktón pre tento vodný útvar nie je relevantný), k ovplyvneniu ktorých môže dôjsť sekundárne, sa nepredpokladá.

Rovnako sa nepredpokladá ani kumulatívny dopad na hydrologický režim (veľkosť a dynamiku prietoku a z toho vyplývajúcu súvislosť s podzemným vodami) a kontinuitu toku v útvare povrchovej vody SKR0004 Hron.

Ovplyvnenie ostatných morfologických podmienok (premenlivosť šírky a hĺbky koryta rieky, štruktúra a substrát koryta rieky) útvaru povrchovej vody SKR0004 Hron sa nepredpokladá.

Rovnako sa nepredpokladá ani kumulatívny dopad na podporné fyzikálno-chemické prvky kvality ako aj na špecifické syntetické znečisťujúce látky a špecifické nesyntetické znečisťujúce látky.

Realizácia navrhovanej činnosti/stavby „Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01“ nebude mať vplyv na opatrenia, ktoré boli navrhnuté v 2. Pláne manažmentu správneho územia povodia Dunaj na dosiahnutie environmentálnych cieľov a rovnako nebráni vykonaniu akýchkoľvek ďalších (i budúcich) opatrení.

Počas prevádzky/užívania navrhovanej činnosti/stavby „Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01“, vzhľadom na jej charakter (prevádzka cestnej komunikácie) sa jej vplyv na ekologický stav útvaru povrchovej vody SKR0004 Hron nepredpokladá.

Útvar podzemnej vody SK1000700P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Hrona bol vymedzený ako útvar kvartérnych sedimentov s plochou 723,773 km². Na základe hodnotenia jeho kvantitatívneho a chemického stavu v rámci 2. plánu manažmentu správneho územia povodia Dunaj (2015) tento vodný útvar bol klasifikovaný v dobrom kvantitatívnom stave a zlom chemickom stave, ktorý je zapríčinený vysokými koncentráciami dusičnanov, síranov, chloridov, arzenu, ale aj pesticídov (desetylatrazín).

Útvar podzemnej vody SK200220FP Puklinové a medzizrnové podzemné vody severnej časti Stredoslovenských neovulkanitov bol vymedzený ako útvar predkvartérnych hornín s plochou 2676,943 km². Na základe hodnotenia jeho stavu bol tento útvar klasifikovaný v dobrom kvantitatívnom stave a v dobrom chemickom stave.

Počas realizácie navrhovanej činnosti/stavby, po ukončení realizácie ako aj počas jej užívania vplyv realizácie navrhovanej činnosti/stavby „Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01“ na zmenu hladiny dotknutých útvarov podzemnej vody SK1000700P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Hrona a SK200220FP Puklinové a medzizrnové podzemné vody severnej časti Stredoslovenských neovulkanitov ako celku sa nepredpokladá.

Podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona za nesplnenie environmentálnych cieľov sa nepovažuje, ak neúspech pri dosahovaní dobrého stavu podzemnej vody, dobrého ekologického stavu alebo dobrého ekologického potenciálu, alebo pri predchádzaní zhoršenia stavu útvaru povrchovej vody alebo podzemnej vody je dôsledkom nových zmien fyzikálnych vlastností útvaru povrchovej vody alebo zmien úrovne hladiny útvarov podzemnej vody, alebo ak sa nepodarí zabrániť zhoršeniu stavu útvaru povrchovej vody z veľmi dobrého stavu na dobrý stav v dôsledku nových trvalo udržateľných rozvojových činností človeka a sú splnené súčasne všetky tieto podmienky:

1. uskutočnia sa všetky realizovateľné kroky na obmedzenie nepriaznivého dopadu na stav útvaru povrchovej vody alebo stav útvaru podzemnej vody,
2. dôvody úprav alebo zmien útvarov povrchovej vody alebo útvarov podzemnej vody sú menovito uvedené a vysvetlené v pláne manažmentu povodia (§ 13) a environmentálne ciele sa vyhodnotia každých šesť rokov,
3. dôvody pre tieto úpravy alebo zmeny vyplývajú z nadradeného verejného záujmu alebo prínosy z dosiahnutia cieľov podľa odseku 1 pre životné prostredie a spoločnosť sú prevážené prínosmi nových úprav alebo zmien pre ľudské zdravie, udržanie ľudskej bezpečnosti alebo trvalo udržateľného rozvoja a
4. očakávané prínosy týchto úprav alebo zmien vodného útvaru nie je možné z dôvodov technickej realizovateľnosti alebo neprimeraných nákladov dosiahnuť inými prostriedkami, ktoré sú podstatne lepšou environmentálnou voľbou.

Podľa § 16a ods. 1 vodného zákona pred podaním návrhu na začatie konania o povolení navrhovanej činnosti požiadava fyzická osoba alebo právnická osoba orgán štátnej vodnej správy o vydanie rozhodnutia, či ide o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b).

Vodný zákon v § 16a ustanovuje procesný postup vo vzťahu k aplikácii § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona, ktorým bol prebratý čl. 4 ods. 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa ustanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (ďalej len „RSV“). Každý, kto plánuje realizovať navrhovanú činnosť, ktorá môže spôsobiť nové zmeny fyzikálnych vlastností útvaru povrchovej vody, zmeny úrovne hladiny útvarov podzemnej vody alebo spôsobiť zhoršenie stavu útvaru povrchovej vody z veľmi dobrého na dobrý stav, je povinný požiadať orgán štátnej vodnej správy – okresný úrad v sídle kraja o vydanie rozhodnutia podľa § 16a ods. 1 vodného zákona, či je potrebné splniť podmienky podľa § 16 ods. 6 písm. b) bodov 1 až 4 vodného zákona (posúdenie uplatniteľnosti na základe článku 4.7 RSV). Okresný úrad v sídle kraja v konaní podľa § 16a ods. 1 vodného zákona posúdi možnosť zhoršenia či nedosiahnutia dobrého stavu alebo dobrého ekologického potenciálu navrhovanou činnosťou dotknutého útvaru povrchovej alebo podzemnej vody, podkladom ktorého je odborné stanovisko poverenej osoby. Ak sa preukáže, že navrhovaná činnosť môže spôsobiť zhoršenie, alebo ohrozenie dosiahnutia dobrého stavu/potenciálu, okresný úrad v sídle kraja rozhodne, že ide o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona, teda o činnosť, ktorú možno schváliť len v prípade, že sa v konaní podľa § 16a ods. 14 vodného zákona preukáže splnenie podmienok uvedených v § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona (testovanie podľa článku 4.7 RSV)

V posudzovanej veci ako vyplýva aj z vyššie uvedeného bolo úlohou okresného úradu v sídle kraja posúdiť, či navrhovaná činnosť „Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01“ môže spôsobiť zhoršenie resp. nedosiahnutie dobrého ekologického stavu dotknutého útvaru povrchovej vody a dobrého stavu dotknutých útvarov podzemnej vody. Pri tomto posudzovaní okresný úrad v sídle kraja vychádzal zo stanoviska VÚVH zo dňa 18.01.2021.

Z odborného stanoviska VÚVH vyplýva, že vplyv realizácie navrhovanej činnosti/stavby z hľadiska požiadaviek článku 4.7 RSV a vodného zákona na zmenu hladiny dotknutého útvaru podzemnej vody SK1000700P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov a SK200220FP Puklinové a medzizrnové podzemné vody severnej časti Stredoslovenských neovulkanitov sa nepredpokladá. Vplyv navrhovanej činnosti nebude mať významný vplyv na

zmenu fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvarov povrchovej vody SKR0004 Hron a nespôsobí postupné zhoršovanie jeho ekologického stavu.

Okresný úrad v sídle kraja má z odborného posudku vypracovaného poverenou osobou za preukázané, že navrhovaná činnosť „Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01“ nespôsobí zmeny fyzikálnych vlastností útvaru povrchovej vody ani zmeny úrovne hladiny útvarov podzemnej vody, nejde teda o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona. Navrhovanú činnosť „Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01“ nie je potrebné posúdiť podľa § 16 ods. 6 písm. b) bodov 1. až 4. vodného zákona a žiadateľ je oprávnený podať návrh na začatie konanie o povolení navrhovanej činnosti.

Zo všetkých vyššie uvedených dôvodov bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 16a ods. 12 vodného zákona proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustné odvolanie. Toto rozhodnutie je možno preskúmať súdom.

Ing. Jozef Ratica
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10008

Doručuje sa

Alfa 04 a.s., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, Odštepny závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica, Slovenská republika

Na vedomie

Obec Vlkanová, Matušková 53, 976 31 Vlkanová
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica

Alfa 04 a.s.	
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava	
Číslo: 99/2021	Útvar: 230
Došlo: 19-02-2021	
Prílohy:	Vybavuje:



Alfa04, a.s.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava
Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa

173/21/1931-00
25.03.2021

Naše číslo

OU-BB-OSZP3-2021/011036-002

Vybavuje/linka

Ing. Tomáš Peťko /
048 / 4306 372

Banská Bystrica

12. 04. 2021

Vec

Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413 Most ev.č. 66019-01
- vyjadrenie

Alfa 04 a.s., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava požiadala dňa 26.03.2021 Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie o vyjadrenie podľa § 28 ods. 1 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) k plánovanej stavbe „Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413 Most ev.č. 66019-01“ pre účely stavebného povolenia. Stavba bude umiestnená na parcelách č. KN-C 1491, 1001/2, 1001/1, 585/1, 501/1, 77/2 v k. ú. Vlkanová. Projektovú dokumentáciu vypracovala spoločnosť Alfa 04 a.s., Bratislava v 11/2019. Obstarávateľom pripravovanej dokumentácie je Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica.

Ide o rekonštrukciu mosta, pri ktorej sa nezmení jeho zakladanie, opory, ani tvar nosnej konštrukcie, nová bude iba vrchná rímsa mosta, vozovka a príľahlá cesta v smere na obec Badín. Zmeny neovplyvnia urbanistické záujmy v oblasti. Výtvarne sa daný objekt vylepší, zhotovia sa nátery a nové, priaznivejšie pohľadové profily a nové zábradlie. SO 101-00 Úprava cesty III/2413

Pri obnove krytu vozovky cesty bude skladba vychádzať zo skladby celej konštrukcie vozovky a budú použité iba vrstvy podľa hrúbky oprav poškodennej vozovky. Mimo výtlkov sa uvažuje s výmenou obrusnej a ložnej asfaltovej vrstvy, na základe obhliadky stavu vozovky po skončení stavby je možno realizovať iba výmenu obrusnej vrstvy. SO 201-00 Most na ceste III/2413 ev.č.66019-01 Vlkanová

Zloženie konštrukčných vrstiev vozovky na moste bude v súlade s TKP a katalógových listov vozoviek na mostoch (KLVM 1/2010) v zmysle platnej normy STN 73 6242 – Vozovky na mostoch pozemných komunikácií. Celková hrúbka vozovky je konštantná 0,09 m. Pričný sklon na moste je strechovitý 2,0%.

Mostný objekt

Existujúci mostný objekt je 3 poľový, opakované prosté polia sú vyskladané z dodatočne predpätých betónových nosníkov typu Vloščák v počte 3 x 9 ks a tvoria tzv. trámovú dosku. Dĺžka nosníkov je 16,40 m, svetlosť mostných otvorov meraná na šikmo v smere osi premostovanej komunikácie je cca 15,9 m + 16,3 m + 15,8 m.

Účelom rekonštrukcie je predĺženie životnosti mosta, zvlášť zabránenie zatekaniu vody na mostnú konštrukciu a spodnú stavbu. Z mosta budú odstránené vrstvy vozovky až po hornú úroveň nosníkov. Tiež budú odstránené mostné rímasy, zábradlia, obrubníky a staré odvodňovače. Povrchy nosnej konštrukcie aj spodnej stavby budú očistené vodným lúčom a sanované sanačnými materiálmi.

Alfa 04 a.s.

Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

Číslo:

219/2021

Útvar:

230

Doš/o:

13 -04- 2021

Prílohy:

Vybavuje:

Na nosnej konštrukcii sa vybuduje nový spádový vyrovnávací betón, osadia sa nové odvodňovače, nové rímasy, a vozovka. Na rímach sa osadia bezpečnostné prvky – zábradlie na oboch rímach a zábradľové zvodidlo na pravej rímse. Vymytú a podomletú časť piliera č. 2 na výtokovej strane je potrebné špeciálne sanovať za pomoci vytvorenia umelého ostrova. Okolo základov podpier 2 a 3 bude vytvorená kamenná záhadzka proti vymieľaniu.

Odvodnenie

Zrážková voda z mosta bude odvedená odvodňovačmi umiestnenými vedľa mostných rím pod most tak, ako to bolo doteraz.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zák. č. 525/2003 Z.z. a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy

v zmysle § 61 zák. č. 364/2004 Z.z. zákon o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb.

o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) z hľadiska vodného hospodárstva na základe predloženej dokumentácie

v zmysle § 28 ods. 1 vodného zákona

dáva nasledovné vyjadrenie

pre vydanie stavebného povolenia k stavbe „Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413 Most ev.č. 66019-01“ v k. ú. Vlkanová z hľadiska vodného hospodárstva žiada dodržať nasledovné podmienky:

1. Počas realizácie stavby a užívania dbať na ochranu povrchových a podzemných vôd pred kontamináciou znečisťujúcimi látkami.

2. Používané stavebné mechanizmy musia byť v bezchybnom stave, aby nedošlo k ohrozeniu kvality podzemných a povrchových vôd v predmetnej lokalite.

3. Pred zahájením výkopových prác je potrebné vytýčiť všetky jestvujúce inžinierske siete a zabezpečiť ich ochranu pred poškodením. Je potrebné rešpektovať vyjadrenia správcov jednotlivých inžinierskych sietí.

4. Investor stavby je povinný požiadať správcu vodného toku Hron o vyjadrenie a v plnej miere dodržať jeho podmienky.

5. Vzhľadom na to, že sa stavba bude nachádzať na pobrežných pozemkoch vodného toku Hron, je investor stavby povinný požiadať orgánu štátnej vodnej správy o vydanie súhlasu v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona.

Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie, ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydávané podľa zákona o vodách. Vyjadrenie sa podľa § 73 ods. 18 vodného zákona považuje za záväzné stanovisko v zmysle § 140b zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov.

Ing. Jozef Ratica
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky



Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa

235/21/1931-00

Naše číslo

OU-BB-OCDPK-2021/002040-015

Vybavuje/linka

Ing. Eva Mikušková/
048/4306263

Banská Bystrica

22. 04. 2021

Vec

"Žiadosť o vydanie stavebného povolenia"

- oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako správny orgán podľa § 2 ods. 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre cesty II. a III. triedy podľa § 3a ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e

podľa § 61 ods. 1 v spojení s § 61 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) účastníkom konania a dotknutým orgánom, že dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie vo veci povolenia stavby: „Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413 Most ev. č. 66019-01“.

Stavebné konanie bolo začaté na základe podania stavebníka: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37 828 100, zastúpeného v konaní spoločnosťou Alfa 04, a.s., Jašíkova 6, 82103 Bratislava, IČO: 35889853, ktorá podala dňa 03.04.2020 a po výzve správneho orgánu na odstránenie nedostatkov podania, naposledy doplnila dňa 19.04.2021 žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

Stavba: „Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413 Most ev. č. 66019-01“ rieši rekonštrukciu mostného objektu a vyvolanú úpravu cesty III/2413, umiestnených na pozemkoch parc. č. KN-C 77/2, 501/1, 585/1 v k.ú. Vlkanová a parc. č. KN-C 1001/1, 1001/2, 1491 v k.ú. Badín. Navrhovanou stavbou nebudú rozšírené trvalé zábery pozemkov.

Členenie stavby na stavebné objekty je nasledovné:

- SO 101-00 - Úprava cesty III/2413,
- SO 201-00 - Most na ceste III/2413 ev. č. 66019-01 Vlkanová.

Špeciálny stavebný úrad v súlade s § 61 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. stanovuje účastníkom konania na uplatnenie námietok lehotu 14 dní od doručenia oznámenia o začatí konania. Správny orgán neprihliadne na námietky účastníkov konania podané po stanovenej lehote.

Dotknuté orgány podľa § 61 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. v rovnakej lehote ako účastníci konania oznámia svoje stanovisko. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži špeciálny stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím.

Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámia svoje stanovisko k povolovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Do podkladov konania možno nahliadnuť na Okresnom úrade Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica v priestoroch určených podľa aktuálnych epidemických opatrení.

Správny orgán v súlade s § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. a § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. oznamuje začatie konania vo veci povolenia líniovej stavby verejnou vyhláškou po dobu 15 dní na úradnej tabuli, 15-ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto oznámenia účastníkom konania. Správny orgán zároveň zverejňuje toto oznámenie na webovom sídle Okresného úradu Banská Bystrica.

Údaje o doručovaní Oznámenia verejnou vyhláškou:

Dátum vyvesenia:

Dátum zvesenia:

Na vedomie

Obec Vlkanová, Matušková 53, 976 31 Vlkanová
OBEC HRONSEK, Záhumnie 126/26, Hronsek, 976 31 Vlkanová
Obec Badín, Sládkovičova 4, 976 32 Badín

Mgr. Martin Martinka
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-BB-OCDPK-2021/002040-015

Alfa 04 a.s., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 1
Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor Banská Bystrica, Skuteckého 21, Banská Bystrica, 974 61 Banská Bystrica 1
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, Odštepny závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica 1
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, Bratislava
Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava - mestská časť Ružinov
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd.OH, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ŠVS, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd.OPa VZ ŽP, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor krízového riadenia, Nám. Ľ. Štúra 5943/1, 974 01
Banskobystrická regionálna správa ciest a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica 1
Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
SPP - distribúcia , a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova, 851 01 Bratislava-Petržalka
O2 Slovakia, Einsteinova 24, 851 11 Bratislava 26
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15
Michlovský s.r.o., Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica 5
Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
Energotel,a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska 5, 974 01 Banská Bystrica 1
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici, ODI, Okružná 19, 974 04 Banská Bystrica 4
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Trieda Snp 75, 974 01 Banská Bystrica 1

Alfa O4 a.s.

Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

Číslo:

277/2021

Útvár:

230

Došlo:

26 -04- 2021

Prílohy:

Vybavuje:

OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA

ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Nám. Ľudovíta Štúra 5943/1, 974 05 Banská Bystrica


Číslo spisu

OU-BB-OCDPK-2021/002040-016

Banská Bystrica

01. 06. 2021

Alfa 04 a.s.	
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava	
Číslo: 999/2021	Útvar: 290,210
Došlo: - 1 -06- 2021	
Prílohy:	Vybavuje:



Rozhodnutie

STAVEBNÉ POVOLENIE

Popis konania / Účastníci konania

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako správny orgán podľa § 2 ods. 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre cesty II. a III. triedy podľa § 3a ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Výrok

p o v o ľ u j e

podľa § 66 zákona č. 50/1976 Zb. a § 16 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

pre stavebníka:

Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37828100, zastúpeného v konaní spoločnosťou Alfa 04, a.s., Jašíkova 6, 82103 Bratislava, IČO: 35889853

stavbu:

„Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413 Most ev. č. 66019-01“, členenú na stavebné objekty:

- "SO 101-00 - Úprava cesty III/2413",
- "SO 201-00 - Most na ceste III/2413 ev. č. 66019-01 Vlkanová"

na pozemkoch parc. č. KN-C 77/2, 501/1, 585/1 v k.ú. Vlkanová a parc. č. KN-C 1001/1, 1001/2, 1491 v k.ú. Badín.

Druh a účel stavby:

- inžinierska stavba
- rekonštrukcia mostného objektu ev. č. 66019-01
- vyvolaná úprava cesty III/2413 v danom úseku

Stavebno-technické riešenie:

- celková dĺžka úpravy pozemnej komunikácie vrátane mostného objektu bude 119,59 m

- Stavebný objekt: "SO 101-00 - Úprava cesty III/2413" zahŕňa:

- začiatok a koniec úpravy plynule nadväzuje na existujúcu cestu III/2413 kategórie C 7,5/70
- smerové a výškové vedenie cesty zostáva existujúce
- pri obnove krytu vozovky budú použité iba vrstvy podľa hrúbky opráv poškodenej vozovky
- jestvujúce asfaltové vrstvy v rovnakej hrúbke ako navrhnuté nové vrstvy budú odfrézované a v mieste napojenia na jestvujúcu vozovku budú jednotlivé vrstvy odstupňované s presahom min. 0,5 m
- nespevnená krajnica bude zhotovená zo štrkodrviny fr. 0-32 v hrúbke 0,10 m
- výmena živичného krytu cesty bude v nasledovnom zložení:

Asfaltový koberec mastixový ----- 40 mm

- SMA 11 0; I; 45/80-75, STN EN 13108-5

Spojovací asfaltový postrek ----- 0,5 kg/m²

- PS, STN 73 6129

Asfaltový betón pre ložnú vrstvu ----- 60 mm

- ACL 16; I; PMB 45/80-75, STN EN 13108-1

Spojovací asfaltový postrek ----- 0,5 kg/m²

- PS, STN 73 6129

Celkom ----- 100 mm

- Stavebný objekt: "SO 201-00 - Most na ceste III/2413 ev. č. 66019-01 Vlkanová" pozostáva z nasledujúcich prác:

- z existujúceho mosta budú odstránené vrstvy vozovky až po hornú úroveň nosníkov, mostné rímasy, zábradlia, obrubníky, staré odvodňovače a všetky prvky odvodnenia
- povrchy nosnej konštrukcie budú očistené vodným lúčom, odstránia sa popraskané a nesúdržné časti
- po vyčistení sa miesta po opadnutom betóne natrú spojovacím mostíkom a vyplnia sanačnou maltou
- následne sa povrch naimpregnuje inhibítorom korózie a natrie zjednocujúcim náterom, obnažená výstuž sa natrie reaktívnym náterom
- na hornej hrane nosnej konštrukcie sa položí vyrovnávací betón hrúbky 40 až 115 mm v strechovitom sklone 2,0 %. Od osi komunikácie po osi odvodnenia v časti pod novými rímsami bude vytvorený protispád 2,5 %. Celý nový spádový betón bude vystužený oceľovou sieťou.
- spodná stavba bude očistená vodným lúčom od nánosov nečistôt a machov, odstránia sa popraskané a nesúdržné časti, očistia úložné prahy od nečistôt z priesakov a prepadu nečistôt nefunkčnými mostnými uzávermi
- povrch spodnej stavby sa po vyčistení natrie spojovacím mostíkom a vyplní sanačnou maltou
- následne sa povrch upraví tenkou sanačnou omietkou a natrie zjednocujúcim náterom
- v spodnej časti steny opory na styku so zemínou sa odkope ryha hĺbky 250 mm. Povrch sa očistí od zeminy. Spodná časť piliera sa napenetruje hydrofóbnym náterom šírky 200 mm pod terén a 800 mm na vzdušnú stranu piliera
- vymytá a podomletá časť piliera č. 2 na výtokovej strane bude sanovaná za pomoci vytvorenia umelého ostrova počas realizácie
- po sanácii vymelenej časti bude okolo základov podpier piliera č. 2 ako aj č. 3 vytvorená kamenná nahádzka proti vymieľaniu.
- nové rímasy na nosnej konštrukcii budú vybetónované z monolitického betónu C 35/45 s hrúbkou min. 0,225 m (nad vozovkou 0,15 m). Šírka ľavej rímasy bude 2,0 m s vykonzolovaním cca 0,45 m za okraj nosníka, šírka pravej rímasy bude 1,25 - 1,725 m s vykonzolovaním cca 0,15 m za okraj nosníka.
- odvedenie povrchových vôd z mosta bude priečnym a pozdĺžnym sklonom do typizovaných mostných vpustov 0,33 x 0,53 m, ktoré budú rozmiestnené v osi odvodnenia pri rímsach.
- povrch izolácie bude odvodnený systémom drenážnych kanálikov z plastbetónu šírky 0,10 m v osi odvodnenia. Drenážny kanálik bude zaústený do vpustu odvodňovačov a na okrajoch nosnej konštrukcie predĺžený až za okraj záverného múrika.
- na rímsach bude osadené nové oceľové zábradlie z ocele S235 výšky min. 1,10 m nad pochôdnou plochou. Na pravej rímase bude osadené zvodidlo.
- polozenie vrstiev vozovky v nasledovnom zložení:

Asfaltový koberec mastixový, modifikovaný --- 40 mm
 - SMA 11 PMB, STN 73 6242
 Spojovací postrek emulzný, modifikovaný
 - PS, CBP, STN 73 6129
 Liaty asfalt, modifikovaný ----- 45 mm
 - MA 16 PMB, STN 73 6242
 Spojovací postrek emulzný, modifikovaný
 - PS, CBP, STN 73 6129
 Asfaltový izolačný pás ----- 5 mm
 - AIP, STN 73 6242
 Zapečatujúca vrstva
 Celkom ----- 90 mm

- na moste budú vyhotovené mostné závery.

Záväzné podmienky pre uskutočnenie stavby:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby: „Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413 Most ev. č. 66019-01“ vypracovanej spoločnosťou Alfa 04, a.s., Jašíková 6, 82103 Bratislava, IČO: 35889853, hlavný projektant Ing. Igor Masaryk, autorizovaný stavebný inžinier (4146*A2) a zodpovední projektanti Ing. Tomáš Mucha (cestná časť) a Ing. Ivan Dražčík (mostná časť).

2. Prípadné zmeny v skutočnom vyhotovení povolenej stavby oproti projektovej dokumentácii stavebník prerokuje a odsúhlasí so špeciálnym stavebným úradom.

3. Pri výstavbe musia byť dodržané príslušné ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

4. Pri procese výstavby a použitých materiáloch je potrebné dodržať príslušné Slovenské technické normy (STN), Technické predpisy, Katalógové listy a Technicko-kvalitatívne podmienky Ministerstva dopravy a výstavby SR. Používané stavebné výrobky taktiež musia spĺňať podmienky zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5. Počas výstavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a na ochranu zdravia osôb na stavenisku, najmä vyhlášku MPSVR SR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

6. Pred začatím samotných stavebných prác zabezpečí stavebník vytýčenie všetkých inžinierskych sietí na dotknutom území. Počas prác je nutné rešpektovať ochranné pásma jednotlivých vedení inžinierskych sietí.

7. Vytýčenie priestorovej polohy stavby zabezpečí stavebník právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou. Za súlad priestorovej polohy stavby s projektovou dokumentáciou zodpovedá stavebník.

8. Stavba bude realizovaná dodávateľsky, z toho dôvodu, stavebník pred začiatkom stavebných prác písomne oznámi špeciálnemu stavebnému úradu zhotoviteľa stavby spolu s termínom začatia výstavby.

9. Výstavba povolenej stavby bude skončená do šiestich mesiacov od začiatku stavby. V prípade neskončenia výstavby do tohto termínu požiada stavebník špeciálny stavebný úrad v dostatočnom časovom predstihu pred uplynutím danej lehoty o zmenu lehoty na skončenie stavby.

10. Rekonštrukcia mostného objektu bude vykonávaná v dvoch etapách. Najskôr bude zrealizovaná výstavba v jednom polovičnom profile a následne v druhom.

11. Výstavba si vyžiada obmedzenia v cestnej premávke. Stavebník zabezpečí, aby práce na povolenej stavbe boli vykonávané po vydaní povolenia na uzávierku cesty a určenia použitia prenosného dopravného značenia. Uvedené povolenia vydáva OÚ Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako cestný správny orgán na základe podaných žiadostí a doložených príloh v zmysle zákona č. 135/1961 Zb.

12. Znečistenie cesty III/2413, okrem rekonštruovaného úseku, spôsobené počas výstavby bude bezodkladne odstránené. Prípadné poškodenie cesty je stavebník povinný opraviť alebo dať do pôvodného stavu na vlastné náklady.

13. Stavebník je povinný zabezpečiť dodržanie podmienok dotknutých orgánov štátnej správy a účastníkov konania, vlastníkov a správcov inžinierskych sietí, ktoré sú uvedené v nasledujúcich záväzných stanoviskách a vyjadreniach:

Vyjadrenie Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a.s., Majerská cesta 94, 97496 Banská Bystrica, IČO: 36836567, číslo: BBRSC/00321/2020 z dňa 23.1.2020:

- v blízkosti podzemných vedení realizovať zemné práce ručne,
- začatie prác v dotyku s cestou musí byť písomne (aj mailom na podatelna@bbrsc.sk) nahlásené min. 5 pracovných dní vopred zodpovednému zástupcovi BBRSC a.s., Banská Bystrica, prizvať vedúceho strediska Banská Bystrica (p. Bercík tel.: 0905421496) alebo technického pracovníka (Mgr. art. Martin Riemer Tel.: 0918543572)
- po ukončení prác je potrebné dotknutý úsek cesty a mosta uviesť do požadovaného stavu a zápisnične preberacím protokolom odovzdať do 3 pracovných dní zodpovednému zástupcovi BBRSC a.s.
- v prípade, že nedôjde k písomnému odovzdaniu a prevzatíu, práce sa považujú za neukončené,
- v prípade, že pri výstavbe nastane na pozemnej komunikácii porucha a vznikne nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia, stavebník túto skutočnosť bezodkladne oznámi cestnému správnomu orgánu a správcovi cesty,
- v plnej miere žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách.

Vyjadrenie Dopravného úradu, Letisko M. R. Štefánika, 82305 Bratislava, IČO: 42355826 č.: 6932/2019/ROP-002/2439 z dňa 06.02.2020:

Riešené územie sa nachádza vo vodorovnom priemete ochranných pásiem Letiska Sliač, z ktorých vyplývajú nasledovné obmedzenia:

- výškové obmedzenie stavby, ostatných objektov a zariadení nestavebnej povahy umiestnených v riešenom území a najvyšší bod stavebných mechanizmov použitých pri výstavbe, svojou najvyššou časťou pri maximálnej výške zdvihu, nadmorskou výškou 347,0 m n.m.Bpv, najvyššou časťou cca 28,2 m od terénu (výškové obmedzenie určené OP okrskového rádiolokátoru SRE),
- na povrchovú úpravu stavby, prípadne na povrchovú úpravu iných zariadení umiestnených v riešenom území, je stavebník povinný použiť materiály a farby s nereflexnou úpravou, resp. použiť takú úpravu, ktorá svojím charakterom nemohla odpútať pozornosť posádky lietadiel a nemohla spôsobiť odraz svetla,
- na prípadné externé osvetlenie objektu, spevnených plôch, a pod. musia byť použité sklopené svietidlá, ktorých svetelný lúč bude nasmerovaný priamo na povrch osvetľovanej plochy, aby nedochádzalo k osleповaniu a klamaníu posádok lietadiel a zároveň rozmiestnením svietidiel nesmie dôjsť k mylnej informácii pre pilotov (ochranné pásmo proti nebezpečným a klamlivým svetlám)
- zákaz realizovať prípadné nové vedenia, prípojky a prekládky elektrického vedenia VN a VVN formou nadzemného vedenia (OP s obmedzením stavieb nadzemných vedení elektrického vedenia VN a VVN),
- zákaz vykonávať činnosť a zriaďovať stavby a prevádzky, ktoré by viedli k zvýšenému výskytu vtáctva alebo viedli k negatívnej zmene ornitologickej situácie vo vzťahu k leteckej prevádzke (vonkajšie ornitologické OP).

Stanovisko Ministerstva obrany SR, Agentúry správy majetku, Detašované pracovisko Stred, ČSA 7, Banská Bystrica, IČO: 30845572 číslo: ASMdpS-1-274/2020 z 26.02.2020:

- na predmetnom moste je vedené potrubie vodovodnej prípojky DN 100 z liatinového potrubia pre vojenský objekt Sklady LPH Vlkánová, potrubie je vedené po pravej strane mosta v smere Badín - Vlkánová a uchytené na konzolách mostného telesa,

- zachovať funkčnosť vodovodu podľa požiadaviek zástupcu vlastníka vodovodu: Stredisko prevádzky objektov Agentúry správy majetku, Zvolen, kontaktná osoba - vedúci strediska Ing. Ivan Szabo, e-mail: ivan.szabo@mil.sk, tel.č.: 0960462450,
- v prípade potreby umožniť prejazd vozidlám OS SR v jednom jazdnom pruhu o minimálnej šírke 3,5 m v zasiahnutom úseku cesty III/2413 a to z dôvodu, že predmetná pozemná komunikácia je prístupovou komunikáciou pre OS SR,
- v prípade dopravných obmedzení na komunikáciách zasiahnutých záberom stavby postupovať v zmysle § 7 a § 24 ods. e) zákona č. 135/1961 Zb. a § 10 ods. 6 písm. b) vyhlášky FMD č. 35/1974 Zb. v platnom znení.

Vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p., Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 97498 Banská Bystrica, IČO: 36022047 03 číslo: CS SVP OZ BB 47/2020/6-39211 z 06.02.2020:

- ako správca pozemku - parcel "C" č. 1001/2, "E" č. 3256/2, k.ú. Baďín a "E" č. 1447, k.ú. Vlkanová, vo vlastníctve Slovenskej republiky týmto súhlasíme so vstupom na tento pozemok za účelom realizácie predmetnej stavby, avšak ako jeho správca si vyhradzuje právo vstupu na tento pozemok aj počas stavebných prác.
- po ukončení rekonštrukcie mosta žiadame predmetný pozemok, koryto vodného toku Hron a jeho pobrežné pozemky bezodkladne uviesť do pôvodného stavu na náklady stavebníka vrátane odstránenia zjazdov do koryta toku. Pobrežnými pozemkami pri vodohospodársky významnom vodnom toku sú pozemky do 10 m od brehovej čiary. Pokiaľ tak stavebník v požadovanom termíne nevykoná, správca pozemku, vodného toku má právo si voči stavebníkovi uplatniť náhradu vzniknutej škody.
- navrhované opevnenie svahov koryta toku žiadame plynule naviazať na súčasné koryto toku.
- navrhované opevnenie svahov koryta toku priamo súvisí s plánovanou rekonštrukciou mosta a po jeho realizácii ostane vo vlastníctve stavebníka.
- pre účel realizácie stavby bude potrebné zabezpečiť vypracovanie povodňového plánu zabezpečovacích prác (ďalej len PPZP) zhotoviteľa stavby podľa § 10 ods. 2 písm. e) zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov. PPZP musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 261/2010 Z.z. Vypracovaný PPZP zhotoviteľa stavby žiadame predložiť minimálne 30 dní pred termínom začatia stavebných prác na predmetnej stavbe na adresu SVP š.p. OZ B. Bystrica k jeho odsúhlaseniu. So stavebnými prácami bude možné začať až po odsúhlasení PPZP zhotoviteľa stavby zo strany správcu vodného toku a jeho schválení zo strany príslušného orgánu štátnej vodnej správy, ktorým je Okresný úrad B. Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie.
- upozorňujeme, že v rámci platnej legislatívy na úseku vodného hospodárstva súhlas na uskutočnenie stavieb vo vodách a na pobrežných pozemkoch v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov (ďalej len Vodný zákon) vydáva príslušný orgán štátnej vodnej správy.
- upozorňujeme, že vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami alebo technických zariadení umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území sú v zmysle § 47 ods. 3 Vodného zákona povinní na vlastné náklady: a) dbať na ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozili plynulý odtok vôd, b) zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom c) odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku brániace jeho nehatenému odtoku.
- stavebné práce v koryte toku žiadame realizovať počas bežných, prípadne nízkych vodných stavov vo vodnom toku, pričom je vhodné riadiť sa aktuálnou hydrologickou situáciou na vodných tokoch (internetová stránka www.shmu.sk)
- nevytvárať skládky materiálov a stavebného odpadu v koryte toku a na jeho pobrežných pozemkoch, ktoré by mohli byť pri zvýšených prietokoch splavené do toku.
- počas výstavby a prevádzky stavby žiadame dodržiavať všetky zásady na zabránenie znečistenia povrchových a podzemných vôd, napr. aj použitím stavebných mechanizmov v bezchybnom technickom stave, použitím vhodných materiálov, technológií a zariadení.
- pri plánovaných výruboch postupovať v zmysle § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, § 23 Vodného zákona, dodržiavať Zákon č. 17/1992 o životnom prostredí v znení neskorších predpisov a Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- o súhlas na výrub drevín je potrebné požiadať v zmysle § 47 ods. 3 Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov prvostupňový štátny orgán ochrany prírody a krajiny.
- na stínanie a odstraňovanie stromov a krov v korytách vodných tokov, na pobrežných pozemkoch a v inundačných územiach je potrebné povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy.
- výrub porastov v nevyhnutnom rozsahu žiadame realizovať v mimovegetačnom období (október až marec). Po ukončení výrubu žiadame predmetné miesto a pobrežné pozemky dočistiť od zvyškov drevnej hmoty.

- podľa § 2 ods. 8 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov správca vodohospodársky významných vodných tokov nezodpovedá za povodňovú škodu, podľa § 49 ods. 5 Vodného zákona správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov. Pričom mimoriadnou udalosťou sa podľa § 3 ods. 2 Zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva rozumie stav zapríčinený živelnou pohromou, technologickou haváriou alebo katastrofou.
- začatie a ukončenie stavebných prác zasahujúcich do koryta toku a pobrežných pozemkov žiadame oznámiť na SVP š.p., OZ B. Bystrica, Správu povodia Hrona Zvolen na mobil. č.: 0901716527 p. Materský.

Závazné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica, Lazovná 8, 97565 Banská Bystrica, číslo: KPUBB-2020/3977-2/11668/FRA z dňa 12.02.2020.

Vyjadrenie Okresného úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Nám. L. Štúra 1, 97405 Banská Bystrica č. OU-BB-OSZP3-2020/006861-002 zo dňa 21.01.2020:

- odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby triediť v mieste vzniku podľa druhov na odpad na zhodnotenie (drevo, kovy, recyklovateľné obaly zo stavebných materiálov) a na odpady na zneškodnenie bez vytvárania skládok na verejných priestranstvách.
- u využiteľného odpadu zabezpečiť prednostne jeho materiálové zhodnotenie. Odpady, ktoré stavebník sám nevyužije je možné zhodnotiť, zneškodniť, resp. odovzdať iba do povolených zariadení (zariadenia, zberne, skládky).
- dodržiavať Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vlkanová o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom.
- podľa § 1 ods. 2 písm. h) zákona o odpadoch sa tento zákon nevzťahuje na nekontaminovanú zemín a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný.
- pri nakladaní s odpadom dodržať povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadu uvedené v § 12, § 14 a § 77 zákona o odpadoch.
- k dokumentácii v kolaudačnom konaní požiadať Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie o vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch, kde investor predloží doklady o množstve, mieste a spôsobe zhodnotenia a zneškodnenia odpadov vzniknutých pri predmetnej stavbe.

Závazné stanovisko Okresného úradu Banská Bystrica, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Nám. L. Štúra 1, 97405 Banská Bystrica č. OU-BB-OSZP3-2020/006884-002 zo dňa 23.01.2020:

- v prípade nutného výrubu drevín rastúcich mimo lesa postupovať v zmysle § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. Vecne a miestne príslušným orgánom ochrany prírody podľa § 68 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. je v tomto prípade okresný úrad.
- so vzniknutým odpadom nepoškodzovať prírodu, ani chránené živočíchy (§ 3, § 35 zák. 543/2002 Z.z.).
- pri realizácii zámeru odporúčame voliť mechanizmy v dobrom technickom stave a šetrné technológie s cieľom predchádzania negatívnych vplyvov na okolité prírodné prostredie.
- v prípade výskytu chránených rastlín, živočíchov alebo biotopov je potrebné požiadať orgány ochrany prírody a krajiny o vydanie rozhodnutia.
- skladovanie odpadov do doby odvozu riešiť v uzavretom priestore tak, aby neboli prístupné pre voľne žijúce živočíchy najmä druhu medveď hnedý.
- v prípade zmeny stavu mokrade postupovať podľa § 6 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z.z. Príslušným orgánom vo veciach zmeny stavu mokrade je okresný úrad v sídle kraja.

Vyjadrenie Okresného úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Nám. L. Štúra 1, 97405 Banská Bystrica č. OU-BB-OSZP3-2021/011036-002 zo dňa 12.04.2021:

- počas realizácie stavby a užívania dbať na ochranu povrchových a podzemných vôd pred kontamináciou znečisťujúcimi látkami.
- používané stavebné mechanizmy musia byť v bezchybnom stave, aby nedošlo k ohrozeniu kvality podzemných a povrchových vôd v predmetnej lokalite.

- pred zahájením výkopových prác je potrebné vytyčiť všetky jestvujúce inžinierske siete a zabezpečiť ich ochranu pred poškodením. Je potrebné rešpektovať vyjadrenia správcov jednotlivých inžinierskych sietí.
- investor stavby je povinný požiadať správcu vodného toku Hron o vyjadrenie a v plnej miere dodržať jeho podmienky.
- vzhľadom na to, že stavba sa bude nachádzať na pobrežných pozemkoch vodného toku Hron, je investor stavby povinný požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie súhlasu v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona.

Vyjadrenie SPP – distribúcia, Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava, IČO: 35910739 č.: TD/NS/0811/2020/SI z 31.08.2020:

- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SSP-D www.spp-distribucia.sk,
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SSP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Pavol Gabaj, email: Pavol.Gabaj@spp-distribucia.sk) najneskôr 3 pracovné dni pred začatím plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú stranu obrýsu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 733050 až po predchádzajúcom vytyčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný predložiť SPP-D na schválenie realizačnú projektovú dokumentáciu a požiadať SPP-D o udelenie súhlasu na vykonávaní prác, ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasýpaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Peter Tkáč, email: peter.tkac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť na novej úrovni terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850111727,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technologických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN 736005, TPP 90601,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN STN 736005 a TPP 90601,
- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- SPP-D požaduje, aby pracovníci subjektov tretej strany, ktorí budú vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynovodu boli pred zahájením prác preukázateľne preškolení v oblasti BOZP/PO/ŽP. Za účelom preškolenia kontaktujte prosím zástupcu SPP-D - p. Igora Prepelicu, č. tel.: 045/2424502, e-mail: igor.prepelic@sp-distribucia.sk.

Vyjadrenie Stredoslovenskej distribučnej a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina, IČO: 36442151 č. 4600054264 z dňa 23.09.2019:

- v predmetnej lokalite katastra Banská Bystrica časť Badín KNC 1491; 1001/2 a Vlkanová KNC 77/2, 501/1, 585/1 sa v blízkosti nachádzajú VN vzdušné vedenia a podperné body.
- od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22 kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vedeniach požadujeme dodržať manipulačný, technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu a 1 meter od NN podzemného káblového vedenia na každú stranu, ochranné pásmo VN trafostanice 1 meter na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
- toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.
- pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
- v prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800159000.
- Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk, link: https://www.ssd.sk/ine-služby/vytycovanie-podzemnych-energetickychvedeni?page_id=6167 vytýči určený pracovník SSD.
- pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby EZ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia resp. zápisom do stavebného denníka.
- v súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
- zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

14. S výstavbou povolenej stavby je možné začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto stavebného povolenia. Stavebné povolenie podľa § 67 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

15. V zmysle § 70 zákona č. 50/1976 Zb. je stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti záväzná aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

16. Toto stavebné povolenie nenahrádza iné rozhodnutia vydávané podľa osobitných zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

17. Stavebník je povinný po skončení stavby podať na špeciálny stavebný úrad pre cesty II. a III. triedy, t.j. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia. Návrh treba podať v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. a v súlade s vyhláškou č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Odôvodnenie

Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií podal stavebník: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37828100, zastúpený v konaní spoločnosťou Alfa 04, a.s., Jašíkova 6, 82103 Bratislava, IČO: 35889853 žiadosť o stavebné povolenie stavby: „Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413 Most ev. č. 66019-01“.

Líniová stavba rekonštrukcie mostného objektu ev. č. 66019-01 a vyvolanej úpravy cesty III/2413 bude uskutočnená na pozemkoch parc. č. KN-C 77/2, 501/1, 585/1 v k.ú. Vlkanová a parc. č. KN-C 1001/1, 1001/2, 1491 v k.ú. Badín. Stavba je členená na stavebné objekty: "SO 101-00 - Úprava cesty III/2413", "SO 201-00 - Most na ceste III/2413 ev. č. 66019-01 Vlkanová".

Špeciálny stavebný úrad dňa 27.04.2020 vyzval žiadateľa listom č. OU-BB-OCDPK-2020/014195-002 na odstránenie nedostatkov podania a rozhodnutím č. OU-BB-OCDPK-2020/014195-003 prerušil konanie vo veci do doby doplnenia podania. Stavebník dňa 19.04.2021 naposledy doplnil podanie o chýbajúce podklady pre vydanie stavebného povolenia.

Správny orgán podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku v súlade s § 61 ods. 1 stavebného zákona oznámil dňa 22.04.2021 listom č. OU-BB-OCDPK-2021/002040-015 začatie konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a vzhľadom k tomu, že mu boli dobre známe pomery staveniska upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona. Zároveň bolo oznámenie o začatí konania vo veci povolenia líniovej stavby v súlade s ustanovením § 61 ods. 4 stavebného zákona a § 26 ods. 2 správneho poriadku doručované verejnou vyhláškou od 26.04. do 11.05.2021 na úradnej tabuli úradu.

Špeciálny stavebný úrad určil v oznámení v súlade s § 61 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. účastníkom konania na uplatnenie námietok lehotu 14 dní od doručenia oznámenia o začatí konania. V rovnakej lehote v súlade s § 61 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. mohli svoje námietky a pripomienky uplatniť dotknuté orgány. V lehotách stanovených v oznámení o začatí konania účastníci konania a dotknuté orgány neuplatnili možnosť namietat začatie konania a nepodali vyjadrenia ku konaniu. Ak dotknuté orgány neoznámili svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ich sledovaných záujmov súhlasia.

Špeciálny stavebný úrad v konaní posúdil predloženú žiadosť stavebníka a doložené podklady, či spĺňajú všetky náležitosti ustanovené stavebným zákonom a vykonávacou vyhláškou. Stavebník v konaní preukázal, že má v zmysle § 58 ods. 2 a § 139 ods. 1 stavebného zákona iné právo oprávňujúce ho na pozemkoch rekonštruovať stavbu, ktorú má vo svojom vlastníctve. Doložená projektová dokumentácia stavby spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí a zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu. Správny orgán podmienky a požiadavky účastníkov konania, dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí, vyjadrené v doložených stanoviskách a vyjadreniach zapracoval do podmienok stavebného povolenia.

Stavebný úrad v konaní zistil, že uskutočnením ani užívaním stavby nebudú ohrozené záujmy spoločnosti a ani neprimerane ohrozené či obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania. Špeciálny stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vyššie územné celky sú od poplatkov oslobodené.

Poučenie

Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov má účastník konania právo podať proti tomuto rozhodnutiu odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica. Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA:

Správny orgán v súlade s § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. a § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. doručuje stavebné povolenie vo veci povolenia líniovej stavby verejnou vyhláškou po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. 15 - ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto povolenia.

Údaje o doručovaní Stavebného povolenia verejnou vyhláškou:

Dátum vyvesenia:

Dátum zvesenia:

Mgr. Martin Martinka
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10008

Doručuje sa

Alfa 04 a.s., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, Slovenská republika

Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor Banská Bystrica, Skuteckého 21, 974 61 Banská Bystrica , Slovenská republika

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica, Slovenská republika

Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, Bratislava, Slovenská republika

Na vedomie

Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava - mestská časť Ružinov

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. OH, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ŠVS, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. OP a VZ ŽP, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor krízového riadenia, Nám. Ľ. Štúra 5943/1, 974 01

Banskobystrická regionálna správa ciest a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica 1

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1

SPP - distribúcia , a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova, 851 01 Bratislava-Petržalka

O2 Slovakia, Einsteinova 24, 851 11 Bratislava 26

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15

Michlovský s.r.o., Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica 5

Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2

Energotel,a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska 5, 974 01 Banská Bystrica 1

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Trieda Snp 75, 974 01 Banská Bystrica 1

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici, ODI, Okružná 19, 974 04 Banská Bystrica 4

Obec Vlkanová, Matušková 53, 976 31 Vlkanová

Obec Badín, Sládkovičova 4, 976 32 Badín

Obec Hronsek, Záhumnie 26, 976 31 Hronsek