

Rozdeľovník

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

9228/44438/60302/2019

Vybavuje

Monika Kovačková

Dátum

30.04.2019

VYSVETLENIE INFORMÁCIÍ Č. 1

Názov zákazky:

Diaľničný hraničný priechod Čunovo – stavebné úpravy HP

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 07.03.2019 pod ozn. 2019/S 047-106827 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 48/2019 dňa 08.03.2019 pod ozn. 5078 – MSP (ďalej len „Oznámenie“).

I.)

Verejný obstarávateľ Vám podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje na základe otázok záujemcov nasledovné Vysvetlenie informácií č. 1 (ďalej len „Vysvetlenie“):

(Pozn.: verejný obstarávateľ obsahovo ani významovo neupravoval otázky záujemcov.)

1/ Otázka záujemcu:

Verejný obstarávateľ požaduje preukázať podmienku účasti týkajúcu sa technickej a odbornej spôsobilosti v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) ZVO zoznamom stavebných prác, ktorým preukáže, že realizoval v období za posledných 7 rokov stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (stavebné práce spočívajúce vo výstavbe nových odpočívadiel alebo stavebných úpravách na jestvujúcich odpočívadlách nachádzajúcich sa pri diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. triedy, v rekonštrukcii pozemných stavieb občianskej vybavenosti, výstavby diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy v rovnakom alebo podobnom rozsahu a technickej zložitosti ako je predmet zákazky).

Preto by sme sa chceli verejného obstarávateľa spýtať, či uchádzač bude spĺňať uvedenú podmienku účasti ak preukáže, že realizoval výstavbu parkoviska (odpočívadla/stojiska nákladných áut) a komunikácie (pre nákladné autá), pričom uvedené takéto (odpočívadlo/stojisko) a komunikácia nie je súčasťou diaľnice, rýchlostnej cesty a cesty I. triedy, ale boli stavané (uskutočnené) v rovnakom alebo podobnom rozsahu a technickej zložitosti ako je predmet obstarávanej zákazky.

V prípade negatívnej odpovede si dovoľujeme Verejného obstarávateľa požiadať o rozšírenie požiadaviek na vyššie uvedenú podmienku účasti aj o stavebné práce v zmysle predchádzajúceho odseku, čím Verejný obstarávateľ zaručí rozšírenie hospodárskej súťaže, a to bez ohrozenia technickej a odbornej spôsobilosti uchádzačov na realizáciu obstarávaného predmetu zákazky.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ upravuje znenie podmienok účasti v Oznámení v časti **III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť, bod 1.:**

Uchádzač preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením:

1. podľa § 34 ods. 1 písm. b) v nadväznosti na ods. 2 ZVO:

Zoznamom stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, t.j. stavebné práce spočívajúce vo výstavbe:

- a) nových diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy alebo v ich stavebných úpravách,
 - b) nových odpočívadiel, resp. parkovísk pre nákladnú dopravu alebo v ich stavebných úpravách,
 - c) nových pozemných stavieb – nebytových budov alebo v ich rekonštrukcii,
- v rovnakom alebo podobnom rozsahu a technickej zložitosti ako je predmet zákazky, uskutočnených za predchádzajúcich sedem rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (Príloha č. 4 Skúsenosti uchádzača k časti A.1 Pokyny pre uchádzačov SP) doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác a zhodnotenia uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:

1.1 bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia,

1.2 bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Na preukázanie splnenia podmienok podľa bodov a), b) a c) uchádzač predloží za každý bod 1 referenciu samostatne (t. j. predloží 3 referencie), alebo plnenie každého bodu súhrnne v 1 referencii.

2/ Otázka záujemcu:

V zmysle oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania Verejný obstarávateľ požaduje k splneniu podmienky účasti týkajúcej sa technickej a odbornej spôsobilosti v zmysle § 34 ods. 1 písm. j) ZVO predložiť strojné a technické vybavenie, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác.

Chceli by sme sa Verejného obstarávateľa spýtať, aké strojové a technické vybavenie požaduje, pretože v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania nie je daná podmienka účasti, resp. jej minimálna požadovaná úroveň štandardov bližšie špecifikovaná.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Minimálna požadovaná úroveň štandardov strojného vybavenia:

- rýpadlo
- nakladač
- vyklápač – nákladné vozidlo na dopravu
- búracie kladivo pneumatické
- pásový finišer (min. šírka 7,5 m) – na betónové vozovky
- zhutňovací valec

3/ Otázka záujemcu:

Upozorňujeme na nesúlady výmery za položku: Poplatok za skládku vybúraných hmôt a sutí (chýba 552 t), a to:

V hárku „Súpis prác“, p. č. 8

8	45.00.00	05090100	Poplatok za skládku vybúraných hmôt a sutí	t	25 628,100
---	----------	----------	--	---	------------

Poplatok za skládku by mala byť totožná výmera ako odvoz vybúraných hmôt, p.č. 59

59	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt a sute	t	26 180,100
----	----------	----------	--------------------------------	---	------------

Žiadame preveriť a zosúladiť výmeru Poplatku za skládku vybúraných hmôt na 26 180,10 t vo všetkých dotknutých hárkoch (Súpis prác, Popis prác, Ocenený súpis prác) a výkazoch výmer.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ opravil údaje v Prílohe č. 1 Špecifikácia ceny časti B.2 súťažných podkladov, ktorú prikladá v prílohe tohto Vysvetlenia.

4/ Otázka záujemcu:

Upozorňujeme na nedostatočnú výmeru p.č. 83 Vonkajšie povrchy stien, omietka marmolit. (Hárok „Ocenený súpis prác“) - Objekt SO 010-01A Administratívno-prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A

83	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A – architektonicko stavebné riešenie	45.41.10	13030910	Vonkajšie povrchy stien, omietka marmolit	m2	17,900
----	-------------	---	----------	----------	---	----	--------

Žiadame opraviť výmeru vo všetkých dotknutých hárkoch.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Podľa vyjadrenia zodpovedného projektanta a verejného obstarávateľa je výmera dostatočná.

5/ Otázka záujemcu:

Upozorňujeme na nesprávnu hrúbku tepelnej izolácie v excelovskom háрку chýba hrúbka 60 mm Popis prác“, p.č. 323 - Objekt SO 010-01A Administratívno-prevádzková budova – rekonštrukcia - ČASŤ A

323	45.41.10	61030109	45.41.1061030109	Vonkajšie povrchy stien, zateplenie stien	m2	3 818,000
				tepelná izolácia z kamennej minerálnej vlny hr. 80 mm + lepiaca malta + armovacia stierka + kotvy + lišty	m2	3 248,700
				tepelná izolácia z kamennej minerálnej vlny 100 + 80 mm + lep. Malta + armovacia mriežka + kotvy + lišty	m2	12,800
				tepelná izolácia z extrudovaného polystyrénu hr. 40 mm + lepiaca malta + armovacia stierka + kotvy + lišty	m2	119,300
				tepelná izolácia z kamennej minerálnej vlny hr. 80 mm + lepiaca malta + armovacia stierka + kotvy + lišty – kotvená cez existujúce zateplenie hr. 100 mm	m2	437,200

Správne má byť:

323	45.41.10	61030109	45.41.1061030109	Vonkajšie povrchy stien, zateplenie stien	m2	3 832,400
				tepelná izolácia z kamennej minerálnej vlny hr. 80 mm + lepiaca malta + armovacia stierka + kotvy + lišty	m2	3 248,700
				tepelná izolácia z kamennej minerálnej vlny 100 + 80 mm + lep. Malta + armovacia mriežka + kotvy + lišty	m2	12,800
				tepelná izolácia z extrudovaného polystyrénu hr. 40 mm + lepiaca malta + armovacia stierka + kotvy + lišty	m2	88,300
				tepelná izolácia z extrudovaného polystyrénu hr. 60 mm + lepiaca malta + armovacia stierka + kotvy + lišty	m2	45,400
				tepelná izolácia z kamennej minerálnej vlny hr. 80 mm + lepiaca malta + armovacia stierka + kotvy + lišty – kotvená cez existujúce zateplenie hr. 100 mm	m2	437,200

Žiadame overiť a opraviť výmeru vo všetkých dotknutých hárkoch.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Tepelná izolácia z extrudovaného polystyrénu hr. 60 mm je súčasťou skladby Z4. Opravený popis VV pre objekt 010-01-A_rev.01 /časť A/ je v prílohe. Výmera je bez zmeny.

6/ Otázka záujemcu:

Upozorňujeme že vo Výkazoch a Súpisoch prác chýba položka pre „Očistenie povrchu“ (podľa skladby podláh P1, P11, P14, P16, P17))., Jedná sa o objekty: B,C,D,E - stavebné riešenie.

Žiadame doplniť do Výkazov, súpisov, popisov prác, ocenených súpisov položky pre Očistenie povrchu.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Očistenie povrchu je zahrnuté do položky podkladnej vrstvy jednotlivých podláh.

7/ Otázka záujemcu:

Upozorňujeme na nedostatočnú výmeru p. č. 206 a 207 Poter (Hárok „Súpis prác).

206	45.25.32	14020201	Poter vyrovnávací z malty cementovej	m2	360,200
207	45.25.32	14020946	Poter liaty samonivelačný, zo samonivelačnej hmoty	m2	3 431,900

P.č. 206 súvisí s časťou: G

P.č. 207 súvisí s časťami: A,E

Žiadame preveriť a doplniť výmery do Výkazov, súpisov, popisov prác, ocenených súpisov.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Položka č. 206 (viď skladba P6, P6a, P10, P10a, P10b, P12, P14) a č. 207 (viď skladba P1, P2, P2a, P3, P3a, P9, P9a, P9b,P13) má výmeru vypočítanú podľa skladby určenej k jednotlivým miestnostiam v jednotlivých častiach.

8/ Otázka záujemcu:

Upozorňujeme na nedostatočnú výmeru p. č. 349 Poter (Hárok „Súpis prác) súvisí s časťou SO 010-01-A.

349	45.44.21	84020121	Penetračný náter podláh	m2	3 104,400
-----	----------	----------	-------------------------	----	-----------

Žiadame doplniť výmery do Výkazov, súpisov, popisov prác, ocenených súpisov.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Položka penetračného náteru (viď skladba P2, P2a, P3, P3a, P4, P5, P5a, P6, P6a, P8, P9, P10, P12, P13) má výmeru vypočítanú podľa skladby určenej k jednotlivým miestnostiam v jednotlivých častiach.

9/ Otázka záujemcu:

Žiadame preveriť výmeru pre nátery omietok a maľby stropov pre časť A, a to (hárok Ocenený súpis prác). Domnievame sa, že chýba 20,2 m2:

105	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.44.23	84010816	Náter omietok a betónových povrchov, impregnačný cementový náter	m2	600,700
107	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.44.23	84020227	Maľby stropov, zmesi tekuté	m2	600,700

Žiadame doplniť výmery do Výkazov, súpisov, popisov prác, ocenených súpisov.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Položka penetračného náteru pod maľbu stropov a položka maľby stropov (viď skladba R1) má výmeru vypočítanú podľa skladby určenej k jednotlivým miestnostiam v jednotlivých častiach. Z otázky nie je jasné o akú miestnosť ide.

10/ Otázka záujemcu:

Upozorňujeme, že vo Výkaze výmer pre časť A, chýba Mechanické očistenie a umytie existujúcich omietok (R1,R2 stropov).

Žiadame doplniť výmery do Výkazov.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Mechanické očistenie a umytie povrchu je zahrnuté do položky podkladnej vrstvy t.j. penetračného náteru viď skladba R1.

11/ Otázka záujemcu:

Upozorňujeme, že pre časť A, p.č. 73 Lešenie pomocné chýba 850,5 m2 lešenia (Ocenený súpis prác)

73	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.25.10	03030103	Lešenie pomocné, ľahké pracovné na rovnom povrchu	m2	652,500
----	-------------	---	----------	----------	---	----	---------

Žiadame doplniť výmery do Výkazov.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Uvedená výmera je doplnená do VV (Príloha č. 1 Špecifikácia ceny časti B.2 súťažných podkladov, v prílohe tohto Vysvetlenia).

12/ Otázka záujemcu:

Upozorňujeme, že pre časť A, p.č. 99 Dlažby - podlahy keramické, hladké, protisklizové (Ocenený súpis prác) chýba 8,9 m2.

99	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.43.12	71010102	Dlažby – podlahy keramické, hladké, protisklizové	m2	235,000
----	-------------	---	----------	----------	---	----	---------

Žiadame doplniť výmery do Výkazov.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Položka keramickej dlažby (viď skladba P3, P3a, P5, P5a, P10) má výmeru vypočítanú podľa skladby určenej k jednotlivým miestnostiam v jednotlivých častiach.

13/ Otázka záujemcu:

Upozorňujeme, že pre časť A, p. č. 63 Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom (Ocenený súpis prác) chýba 4,5 m3 (skladba P3a)

63	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.11.21	27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom	m3	1,200
----	-------------	---	----------	----------	--	----	-------

Žiadame doplniť výmery do Výkazov.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Položka podkladného lôžka (viď skladba P3a, P5a) má výmeru vypočítanú podľa skladby určenej k jednotlivým miestnostiam v jednotlivých častiach.

14/ Otázka záujemcu:

Upozorňujeme, že pre časť A, p. č. 67 Betonárske práce základy, dosky, betón prostý (Ocenený súpis prác) chýba 1,8 m3 (skladba P3a)

67	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.21.15	11010301	Betonárske práce základy, dosky, betón prostý	m3	0,500
----	-------------	---	----------	----------	---	----	-------

Žiadame doplniť výmery do Výkazov.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Položka betónovej dosky (viď skladba P3a, P5a) má výmeru vypočítanú podľa skladby určenej k jednotlivým miestnostiam v jednotlivých častiach.

15/ Otázka záujemcu:

Upozorňujeme, že pre časť A, skladba P3a, chýba 8,93 m2., a to p. č. 70 Izolácia proti zemnej vlhkosti, p.č. 71 Izolácie proti vode, p.č. 76 Poter liaty samonivelačný, p.č. 79 Tepelná izolácia bežných stavebných konštrukcií doskami (Ocenený súpis prác).

70	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.22.20	61010102	Izolácia proti zemnej vlhkosti	m2	2,400
71	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.22.20	61010103	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií fóliami	m2	3,400

76	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.25.32	14020946	Poter liaty samonivelačný, zo samonivelačnej hmoty	m2	650,500
79	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.32.11	61030108	Tepelná izolácia bežných stavebných konštrukcií doskami	m2	3,400

Žiadame doplniť výmery do Výkazov.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Položka izolácie proti zemnej vlhkosti (viď skladba P3a, P5a) , PE fólie (viď skladba P3a, P5a, P5b), poteru (viď skladba P1, P2, P3, P3a, P4) a podlahového polystyrénu (viď skladba P3a, P5a, P5b) má výmeru vypočítanú podľa skladby určenej k jednotlivým miestnostiam v jednotlivých častiach.

16/ Otázka záujemcu:

Upozorňujeme, že pre časť A, skladba P3a, chýba 0,556 m3., a to p. č. 75 Mazanina krycia s povrchovou úpravou (Ocenený súpis prác).

75	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.25.32	14010101	Mazanina krycia s povrchovou úpravou, z betónu prostého	m3	0,300
----	-------------	---	----------	----------	---	----	-------

Žiadame doplniť výmery do Výkazov.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Položka betónovej mazaniny (viď skladba P3a, P5a, P5b) má výmeru vypočítanú podľa skladby určenej k jednotlivým miestnostiam v jednotlivých častiach.

17/ Otázka záujemcu:

Upozorňujeme, že pre časť A, skladba U3,U8 chýba 13,9 m2., a to p. č. 100 Obklady - steny keramické, hladké, protiskľzové (Ocenený súpis prác).

100	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.43.12	71010103	Obklady – steny keramické, hladké, protiskľzové	m2	677,200
-----	-------------	---	----------	----------	---	----	---------

Žiadame doplniť výmery do Výkazov.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

V časti A je len skladba U3 a položka obkladu stien (viď skladba U3) má výmeru vypočítanú podľa skladby určenej k jednotlivým miestnostiam v jednotlivých častiach.

18/ Otázka záujemcu:

Upozorňujeme, že pre časť A, skladba U5, U8, chýba 9,5 m2., a to p. č. 82 Vnútorne povrchy stien, omietka štuková z malty vápennocementovej (Ocenený súpis prác).

82	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.41.10	13030403	Vnútorne povrchy stien, omietka štuková z malty vápennocementovej	m2	694,000
----	-------------	---	----------	----------	---	----	---------

Žiadame doplniť výmery do Výkazov.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

V časti A je len skladba U5 a položka omietky stien (viď skladba U5) má výmeru vypočítanú podľa skladby určenej k jednotlivým miestnostiam v jednotlivých častiach.

19/ Otázka záujemcu:

Upozorňujeme, že pre časť A, skladba U8, chýba 2,3 m2., a to p. č. 69 Vnútorne povrchy stien, hydroizolačný náter stien (Ocenený súpis prác).

69	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.22.20	61010101	Vnútorne povrchy stien, hydroizolačný náter stien	m2	25,000
----	-------------	---	----------	----------	---	----	--------

Odpoveď verejného obstarávateľa:

V časti A nie je skladba U8.

20/ Otázka záujemcu:

Upozorňujeme, že pre časť B,C,D, skladba P16, chýba položka pre Demontáž, očistenie a spätné uloženie mrazuvzdornej dlažby, a to 38 m2

Žiadame doplniť položku do Výkazov.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

V prílohe tohto Vysvetlenia je opravený popis VV pre objekt 010-02-A_rev.01 /časť B,C,D/ a zároveň opravená Príloha č. 1 Špecifikácia ceny (tabuľka Popis prác) časti B.2 súťažných podkladov.

21/ Otázka záujemcu:

Upozorňujeme na nesúlad, časť E, vo Výpise plastov ozn. PL11 je rozmer 3000/2700 a na obr. je 1500/1200.

Žiadame zosúladiť a uviesť rozmer.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

V prílohe je opravený výkres č. E16 z časti E. Výmera je započítaná v položke 66040102 v oddiele 45.42.11 (Príloha č. 1 Špecifikácia ceny časti B.2 súťažných podkladov, v prílohe tohto Vysvetlenia).

22/ Otázka záujemcu:

Upozorňujeme, že vo Výkazoch chýba položka pre Očistenie povrchu (11 N Obklad Max - časť B,C,D) a Očistenie povrchu (9 N Doska MAX - časť E).

Žiadame doplniť do výkazu výmer.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Položka je doplnená do VV v oddiele 45.43.11 položka č. 67040200 (opravené prílohy - popis VV pre objekt SO 010-02-A_rev.01 /časť B,C,D/, pre objekt VV SO 010-03-A_rev.01 /časť E/ a Príloha č. 1 Špecifikácia ceny časti B.2 súťažných podkladov sú v prílohe tohto Vysvetlenia).

23/ Otázka záujemcu:

Upozorňujeme, že vo Výkazoch pre časť E chýbajú exteriérové dvojkrídlové dvere AL13 (8,4m2). A to p. č. 295 Zasklené steny z hliníkových profilov.

295	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.42.12	67010102	Zasklené steny z hliníkových profilov	m2	92,100
-----	-------------	---	----------	----------	---------------------------------------	----	--------

Žiadame doplniť do výkazu výmer.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Výplň otvoru s označením AL13 sa v časti E nenachádza, nie je uvedená ani v pôdoryse a ani vo výpise hliníkových výplní.

24/ Otázka záujemcu:

Upozorňujeme, že vo Výkazoch pre časť E chýba 82,86 m2 (skladba P3a, P19), a to p.č. 265 Izolácia proti zemnej vlhkosti (Ocenený súpis prác).

265	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.22.20	61010102	Izolácia proti zemnej vlhkosti	m2	67,900
-----	-------------	---	----------	----------	--------------------------------	----	--------

Žiadame doplniť do výkazu výmer.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

V skladbe P19 nie je navrhnutá izolácia proti zemnej vlhkosti, výmera pre skladbu P3a je dostatočná.

25/ Otázka záujemcu:

Upozorňujeme, že vo Výkazoch pre časť E chýba 33,66 m² a to p.č. 267 Izolácia proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií fóliami a p.č. 277 Tepelná izolácia bežných staveb.konštrukcií doskami (Ocenený súpis prác).

267	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.22.20	61010103	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií fóliami	m ²	117,100
277	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.32.11	61030108	Tepelná izolácia bežných stavebných konštrukcií doskami	m ²	464,000

Žiadame preveriť, resp. doplniť do výkazu výmer.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Položka PE fólie (viď skladba P2a, P3a, P5a, P6, P6a), podlahového polystyrénu (P2a, P3a, P5a, P6, P6a) a tepelná izolácia podhľadu (viď skladba R1) má výmeru vypočítanú podľa skladby určenej k jednotlivým miestnostiam v jednotlivých častiach.

26/ Otázka záujemcu:

Upozorňujeme, že vo Výkazoch pre časť E chýba 137,38 m² a to p.č. 274 Poter liaty samonivelačný (Ocenený súpis prác).

274	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.25.32	14020946	Poter liaty samonivelačný, zo samonivelačnej hmoty	m ²	448,700
-----	-------------	---	----------	----------	--	----------------	---------

Žiadame preveriť, resp. doplniť do výkazu výmer.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Položka samonivelizačného poteru (viď skladba P2, P2a, P3, P3a, P4) má výmeru vypočítanú podľa skladby určenej k jednotlivým miestnostiam v jednotlivých častiach. V podrobnom VV bol nesprávne zadaný súčet jednotlivých skladieb. Celkovo pre časť E má byť 467,90 m². Verejný obstarávateľ opravil údaje v Prílohe č. 1 Špecifikácia ceny časti B.2 súťažných podkladov a v prílohe popis VV pre objekt 010-03-A_rev.01 /časť E/, ktoré prikladá v prílohe tohto Vysvetlenia.

27/ Otázka záujemcu:

Upozorňujeme, že vo Výkazoch pre časť E chýba 21,06 m² a to p.č. 304 Povlakové podlahy z textilu (Ocenený súpis prác).

304	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.43.21	75030103	Povlakové podlahy z textilu	m ²	533,900
-----	-------------	---	----------	----------	-----------------------------	----------------	---------

Žiadame preveriť, resp. doplniť do výkazu výmer.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Položka povlakovej podlahy z textilu (viď skladba P2, P2a, P4, P7) má výmeru vypočítanú podľa skladby určenej k jednotlivým miestnostiam v jednotlivých častiach.

28/ Otázka záujemcu:

Upozorňujeme, že vo Výkazoch pre časť E chýba 14,5 m³ a to p. č. 253 Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď. (Ocenený súpis prác).

253	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.11.21	27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom	m ³	34,100
-----	-------------	---	----------	----------	--	----------------	--------

Žiadame preveriť, resp. doplniť do výkazu výmer.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Položka podkladu zo štrkopiesku (viď skladba P2a, P3a, P5a, P6a) má výmeru vypočítanú podľa skladby určenej k jednotlivým miestnostiam v jednotlivých častiach.

29/ **Otázka záujemcu:**

Upozorňujeme, že vo Výkazoch pre časť E chýba 5,8 m³ a to p. č. 261 Betonárske práce základy, dosky, betón prostý. (Ocenený súpis prác).

261	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.21.15	11010301	Betonárske práce základy, dosky, betón prostý	m ³	13,600
-----	-------------	---	----------	----------	---	----------------	--------

Žiadame preveriť, resp. doplniť do výkazu výmer.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Položka betónovej dosky (viď skladba P2a, P3a, P5a, P6a) má výmeru vypočítanú podľa skladby určenej k jednotlivým miestnostiam v jednotlivých častiach.

30/ **Otázka záujemcu:**

Upozorňujeme, že vo Výkazoch pre časť E chýba 2,682 m³ a to p. č. 272 Mazanina krycia s povrchovou úpravou, z betónu prostého. (Ocenený súpis prác).

272	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.25.32	14010101	Mazanina krycia s povrchovou úpravou, z betónu prostého	m ³	4,100
-----	-------------	---	----------	----------	---	----------------	-------

Žiadame preveriť, resp. doplniť do výkazu výmer.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Položka betónovej dosky (viď skladba P2a, P3a, P5a, P17, P18) má výmeru vypočítanú podľa skladby určenej k jednotlivým miestnostiam v jednotlivých častiach. V jednotlivých VV chýbala započítaná výmera pre skladbu P17 8,22m²x0,10 = 0,80 m³. Verejný obstarávateľ opravil údaje v Prílohe č. 1 Špecifikácia ceny časti B.2 súťažných podkladov a v prílohe popis VV pre objekt 010-03-A_rev.01 /časť E/, ktoré prikladá v prílohe tohto Vysvetlenia.

31/ **Otázka záujemcu:**

Upozorňujeme, že vo Výkazoch pre časť E chýba 139,88 m² a to p. č. 301 Dlažby - podlahy keramické, hladké, protiskľzové. (Ocenený súpis prác).

301	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.43.12	71010102	Dlažby – podlahy keramické, hladké, protiskľzové	m ²	320,000
-----	-------------	---	----------	----------	--	----------------	---------

Žiadame preveriť, resp. doplniť do výkazu výmer.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Položka keramickej dlažby (viď skladba P3, P3a, P5, P5a, P6, P6a, P8) má výmeru vypočítanú podľa skladby určenej k jednotlivým miestnostiam v jednotlivých častiach.

32/ **Otázka záujemcu:**

Upozorňujeme, že vo Výkazoch pre časť E chýba 3,57 m² a to p. č. 266 Vnútné povrchy stien, hydroizolačný náter stien. (Ocenený súpis prác).

266	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.22.20	61010101	Vnútné povrchy stien, hydroizolačný náter stien	m ²	572,500
-----	-------------	---	----------	----------	---	----------------	---------

Žiadame preveriť, resp. doplniť do výkazu výmer.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Položka hydroizolačného náteru stien (viď skladba U5, U5a, U8) má výmeru vypočítanú podľa skladby určenej k jednotlivým miestnostiam v jednotlivých častiach.

33/ Otázka záujemcu:

Upozorňujeme, že vo Výkazoch pre časť E (skladba P7) chýba 20 m² a to p. č. 300 Vnútorne povrchy podláh a p.č. 305 Syntetické, liate epoxidové. (Ocenený súpis prác).

300	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.42.13	62060115	Vnútorne povrchy podláh, podlahy z dosiek cementových	m ²	291,800
305	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.43.22	73020103	Syntetické, liate epoxidové	m ²	242,600

Žiadame preveriť, resp. doplniť do výkazu výmer.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Položka suchej dutinovej podlahy (viď skladba P7, P8) a stierky (viď skladba P7) má výmeru vypočítanú podľa skladby určenej k jednotlivým miestnostiam v jednotlivých častiach. Uvedené skladby sú navrhnuté v časti E na 2.NP v časti motelu.

34/ Otázka záujemcu:

Upozorňujeme, že vo Výkazoch pre časť E (skladba R1, R5) chýba 32,13 m² a to p. č. 310 Náter omietok a betónových povrchov, impregnačný cementový náter a p.č. 312 Maľby stropov, zmesi tekuté. (Ocenený súpis prác).

310	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.44.23	84010816	Náter omietok a betónových povrchov, impregnačný cementový náter	m ²	632,300
312	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.43.23	84020227	Maľby stropov, zmesi tekuté	m ²	632,300

Žiadame preveriť, resp. doplniť do výkazu výmer.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Položka penetračného náteru pod maľby stropov a maľby stropov (viď skladba R1, R5) má výmeru vypočítanú podľa skladby určenej k jednotlivým miestnostiam v jednotlivých častiach.

35/ Otázka záujemcu:

Upozorňujeme, že vo Výkazoch pre časť F chýbajú markízy nad vstupom O19, O20.

Žiadame doplniť do výkazu výmer.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ opravil údaje v Prílohe č. 1 Špecifikácia ceny časti B.2 súťažných podkladov a v prílohe popis VV pre objekt 010-04-A_rev.01 /časť F/, ktoré prikladá v prílohe tohto Vysvetlenia.

36/ Otázka záujemcu:

Upozorňujeme, že vo Výkazoch pre časť G chýbajú:

1. Cementový poter skladba P14..... 200,7 m²
2. PE fólia skladba P14..... 263,6 m²
3. Polystyrén 100...skladba P14.....263,6 m²
4. Zábradlie oceľové, dl. 6,1 bm, O18....18,36 kg

Žiadame doplniť do výkazu výmer.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ opravil údaje v Prílohe č. 1 Špecifikácia ceny časti B.2 súťažných podkladov a v prílohe popis VV pre objekt 010-05-A_rev.01 /časť G/, ktoré prikladá v prílohe tohto Vysvetlenia.

37/ Otázka záujemcu:

Upozorňujeme, že vo Výkazoch pre časť Oplotenie parkoviska chýba oplotenie z drôteného pletiva

pozinkovaného plechu 158,72 m².

Žiadame doplniť do výkazu výmer.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ opravil údaje v Prílohe č. 1 Špecifikácia ceny (tabuľka Ocenený súpis prác) časti B.2 súťažných podkladov a v prílohe popis VV pre časť SO-020-01_rev.01, ktoré prikladá v prílohe tohto Vysvetlenia.

38/ Otázka záujemcu:

V SO 102-04 Zvodidlá sú položky pre odstránenie zvodidla betónového dl. 4 000 m v celkovej dĺžke 476 m a tiež položka č. 2225035802 pre Osadenie zvodidiel betónových dl. 4000 mm v celkovej dĺžke 1 846 m.

Môže verejný obstarávateľ vysvetliť či sa má uvažovať s využitím celého odstraňovaného bet. zvodidla alebo je treba nakúpiť celých 1 846m bet. zvodidla?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Potrebná je kompletná výmena zvodidiel podľa dokumentácie.

39/ Otázka záujemcu:

V SO 501-01 je položka č. 2703117101 „Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS“ v počte 13 ks.

Aká je presná špecifikácia tohto betónového dielca?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Sú to betónové skruže rovné:

- skruž 1000/1000/90 s poplast. stupačkami v počte 3 ks,
- skruž 1000/500/90 s poplast. stupačkami v počte 5 ks,
- skruž 1000/250/90 s poplast. stupačkami v počte 5 ks.

40/ Otázka záujemcu:

V SO 501-01 je položka č. 2703117101 „Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová TZS“ v počte 7 ks.

Aká je presná špecifikácia tohto železobetónového dielca?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Sú to betónové skruže prechodové:

- kónus 1000-625/600/90 s PS v počte 7 ks.

41/ Otázka záujemcu:

V SO 501-01 je položka č. 2703117101 „Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž základová TZP“ v počte 3 ks.

Aká je presná špecifikácia tohto železobetónového dielca?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Sú to betónové kanalizačné dná:

- šachtové dno DN 1000/680 PVC do DN400 v počte 3 ks.

42/ Otázka záujemcu:

V SO 501-01 je položka č. 2703117101 „Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50“ v počte 24 ks.

Aká je presná špecifikácia týchto dielcov vpustu uličného?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Sú to uličné vpusty zložené z:

- vyrovnávací prstenec 625/60 pod mrežu 500x500,
- horný diel 450/570,

- stredný diel 450/450 s odtokom DN200,
- dno 450/300 s odkališťom.

43/ Otázka záujemcu:

V SO 102-02 je položka č. 01060209 „Poplatok za skládku zeminy“ v objeme 4030,1m³, kde je uvedený aj výpočet(3995,550+1,760+32,736 = 4030.046), pričom v tomto objekte je menšie množstvo odstraňovanej zeminy.

Môže verejný obstarávateľ vysvetliť, odkiaľ je toto množstvo odstraňovanej zeminy, ktoré je určené na skládku?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Objem zeminy je vypočítaný aj s predpokladanou výmenou podložia pod parkoviskom. V prípade, ak nebude zrealizovaná výmena podložia, bude objem zeminy menší. Reálny rozdiel na stavbe bude odsúhlasený stavebným dozom investora za účasti AD.

44/ Otázka záujemcu:

Vo VV je uvedený: „Stožiar kužeľový zinkovaný (typ podľa existujúcich stožiarov)“ v počte 1. Aký je presný typ existujúceho stožiaru ?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Stožiar ulično-diaľničný 12 m (dvierka 90x400 mm, otvor pre kábel 50x150 mm 2x). Podľa miestneho zisťovania existujúcich stožiarov to bude typ ASUD 89/12P1 – ELV Senec.

45/ Otázka záujemcu:

Žiadame verejného obstarávateľa o informáciu, ktorá merná jednotka je záväzná pre ocenenie položky s poradovým číslom 180 - Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón. V podpoložke s názvom Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón triedy I modifikovaný je v popise prác uvedené množstvo 177,000 m³, zatiaľ čo vo výkaze výmer pre SO 501-01 Dažďová kanalizácia pre SO 102-02 je položka vyjadrená v mernej jednotke m² (Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr. 50-70 mm - 88,5 m² a Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinierske siete liatym asfaltom hr. nad 40 do 60 mm - 88,5 m² čo spolu predstavuje 177,00 m²).

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Zaväzná merná jednotka pre položku „Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón triedy I modifikovaný“ má byť merná jednotka m². Merná jednotka m³ je uvedená chybné a nie je správna. Verejný obstarávateľ opravil mernú jednotku v Prílohe č. 1 Špecifikácia ceny (tabuľka Ocenený súpis prác, pol. 897) časti B.2 súťažných podkladov.

46/ Otázka záujemcu:

Žiadame verejného obstarávateľa o informáciu, či na úpravy krytu vozovky po prekopoch sa má použiť materiál definovaný v položkách uvedených vo výkaze výmer pre SO 501-01 Dažďová kanalizácia pre SO 102-02 - asfaltovým betónom po zhutnení hr. 50-70 mm a liatym asfaltom hr. nad 40 do 60 mm.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Po prekopoch živičnej vozovky (spevnenej plochy) sa použije asfalt a pri prekopávkach betónovej vozovky (spevnenej plochy) sa použije betón. Skladby oboch konštrukcií sú definované v objektoch spevnených plôch.

47/ Otázka záujemcu:

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie zadávacích podkladov o výkres armokošov dĺžky 2700 mm, ktoré sú súčasťou položky s poradovým číslom 177 - Doplnujúce konštrukcie, osadenie ostatných výrobkov do betónového krytu.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Výkres armokošov nie je súčasťou dokumentácie, je nutné použiť armokoše k trňom, ktoré budú dodávané na stavbu podľa technického listu trňa.

48/ Otázka záujemcu:

Žiadame verejného obstarávateľa o informáciu, ktorý materiál je záväzný pre ocenenie položky s poradovým číslom 164 - Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miešacieho centra cementom pre jednotlivé stavebné objekty a skladby konštrukcii. Napríklad v SO 102 - 03 Stavebné úpravy spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer SR je v technickej správe u skladby B5: Chodník - nový chodník na konštrukcii komunikácie uvedené cementom stmelená zmes CBGM C5/6, 22 STN 36124-1 v hrúbke 50-100 mm, zatiaľ čo vo výkresovej časti je v skladbe uvedené cementom stmelená zmes CBGM C12/15, 22 STN 36124-1 v hrúbke 50 - 100 mm a vo výkaze výmer podklad z kameniva spevneného cementom KZC1.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Pod chodník je potrebné použiť podkladanú vrstvu:
- CBGM 5/6, 22STN 36124-1, v hrúbke 50–100 mm.

49/ Otázka záujemcu:

Žiadame verejného obstarávateľa o informáciu, v ktorom stavebnom objekte sa nachádzajú „Trny klzné d22 mm dĺžky 600 mm" v počte 268 kusov, ktoré sú súčasťou položky s poradovým číslom 177 - Doplnujúce konštrukcie, osadenie ostatných výrobkov do betónového krytu.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Trny klzné d22 mm dĺžky 600 mm v počte 268 ks nie sú v žiadnom objekte. Sú vypustené z popisu aj celkovej výmery.

50/ Otázka záujemcu:

Žiadame verejného obstarávateľa o informáciu, či bude upravovať výkaz výmer v položke s poradovým číslom 177 - Doplnujúce konštrukcie, osadenie ostatných výrobkov do betónového krytu. Po nasčítaní položky z jednotlivých výkazov pre stavebné objekty nedostávame celkovú výmeru 16 020,000 kusov.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Položka s poradovým číslom 177 (teraz 181) má opravenú výmeru v Prílohe č. 1 Špecifikácia ceny (tabuľka Súpis prác a Popis prác) časti B.2 súťažných podkladov v celkovom množstve 17 078 ks.

51/ Otázka záujemcu:

Žiadame verejného obstarávateľa o jednoznačné zadefinovanie odpadkových košov z pohľadového betónu nakoľko podľa technickej správy k SO 030-01 Drobná architektúra sú požadované odpadkové koše objemu 110 l podľa dokumentu B2.1 Špecifikácia ceny, záložka Popis prác sú požadované betónové koše o objeme 70 l.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Odpadkové koše je potrebné oceniť podľa SO 030-01 s objemom 110 L.

52/ Otázka záujemcu:

V PD časť „F"- nový stav, v.č. F08 je strecha S1 pod VZT jednotky. Celá skladba S1 vo výkaze výmer chýba. Poprosím o informáciu, či budú všetky materiály zo skladby S1 v príslušných množstvách do výkazu výmer doplnené, alebo sa S1 robiť nebude. Tento istý problém je v objekte „E", kde na v.č. E-12 je uvedená skladba ako nový stav, ale nie sú VZT jednotky označené v PD, t.j. nedá sa určiť ani výmera.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Skladba S1 sa bude realizovať a množstvá sú doplnené do popisu VV pre objekt SO 010-04-A_rev.01 /časť F/. V časti objektu E sa táto skladba nepoužije, tam nie sú navrhované VZT jednotky na streche.

53/ Otázka záujemcu:

V objekte „A“ v tabuľke klampiarskych výrobkov je chybná výmera oplechovania atiky-K1 125,20m. Správne množstvo je 242,90m. Poprosím opraviť tabuľku klampiarov.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

V popise VV pre objekt SO 010-01-A_rev.01 /časť A, položka 64020506/ je opravené množstvo plechovania atiky K1 = 242,90 m.

54/ Otázka záujemcu:

Domnievame sa správne, že v objekte SO 010-05-A Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - časť G nebude slaboprúdová inštalácia.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

V časti G sa slaboprúdová inštalácia nenachádza.

55/ Otázka záujemcu:

V objekte E1.1 SO 010 - 01 časť A sme našli schému rozvádzača RVZT, ale rozvádzač sme nenašli vo výkaze výmer a nie je zakreslený ani v pôdorysoch. Prosíme obstarávateľa o objasnenie.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Rozvádzač RVZT sa v časti A nenachádza.

56/ Otázka záujemcu:

V objekte E1.1 SO 010 - 03 časť E sme našli v pôdoryse zakreslený rozvádzač RV, ale nenašli sme jeho schému ani jeho položku vo výkaze výmer. Prosíme doplniť schému a upraviť výkaz výmer.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Rozvádzač RV (rozdávzač výťahu) je dodávkou výťahu.

57/ Otázka záujemcu:

Domnievame sa, že

- a. v SO 010 - 03 nie je vo výkaze výmer uvedené žiarivkové svietidlo do podhládu s leštenou mriežkou 4x14W, ale vo výkresovej časti je vykreslených 58 kusov.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Vo výkrese je 46 ks, chýbajú vo výkaze, ospravedlňujeme sa za preklep – opravené v Popise prác - por. č. 685 a vo výkaze výmer VV revízia 01 SO 010-03-ELI rev. 01. - por. č. 115.

- b. v SO E2.9 SO 502 - 01 VO je vo výkaze výmer uvedených 67 kusov svietidiel LED MACH 5 LED rotosymmetric P38077 19430 lumen ale v projekte sme odčítali 43 kusov

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Správny počet je 39 ks, opravené vo výkaze výmer VV rev. 01. – SO 502-01 Verejné osvetlenie pre SO 102-02 – revízia 01 – por. č. 81 a vo výkrese T-2015016-RP2-VO-Situacia.pdf.

- c. v SO E2.9 SO 502 - 01 VO je vo výkaze výmer uvedených 39 kusov svietidla LED CHALLENGE B1 OPTIC 20220 lumen P4 3610/P4 3810 a v projekte ich je vykreslených 67 kusov

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Správny počet je 67 ks, opravené vo výkaze výmer VV rev. 01. – SO 502-01 Verejné osvetlenie pre SO 102-02 – revízia 01 – por. č. 83 a vo výkrese T-2015016-RP2-VO-Situacia.pdf.

- d. v SO 010 - 05 časť G je vo výkaze výmer vykázaných 42 kusov svietidiel OMS 2x35W, a legende výkresovej časti projektovej dokumentácie je napísaných 37 kusov; taktiež je vo výkaze výmer uvedených 5 kusov svietidla OMS 2x54W a v legende výkresovej časti projektovej dokumentácie sú uvedené 2 kusy

Odpoveď verejného obstarávateľa:

V aktuálnej verzii nám počty sedia (42 + 5 ks). Vo výkaze aj na výkrese. V súpise je to položka por. č. 674 a 675 - prikkladáme pôvodný výkres T-2015016-RP-G-1NP.pdf, podľa nás je správny.

e. v SO E1.4 SO 010-04 časť F je vo výkaze výmer duplicitne vykázané svietidlo A51-R530 336 - 3x36W

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Ospravedlňujeme sa za preklep, duplicitná položka, opravené vo VV revízia 01 – SO 010-04-ELI Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F - elektroinštalácie - revízia 01.

Ak sú naše domnienky správne, bude sa opravovať výkaz výmer?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Áno, uvedené zmeny sú zohľadnené vo výkaze výmer.

58/ Otázka záujemcu:

Žiadame uviesť, či je našim predmetom zaplatenie Spoločenskej hodnoty za výrub stromov (9 114,00 EUR), ak áno, kde je na to položka vo výkaze výmer?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Zaplatenie spoločenskej hodnoty za výrub stromov nebude predmetom dodávky realizátora. Spoločenská hodnota za výrub stromov nie je predmetom zákazky.

59/ Otázka záujemcu:

Upozorňujeme, že v obdržaných výkazoch výmer chýbajú Presuny hmôt pre jednotlivé oddiely, respektíve k HSV a PSV prácam. Žiadame doplniť presuny do Výkazov.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Vo výkazoch výmer presuny hmôt nechýbajú, sú súčasťou položky, ktorej sa to týka, v triedniku pre NDS taká položka nefiguruje.

60/ Otázka záujemcu:

Upozorňujeme, že vo Výkazoch výmer chýba položka pre Vyčistenie stavieb. Žiadame doplniť do Výkazov výmer

Odpoveď verejného obstarávateľa:

V Prílohe č. 1 Špecifikácia ceny je položka vyčistenie stavieb uvedená v tabuľke Súpis prác pod poradovým č. 207 oddiel 45.25.32, č. pol. 11260326 „Dokončovacie práce, čistenie objektov, priemyselných“ v celkovej výmere 5 534,100 m².

61/ Otázka záujemcu:

Žiadame bližšie špecifikovať položky (materiál, text, písmo...), respektíve žiadame o zaslanie vizualizácie.

Informačné tabule (veľkosti 2,5 x 1,5 m osadené na oceľovej konštrukcii)	ks	2,000
Pamätná tabuľa 90x60 cm z kameňa	ks	2,000

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Pamätná tabuľa z prírodného kameňa, žula (900 x 600 x 80 mm – počet vyrytých písmen – 90, veľkosť písma – 50 mm).

Informačná tabuľa z plechu hr. 1 mm vo farebnej úprave práškovej farby, osadená na oceľovej konštrukcii, musí obsahovať základné údaje o stavbe: (názov stavby, názov Zhotoviteľa a Objednávateľa, stavbyvedúci, stavebný dozor, číslo povolenia + povoľujúci orgán, zahájenie

a ukončenie výstavby) ... Oceľová konštrukcia je kotvená do zeme betónovou základovou pätkou v rozmeroch 600x600x1000 mm, v počte 4 pätky na jednu informačnú tabuľu.

62/ Otázka záujemcu:

Žiadame bližšie špecifikovať položky (hrúbka, priemer). Kopírujeme zo Súpisu prác:

P.Č.	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	
15,00	45.11.11	5 010 305,00	Búranie konštrukcií, stropy železobetónové	m3	107,20	
16,00	45.11.11	5 010 306,00	Búranie konštrukcií, podhládov	m2	2 416,50	
18,00	45.11.11	5 010 502,00	Búranie konštrukcií podlahy, podklady, dlažby kamenné	m2	88,76	hrúbky
19,00	45.11.11	5 010 504,00	Búranie konštrukcií, podláh zo železobetonu	m3	120,70	
20,00	45.11.11	5 010 505,00	Búranie konštrukcií podlahy, podklady, dlažby kamenné železobetónové	m2	88,76	hrúbka
23,00	45.11.11	5 010 509,00	Búranie konštrukcií, podkladnej vrstvy zo štrkopiesku	m3	283,40	
25,00	45.11.11	5 010 603,00	Búranie konštrukcií, prísekanie a osekávanie muríva, vysekávanie výklenkov rýh a kapias v podlahe	m	184,50	
26,00	45.11.11	5 010 703,00	Vybúranie otvorov pre potrubia	ks	49,00	
48,00	45.11.11	5 030 161,00	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov cementobetónových	m2	76,70	
49,00	45.11.11	5 030 162,00	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových	m2	88,50	
50,00	45.11.11	5 030 163,00	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov dlaždených	m2	3 192,10	
52,00	45.11.11	5 030 261,00	Búranie konštrukcií, odstránenie podkladného betónu	m2	26 589,40	
53,00	45.11.11	5 030 263,00	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva ťaženého	m2	13 969,30	hrúbka
55,00	45.11.11	5 030 401,00	Odstránenie zvodidiel, zábradlia, stien, oplatení z dielcov prefabrikovaných	m	1 006,00	
58,00	45.11.11	5 060 103,00	Demolácia budov z muríva	m3	19 885,00	
60,00	45.11.11	5 090 306	Doplňujúce konštrukcie, otryskanie vozovky	m2	1 879,30	
62,00	45.11.11	5 090 462,00	Doplňujúce práce, diamantové rezanie, bitúmenového krytu, podkladu	m2	125,00	
63,00	45.11.11	5 090 501,00	Doplňujúce práce - Jadrové vŕtanie - Do muríva	cm	900,00	
64,00	45.11.11	5 090 502,00	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do betónu	cm	6 700,00	
65,00	45.11.11	5 090 503,00	Doplňujúce práce, vŕtanie, do železobetonu	cm	1 000,00	
74,00	45.11.21	1 030 306,00	Hlbéné vykopávky v uzavretých priestoroch a pod základmi	m3	69,23	ručne?
76,00	45.11.21	1 040 100,00	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	1 176,60	

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Požadované parametre k uvedeným položkám sú zrejmé z popisu prác, podrobných výkazov výmer alebo príslušnej projektovej dokumentácie, položka z oddielu 45.11.21 č. 01040100 „Konštrukcie z hornín - skládky“ znamená odvoz prebytočnej zeminy na skládku vrátane poplatku za skládku.

63/ Otázka záujemcu:

V predložených podkladoch sa nachádza výkaz výmer pre objekt *SO-020-01 Oplotenie parkoviska pre kamióny* a k nemu prislúchajúca projektová dokumentácia s označením *E1.6_SO 020-01 OPLOT*. V tejto dokumentácii sa však nachádza výkaz výmer označený **020-02_VV**. Domnievame sa teda správne, že v predložených podkladoch chýba dokumentácia k tomuto výkazu výmer a rovnako aj samotný výkaz výmer nie je započítaný v predloženom exceli **B2 1 Špecifikácia ceny?** Čo sa týka výkazu výmer *SO-020-01 Oplotenie parkoviska pre kamióny* poprosíme o upresnenie výmery pre položku: Oplotenie z drôteného pletiva pozinkovaného. Vo VV je 695,00 m a v PD je 783,18 m.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Výkaz výmer 02002 VV je vložený v dokumentácii SO-020-01 omylom a nemá byť súčasťou dokumentácie. Pre SO-002-01 platí výkaz výmer, ktorý je súčasťou cenovej časti dokumentácie. Vo výkaze výmer SO-002-02 je správne uvedená dĺžka oplotenia 695,00 m. To znamená, že dĺžka oplotenia v technickej správe uvedená ako 783,18 m nie je správna.

Poznámka: k výkazu výmer 02002 VV nie je dokumentácia, nebude sa dodatočne vytvárať a nechýba v projekte.

64/ Otázka záujemcu:

V predloženej projektovej dokumentácii: Tabuľka plastových výrobkov - časť E (E16_TAB.PLAST.VÝR.) sú uvedené položky s označením PL12 a PL13, ktoré sme nenašli v predloženom výkaze výmer. V prípade, že chýbajú vo VV poprosíme o ich doplnenie, ak sa vo VV nachádzajú prosíme o upresnenie o ktoré položky ide.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Doplnené do výkazu výmer.

65/ Otázka záujemcu:

V predloženej projektovej dokumentácii: Tabuľka kovových výrobkov - časť E (E18_TAB.KOVOVÝCH.VÝR.) sú uvedené položky s označením O16 a O17, ktoré sme nenašli v predloženom výkaze výmer. V prípade, že chýbajú vo VV poprosíme o ich doplnenie, ak sa vo VV nachádzajú prosíme o upresnenie o ktoré položky ide.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Doplnené do výkazu výmer.

66/ Otázka záujemcu:

V predloženej projektovej dokumentácii: Tabuľka hliníkových výrobkov — časť E (E19_TAB.AL.VÝR.) je uvedená položka s označením AL13, ktorú sme nenašli v predloženom výkaze výmer. V prípade, že chýba vo VV poprosíme o jej doplnenie, ak sa vo VV nachádza prosíme o upresnenie o ktorú položku ide.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Doplnené do výkazu výmer.

67/ Otázka záujemcu:

V predloženom výkaze výmer pre SO 010-03-A Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E sa nachádzajú nasledovné položky:

Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
	položka	podpoložka			
	122304 17		Priečky drevené	m2	13,6
			Montované WC kabínky, ABS dosky hr.30 mm-typ 30RW na nastaviteľných nožičkách, rozmer 3655/1800 mm + 3x1300/1800 mm		
	660502 01		Výplne otvorov, dvere, dverné krídla drevené	ks	1,0
			Montované WC kabínky, ABS dosky hr.30 mm-typ 30RW na nastaviteľných nožičkách, rozmer 3655/1800 mm - D8		

Domnievame sa správne, že ide o duplicitnú položku?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

V podstate veci ide o duplicitnú položku. Platí text z dvoch ten vyššie uvedený, kde sú započítané do plochy 13,6 m2 aj priečky 3x1300/1800 mm a treba doplniť, že sa jedná o položku D8 vyobrazenú

v tabuľkovej časti. Súčasťou steny 3655x1800 mm sú aj dverné krídla na WC kabínkach. Podľa uvedeného rozhodnutia potom položka 66050201 s popisom Montované WC kabínky ... nie je súčasťou popisu VV pre objekt SO 010-03-A_rev.01 /časť E/ v prílohe tohto Vysvetlenia.

68/ Otázka záujemcu:

V predložennom výkaze výmer pre SO 010-03-A Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E sa nachádzajú nasledovné položky:

Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
	položka	podpoložka			
	6701010		Výplne otvorov, zasklená stena plastová	m2	
	1		Existujúca zasklená plastová stena, v hornej časti sklápacie okno, spodná časť s pevným zasklením, zasklenie izolačným dvojsklom bezpečnostným EXISTUJÚCE SKLO DOPLNIŤ O NEPRIEHLADNÚ FÓLIU, rozmer 3000/2100 mm		25,2
			Existujúca zasklená plastová stena s pevným zasklením, zasklenie izolačným dvojsklom, rozmer 3350/3600 mm		24, 1
	6704011		Zámočnícke konštrukcie, výplne otvorov, fóliovanie zasklenia	m2	
	5		neprieľadná fólia na existujúce zasklenie		49,3

Domnievame sa správne, že ide o duplicitnú položku?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Predmetom riešenia uvedenej veci v projekte aj výkaze výmer je položka 6701010 a obsahuje dva prvky výkazu plastových výrobkov /v.č. E16- položka PL7 a PL8/ s celkovou plochou 49,3 m2 a je potrebné na základe VV nalepiť na takúto existujúcu plochu skla neprieľadnú fóliu.

Poznámka: položka VV 67040115 je duplicitná a nebude súčasťou VV.

69/ Otázka záujemcu:

V predloženej projektovej dokumentácii: Tabuľka oceľových výrobkov — časť F (F13_TAB KOVOVÝCH VÝR) sú uvedené položky s označením O19 a O20, ktoré sme nenašli v predložennom výkaze výmer. V prípade, že chýbajú vo VV poprosíme o ich doplnenie, ak sa vo VV nachádzajú prosíme o upresnenie o ktoré položky ide.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ doplnil položku v popise VV pre objekt SO 010-04-A_rev.01 /časť F/, ktoré prikladá v prílohe tohto Vysvetlenia.

70/ Otázka záujemcu:

V predloženej projektovej dokumentácii: Tabuľka oceľových výrobkov — časť G (G14_TAB OCELOVÝCH VÝR) je uvedená položka s označením O18, ktorú sme nenašli v predložennom výkaze

výmer. V prípade, že chýba vo VV poprosíme o jej doplnenie, ak sa vo VV nachádza prosíme o upresnenie o ktorú položku ide.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ doplnil položku v popise VV pre objekt SO 010-05-A_rev.01 /časť G/, ktoré prikladá v prílohe tohto Vysvetlenia.

71/ Otázka záujemcu:

Domnievame sa, že na liste s názvom Súpis prác dokumentu B2 1 Špecifikácia ceny nie sú správne stanovené výmery položiek:

- a. 72 - Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm. Po sčítaní množstiev z jednotlivých výkazov výmer pre stavebné objekty nedostávame celkovú výmeru 1 459,300 m³;
- b. 73 - Hĺbené vykopávky rýh š. nad 600 mm. Po sčítaní množstiev z jednotlivých výkazov výmer pre stavebné objekty nedostávame celkovú výmeru 1 087,500 m³;
- c. 80 - Konštrukcie z hornín —zásypy so zhutnením. Po sčítaní množstiev z jednotlivých výkazov výmer pre stavebné objekty nedostávame celkovú výmeru 1 129,900 m³;
- d. 81 - Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia. Po sčítaní množstiev z jednotlivých výkazov výmer pre stavebné objekty nedostávame celkovú výmeru 52,400 m³;
- e. 85 - Premiestnenie, vodorovné do 5 000 m. Po sčítaní množstiev z jednotlivých výkazov výmer pre stavebné objekty nedostávame celkovú výmeru 1 176,600 m³;
- f. 106 - Hĺbené vykopávky rýh š. nad 600 mm. Po sčítaní množstiev z jednotlivých výkazov výmer pre stavebné objekty nedostávame celkovú výmeru 235,300 m³;
- g. 107 - Hĺbiné vykopávky rýh š. do 600 mm. Po sčítaní množstiev z jednotlivých výkazov výmer pre stavebné objekty nedostávame celkovú výmeru 68,800 m³;
- h. 109 - Konštrukcie z hornín - skládky. Po sčítaní množstiev z jednotlivých výkazov výmer pre stavebné objekty nedostávame celkovú výmeru 1 305,000 m³;

Ak sú naše domnienky správne, bude sa opravovať výkaz výmer vo vyššie uvedených položkách a v položkách ktoré na položky s menenou výmerou nadväzujú (odvozy, skládky)?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Výmery jednotlivých položiek zemných prác v tabuľkách Súpis prác, Ocenený súpis prác a Popis prác Prílohy č. 1 Špecifikácia ceny súhlasia s podrobnými výkazmi výmer. Je to v poriadku.

72/ Otázka záujemcu:

Prosíme obstarávateľa o informáciu, ktoré množstvá sú pre stanovenie ceny záväzné v položke s poradovým číslom 119 - Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložené v SO 102-01 Stavebné úpravy spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer MR je vo výpočte výkazu výmer uvedené množstvo 18,000 m² ale v množstve za danú položku je vykázaných 99,000 m²; v SO 102-02 Dostavba parkoviska a komunikácií pre nákladnú dopravu - smer SR je vo výpočte výkazu výmer uvedené množstvo 12,000 m² ale v množstve za danú položku je vykázaných 99,000 m². Je platné množstvo 387,000 m² uvedené v dokumente B2.1 Špecifikácia ceny?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Pre nacenenie je platné množstvo 387,00 m² , ktoré je uvedené v Prílohe č. 1 Špecifikácia ceny časti B.2 súťažných podkladov.

73/ Otázka záujemcu:

Prosíme obstarávateľa o informáciu či žľab navrhnutý v SO 101-01 Stavebné úpravy diaľnice v úseku 800 m je monolitický a v dĺžke 556,000 m.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Žľab je prefabrikát nie monolit odolný voči požadovaným vplyvom. Výmery uvažovať podľa VV.

74/ Otázka záujemcu:

Prosíme obstarávateľa o informáciu či žľaby navrhnuté ako obnova odvodňovacieho žľabu i líniový žľab v SO 102-03 Stavebné úpravy spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer SR majú mať vnútornú šírku 200 mm a súčasťou každej línie je jeden vpust. Množstvo 142,00 m je správne?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Žľab má vnútornú šírku 200 mm a podľa typu sa zväčšuje stavebná šírka. Vpusty sú súčasťou časti PD - vonkajšia kanalizácia.

75/ Otázka záujemcu:

Prosíme obstarávateľa o informáciu aká je správna dĺžka líniového štrbinového odvodnenia v SO 102-02 Dostavba parkoviska a komunikácií pre nákladnú dopravu - smer SR. V popise prác je uvedená výmera 20,200 m pri dĺžke 1 kusa 4,000 m a vo výkresovej časti projektovej dokumentácie je uvedené 72,000 m.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Štrbinové odvodnenie je navrhnuté dĺžky 72,0 m, rozpočet uvažuje s 10 % navýšením a tiež je tam započítané čelo žľabov a diel s vpustom.

76/ Otázka záujemcu (k podmienkam účasti na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ZVO uvedených v Oznámení):

- požiadavka na celkový objem uskutočnených zákaziek vo výške 8 000 000,00 € bez DPH sa týka všetkých stavebných prác uvedených v zozname, t.j. vrátane jednej stavby najmenej o objeme min. 4 000 000,00 € bez DPH?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Áno, tak ako je uvedené v Oznámení.

- Môže verejný obstarávateľ upresniť stavbu rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky ?

Môže uchádzač preukázať splnenie požadovanej minimálnej úrovne zoznamom stavených prác kumulatívne vo výške min. 8 000 000 € bez DPH predložením referencií na stavby, ktorých predmetom zákazky bola rekonštrukcia akejkoľvek stavby občianskej vybavenosti, s tým, že min. jedna stavba zo zoznamu bude v objeme min. 4 000 000,00 € bez DPH, predmetom ktorej bude výstavba a rekonštrukcia odpočívadiel, diaľnic a rýchlostných ciest?

Alebo verejný obstarávateľ požaduje preukázať splnenie podmienky účasti referenčnou stavbou, ktorá bude obsahovať splnenie požiadavky kumulatívne, t.j. aj inžinierske dopravné stavby aj pozemnú stavbu občianskej vybavenosti?

V prípade stavby v min. objeme 4 000 000 € bez DPH sa myslí stavba, ktorá má obsahovať výstavbu a rekonštrukciu odpočívadiel, diaľnic a rýchlostných ciest:

- ✓ bude postačujúce ak bude referenčná stavba obsahovať iba jednu ktorúkoľvek z uvedených stavebných prác, t.j. výstavbu/rekonštrukciu odpočívadiel alebo výstavbu/rekonštrukciu diaľnic alebo výstavbu/rekonštrukciu rýchlostných ciest alebo
- ✓ verejný obstarávateľ požaduje splnenie rozsahu stavby kumulatívne podľa požiadavky, t.j. referenčná stavba má obsahovať aj výstavbu alebo rekonštrukciu odpočívadiel a zároveň výstavbu alebo rekonštrukciu diaľnic/rýchlostných ciest?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Vid' odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 1.

- môže verejný obstarávateľ pre splnenie požiadavky bližšie špecifikovať stavbu občianskej vybavenosti v nadväznosti na vyhlášku č. 323/2010 ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb? Môže uchádzač preukázať splnenie podmienky účasti aj **výstavbou stavby občianskej vybavenosti?**

Odpoveď verejného obstarávateľa:

V nadväznosti na Vyhlášku č. 323/2010 Štatistického úradu Slovenskej republiky a v zmysle Prílohy k vyhláške č. 323/2010 Z. z. podľa klasifikácie stavieb:

Typ 1, Oddiel 12, Skupina 121-125

77/ Otázka záujemcu:

Verejný obstarávateľ neuviedol v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania minimálnu požadovanú úroveň pre splnenie predmetnej podmienky účasti. Máme za to, že takto stanovená podmienka účasti je v rozpore s princípom proporcionality a transparentnosti, nakoľko pri takto stanovenej podmienke účasti nie je možné ponuky uchádzačov vyhodnotiť, nakoľko nie je zrejmé, ktoré ponuky a uchádzači budú spĺňať uvedenú podmienku účasti a ktoré nie.

- môže verejný obstarávateľ určiť minimálnu požadovanú úroveň, t.j. špecifikáciu a množstvo požadovaného strojového a technického vybavenia?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Vid' odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 2.

78/ Otázka záujemcu:

- môže verejný obstarávateľ pre účely preukazovania odbornej spôsobilosti **hlavného stavbyvedúceho** špecifikovať kategóriu oprávnenia o *odbornej spôsobilosti pre vykonávanie predmetných stavebných prác podľa § 45 ods. 1 písm. b) stavebného zákona č. 50/1976 Zb. a zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, t.j. inžinierske stavby alebo pozemné stavby?*

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Hlavný stavbyvedúci môže mať oprávnenie o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie predmetných stavebných prác podľa § 45 ods. 1 písm. b) stavebného zákona č. 50/1976 Zb. alebo zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, t.j. inžinierske stavby alebo pozemné stavby.

- môže verejný obstarávateľ bližšie špecifikovať požiadavku na odbornú prax 7 rokov v stavebníctve so zameraním na predmet zákazky, pri hlavnom stavbyvedúcom a riaditeľom stavby. Keďže predmetom zákazky sú inžinierske stavby ako aj pozemné stavby-rekonštrukcia budovy.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Pri hlavnom stavbyvedúcom a riaditeľom stavby môže uchádzač preukázať odbornú prax 7 rokov buď pre inžinierske stavby alebo pozemné stavby.

79/ Otázka záujemcu:

V zmysle oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania Verejný obstarávateľ požaduje preukázať podmienku účasti týkajúcu sa technickej a odbornej spôsobilosti v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, kde za kľúčových odborníkov sa považujú: riaditeľ stavby predstaviteľ zhotoviteľa, hlavný stavbyvedúci a zároveň zástupca riaditeľa stavby, stavbyvedúci na inžinierske a dopravné stavby, stavbyvedúci na pozemné stavby, autorizovaný geodet, odborník zodpovedný za kontrolu kvality, pričom pre každú pozíciu musí byť navrhnutý samostatný kľúčový odborník.

Chceli by sme sa Verejného obstarávateľa spýtať, či bude pri kľúčovom odborníkovi zodpovednom za kontrolu kvality postačovať, ak bude mať ako predmet podnikania zapísanú činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov v rozsahu voľnej živnosti, nakoľko všeobecné záväzné právne predpisy nedefinujú požiadavku na konkrétne živnostenské oprávnenie na výkon kontroly kvality na stavbe.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Áno, uvedené činnosti budú postačovať.

II.)

Korigendum/redakčná oprava k Oznámeniu o vyhlásení verejného obstarávania:

1/ Informácie uvedené v časti I.) bode 1/ a 2/ tohto Vysvetlenia boli zároveň realizované aj formou uverejnenia Redakčnej opravy k Oznámeniu o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 07.03.2019 pod ozn. 2019/S 047-106827 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 48/2019 dňa 08.03.2019 pod ozn. 5078 – MSP.

2/ Úprava lehôt uvedených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania:

Informujeme Vás o zmene termínov lehôt vo verejnom obstarávaní na vyššie uvedený predmet zákazky nasledovne:

A. V Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v bode IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ určuje nový termín nasledovne:

Dátum a čas: 29.05.2019 o 09:00

B. V Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v bode IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk verejný obstarávateľ určuje nový termín nasledovne:

Dátum a čas: 29.05.2019 o 10:00

S pozdravom

JUDr. Jana Jakabová
riaditeľka úseku podpory riadenia

Prílohy:

- 1/ B1 2 Projektová dokumentácia:
010-01-A_rev.01, 010-02-A_rev.01, 010-03-A_rev.01, 010-03-ELI_rev.01, 010-04-A_rev.01, 010-04-ELI_rev.01, 010-05-A_rev.01, 020-01_rev.01, 102-01_rev.01, 501-01_rev.01, 502-01_rev.01
- 2/ Príloha k odpovedi č.21_obj.E - výkres E16 pol.11 R01
- 3/ B2 1 Špecifikácia ceny OPRAVA 25.4.19
- 4/ T-2015016-RP2-VO-Situacia
- 5/ T-2015016-RP-G-1NP