

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ES Oravská Polhora - rekonštrukcia spevnenej plochy

Objekt: SO 03 Demontážne a búracie práce

Objednávateľ: Lesy SR š.p.

Zhotoviteľ:

Miesto. Oravská Polhora

Spracoval:

Dátum: 31. 8. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	113106241	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	m2	65,000		
2	113107123	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	370,000		
		65 "pod cest. panelmi"		65,000		
		105 "pod odvod. rigolom"		105,000		
		100*2 "medzi žľabmi a komunikáciou"		200,000		
		Súčet		370,000		
3	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	275,000		
		65 "pod exist. panelmi"		65,000		
		2*105 "exist. odvod. rigol"		210,000		
		Súčet		275,000		
4	113152120	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 40 mm 0,102 t	m2	200,000		
		200 "pod objazdnú komunikačnú časť"		200,000		
5	129103101	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka do 2, 5m hornina1-2	m3	60,000		
		150*0,4 "dĺžky 150m, 04 m3/m"		60,000		
6	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	5,000		
		5 "zásyp šachiet"		5,000		
7	164203101	Vodorovné premiestnenie výkopku po vode hornina1 až 4 do 50 m	m3	60,000		
8	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	5,000		
		5,000 "materiál na zásyp šachiet"		5,000		
9	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	5,000		
		4*1,25 "4ks exist. šachiet"		5,000		
		"materiál na zásyp použitý z vybúraných hmôt"				

5

Komunikácie

10	599142111	Úprava zálievky dilatačných alebo pracovných škár hĺbky do 40 mm, šírky nad 20 do 40 mm	m	115,000		
		104+11 "pozdĺž komunikácie"		115,000		

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

11	919735114	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	115,000		
		104+11		115,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ES Oravská Polhora - rekonštrukcia spevnenej plochy

Objekt: SO 03 Demontážne a búracie práce

Objednávateľ: Lesy SR š.p.

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Oravská Polhora

Dátum: 31. 8. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
12	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m ² v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	51,100		
		4*1,2 "4 ks exist. šachiet 1,2m3/ks"		4,800		
		2*105*0,03 "odvodňovací rigol z TBM dl.105m 2 ks"		6,300		
		100*2*0,2 "medzi komunikáciou a žľabom"		40,000		
		Súčet		51,100		
13	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	184,515		
		61,875+122,64 "vybúrané betóny"		184,515		
14	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 660,635		
		61,875+122,64		184,515		
15	979083112	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 100 do 1000 m	t	194,920		
		26,52+148+20,4 "panely + kamenivo + vyfrézovaný asfalt"		194,920		
16	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	184,515		
17	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	194,920		
		26,52+148+20,4 "materiál uložený na medziskládku pre ďalšie použitie na stavbe"		194,920		

Celkom