

Przedmiar robót

Budowa 4 budynków socjalnych wielorodzinnych wraz z instalacjami

Budowa: **Andrychów, dz. nr 3064/15, 3069/3, 3069/4, 3081/4, 3064/12**

Obiekt lub rodzaj robót: **Zewnętrzna instalacja kanalizacji - odcinek pomiędzy studniami K3-K4-K4.7 - dla budynku nr 2**

Nazwa i kod CPV: **45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne**

Inwestor: **Gmina Andrychów, ul. Rynek 15, 34-120 Andrychów**

Nr	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość	Krot.	Cena jedn. z krotnością	Wartość netto
	Kosztorys	Budowa 4 budynków socjalnych wielorodzinnych wraz z instalacjami.					
1	Element	Zewnętrzna instalacja kanalizacji - odcinek pomiędzy studniami K3-K4-K4.7 - dla budynku nr 2					
1	KNR 201/317/5 (1)	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 3.0-m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5-m	m3	49,63	1		
2	KNR 218/501/2	Podsypka z materiałów sypkich, grubości 15-cm	m2	35,45	1		
3	KNR 218/501/4	Nadsypka z materiałów sypkich, grubości 25-cm	m2	35,45	1		
4	KNR 201/320/2 (1)	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5-m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5-m	m3	35,45	1		
5	KNR 201/415/2	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1-m wzdłuż krawędzi, kategoria gruntu III	m3	14,18	1		
6	KNRW 218/408/2	Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi-160-mm	m	54,40	1		
7	KNRW 218/408/3	Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi-200-mm	m	16,50	1		
8	KNR 218/804/1 (1)	Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn-160-mm	m	54,40	1		
9	KNR 218/804/2 (1)	Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn-200-mm	m	16,50	1		
10	Kalkulacja indywidualna	Wpięcie odcinka rurociągu do studni K3	kpl	1,00	1		
11	KNRW 218/517/2 (1)	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN", Fi-425-mm, zamknięcie rurą teleskopową, kineta PE	szt	7,00	1		
12	KNRW 218/517/2 (1)	Analogia - Studzienki kanalizacyjne systemowe dn 600	szt	1,00	1		
			Podsumowanie				
			wartość netto				
			Vat 23%				
			wartość brutto				