

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie spotreby energie pri prevádzke AB
Objekt: A-1 - Tepelná ochrana stavebných konštrukcií
Časť: **A-1-4 - Vonkajšie výplne otvorov**

JKSO:
Miesto: Mariánska č.6, 971 01 Prievidza

KS:
Dátum: 27. 11. 2017

Objednávateľ:
MPRV SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:
ING.ARCH.R.PORUBEC

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Kovács

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie spotreby energie pri prevádzke AB
Objekt: A-1 - Tepelná ochrana stavebných konštrukcií
Časť: A-1-4 - Vonkajšie výplne otvorov

Miesto: Mariánska č.6, 971 01 Prievidza Dátum: 27. 11. 2017
Objednávateľ: MPRV SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava Projektant: ING.ARCH.R.PORUBEC
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: Kovács

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	0,00
VRN07 - Dopravné náklady	0,00
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stáženie podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zníženie spotreby energie pri prevádzke AB

Objekt: A-1 - Tepelná ochrana stavebných konštrukcií

Časť: A-1-4 - Vonkajšie výplne otvorov

Miesto: Mariánska č.6, 971 01 Prievidza

Dátum: 27. 11. 2017

Objednávateľ: MPRV SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Projektant: ING.ARCH.R.PORUBEC

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Kovács

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie **0,00**

1	K	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď. (0,9+0,6)*2*12+(1,2+0,6)*2*2+(2,4+0,6)*2*7+(0,6+1,6)*2*9+(2,4+1,6)*2*44+(0,9+1,6)*2*2+(2,4+0,55)*2*1 (2,4+2,62*2)*1+(2,4+2,2)*2*1 (1,1+2,48*2)*1+(1,1+2,02*2)*1+(0,9+1,15)*2*1+(2,4+2,45*2)*1 Súčet	m	532,140	0,00	0,00
					492,700		
					16,840		
					22,600		
					532,140		

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **0,00**

2	K	968061115	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	437,600	0,00	0,00
---	---	-----------	--	---	---------	------	------

B1

(0,9+0,6)*2*12+(0,6+1,6)*2*9+(2,4+1,6)*2*44+(0,9+1,6)*2*2

437,600

3	K	968071115	Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	55,100	0,00	0,00
---	---	-----------	---	---	--------	------	------

B5

(1,2+0,6)*2*2+(2,4+0,6)*2*7+(2,4+0,55)*2*1

55,100

4	K	968071116	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	46,440	0,00	0,00
---	---	-----------	--	---	--------	------	------

B4, B8, B9

(2,4+2,62)*2*1+(2,4+2,2)*2*1

19,240

(1,1+2,48)*2*1+(1,1+2,02)*2*1+(2,4+2,45)*2*1

23,100

(0,9+1,15)*2*1

4,100

Súčet

46,440

5	K	976047231	Vybúranie krycích dosiek, ukončujúcich hornú plochu muriva, hr. do 100 mm, -0,17600t	m	107,400	0,00	0,00
---	---	-----------	--	---	---------	------	------

B2

2,4*44+0,9*2

107,400

6	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	23,361	0,00	0,00
---	---	-----------	---	---	--------	------	------

7	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	23,361	0,00	0,00
---	---	-----------	--	---	--------	------	------

8	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	23,361	0,00	0,00
---	---	-----------	---	---	--------	------	------

9	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	443,859	0,00	0,00
---	---	-----------	---	---	---------	------	------

Celkom do 20 km

10	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	23,361	0,00	0,00
----	---	-----------	---	---	--------	------	------

11	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	140,166	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	---------	------	------

12	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	22,911	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	--------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,450	0,00	0,00
99 - Presun hmôt HSV							0,00
14	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,299	0,00	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV							0,00
764 - Konštrukcie klampierske							0,00
15	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	81,240	0,00	0,00
B3							
2,34*4+0,84*4+1,14*1+2,34*9					34,920		
0,54*9+2,34*17+0,84*2					46,320		
Súčet					81,240		
767 - Konštrukcie doplnkové kovové							0,00
16	K	767.B06	Demontáž ocelevej mreže okna	ks	30,000	0,00	0,00
B6							
17	K	767.B07	Demontáž ocelevej mreže dverí	ks	2,000	0,00	0,00
B7							
18	K	767612.R	Montáž vonkajších výplní otvorov	m	539,140	0,00	0,00
(0,9+0,6)*2*12+(1,2+0,6)*2*2+(2,4+0,6)*2*7+(0,6+1,6)*2*9+(2,4+1,6)*2*44+(0,9+1,6)*2*2+(2,4+0,55)*2*1					492,700		
(2,4+2,62)*2*1+(2,4+2,2)*2*1					19,240		
(1,1+2,48)*2*1+(1,1+2,02)*2*1+(0,9+1,15)*2*1+(2,4+2,45)*2*1					27,200		
Súčet					539,140		
19	M	6114111.001	OKNO - O1	ks	6,000	0,00	0,00
Obsahuje doplnkové prvky, prechodové lišty parapety - PODĽA VÝKAZU VÝPLNÍ OTVOROV							
20	M	6114111.002	OKNO - O2	ks	6,000	0,00	0,00
Obsahuje doplnkové prvky, prechodové lišty parapety - PODĽA VÝKAZU VÝPLNÍ OTVOROV							
21	M	6114111.003	OKNO - O3	ks	2,000	0,00	0,00
Obsahuje doplnkové prvky, prechodové lišty parapety - PODĽA VÝKAZU VÝPLNÍ OTVOROV							
22	M	6114111.004	OKNO - O4	ks	7,000	0,00	0,00
Obsahuje doplnkové prvky, prechodové lišty parapety - PODĽA VÝKAZU VÝPLNÍ OTVOROV							
23	M	6114111.005	OKNO - O5	ks	9,000	0,00	0,00
Obsahuje doplnkové prvky, prechodové lišty parapety - PODĽA VÝKAZU VÝPLNÍ OTVOROV							
24	M	6114111.006	OKNO - O6	ks	44,000	0,00	0,00
Obsahuje doplnkové prvky, prechodové lišty parapety - PODĽA VÝKAZU VÝPLNÍ OTVOROV							
25	M	6114111.007	OKNO - O7	ks	2,000	0,00	0,00
Obsahuje doplnkové prvky, prechodové lišty parapety - PODĽA VÝKAZU VÝPLNÍ OTVOROV							
26	M	6114111.008	OKNO - O8	ks	1,000	0,00	0,00
Obsahuje doplnkové prvky, prechodové lišty parapety - PODĽA VÝKAZU VÝPLNÍ OTVOROV							
27	M	6114111.ZS01	ZASKLENÁ STENA - ZS1	ks	1,000	0,00	0,00
Obsahuje doplnkové prvky, prechodové lišty parapety - PODĽA VÝKAZU VÝPLNÍ OTVOROV							
28	M	6114111.ZS02	ZASKLENÁ STENA - ZS2	ks	1,000	0,00	0,00
Obsahuje doplnkové prvky, prechodové lišty parapety - PODĽA VÝKAZU VÝPLNÍ OTVOROV							
29	M	6114111.d01	DVERE - D1	ks	1,000	0,00	0,00
Obsahuje doplnkové prvky, prechodové lišty parapety - PODĽA VÝKAZU VÝPLNÍ OTVOROV							
30	M	6114111.d02	DVERE - D2	ks	1,000	0,00	0,00
Obsahuje doplnkové prvky, prechodové lišty parapety - PODĽA VÝKAZU VÝPLNÍ OTVOROV							
31	M	6114111.d03	DVERE - D3	ks	1,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Obsahuje doplnkové prvky, prechodové lišty parapety - PODĽA VÝKAZU VÝPLNÍ OTVOROV							
32	M	6114111.d04	DVERE - D4	ks	1,000	0,00	0,00
Obsahuje doplnkové prvky, prechodové lišty parapety - PODĽA VÝKAZU VÝPLNÍ OTVOROV							
33	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 0,00

34	K	HZS000213	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	22,000	0,00	0,00
35	M	9999000000	Ostatný materiál	eur	1,000	0,00	0,00

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 0,00

VRN07 - Dopravné náklady 0,00

36	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	0,00	0,00
----	---	-----------	---	-----	-------	------	------

VP - Práce navyše 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00