

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie spotreby energie pri prevádzke AB
Objekt: A-1 - Tepelná ochrana stavebných konštrukcií
Časť: **A-1-2 - Zateplenie strechy**

JKSO:
Miesto: Mariánska č.6, 971 01 Prievidza

KS:
Dátum: 27. 11. 2017

Objednávateľ:
MPRV SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:
ING.ARCH.R.PORUBEC

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Kovács

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie spotreby energie pri prevádzke AB

Objekt: A-1 - Tepelná ochrana stavebných konštrukcií

Časť: A-1-2 - Zateplenie strechy

Miesto: Mariánska č.6, 971 01 Prievidza

Dátum: 27. 11. 2017

Objednávateľ: MPRV SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Projektant: ING.ARCH.R.PORUBEC

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Kovács

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
712 - Izolácie striech	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	0,00
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zníženie spotreby energie pri prevádzke AB

Objekt: A-1 - Tepelná ochrana stavebných konštrukcií

Časť: A-1-2 - Zateplenie strechy

Miesto: Mariánska č.6, 971 01 Prievidza

Dátum: 27. 11. 2017

Objednávateľ: MPRV SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Projektant: ING.ARCH.R.PORUBEC

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Kovács

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **0,00**

1	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,193	0,00	0,00
2	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	2,386	0,00	0,00
3	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,193	0,00	0,00
4	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	22,667	0,00	0,00

Celkom do 20 km

5	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,193	0,00	0,00
6	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,193	0,00	0,00
7	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,000	0,00	0,00
8	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1,193	0,00	0,00

PSV - Práce a dodávky PSV **0,00**

712 - Izolácie striech **0,00**

9	K	712.S003.B20	Perforácia pôvodnej krytiny	m2	393,314	0,00	0,00
					393,314		

10	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	393,314	0,00	0,00
					393,314		

11	M	2832990650	Kotviaca technika - vrut SK-RB Power	ks	2 359,884	0,00	0,00
----	---	------------	--------------------------------------	----	-----------	------	------

12	M	2833000150	FATRAFOL-S z mPVC 810 hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 1,3m; 1.6 mm a 2.05 mm šedá	m2	452,311	0,00	0,00
----	---	------------	---	----	---------	------	------

13	K	712873230	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol.povlaku z PVC-P fólie na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy do 50 cm so zvarením spoju	m2	72,721	0,00	0,00
					72,721		

14	M	2833000150	FATRAFOL-S z mPVC 810 hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 1,3m; 1.6 mm a 2.05 mm šedá	m2	83,629	0,00	0,00
----	---	------------	---	----	--------	------	------

15	K	712973.Z03	Napojenie strešného vpustu	ks	4,000	0,00	0,00
					Z03		

16	K	712973.Z04	Napojenie bočného strešného vpustu	ks	1,000	0,00	0,00
					Z04		

17	K	712973232	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 101 - 250 mm	ks	12,000	0,00	0,00
----	---	-----------	---	----	--------	------	------

18	M	2833000150	FATRAFOL-S z mPVC 810 hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 1,3m; 1.6 mm a 2.05 mm šedá	m2	3,420	0,00	0,00
----	---	------------	---	----	-------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	712973420	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135°	m	123,600	0,00	0,00
			102,34		102,340		
			21,26		21,260		
			Súčet		123,600		
20	M	2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	988,800	0,00	0,00
21	K	712973620	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 100 mm, ohyb 90-135°	m	102,340	0,00	0,00
			102,34		102,340		
22	M	2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	818,720	0,00	0,00
23	K	712973750	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene tvaru "C" pre zatepovanie z hrubopoplast. plechu RŠ 250 mm	m	21,260	0,00	0,00
24	M	2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	170,080	0,00	0,00
25	K	712973780	Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci pásik z hrubopoplast. plechu RŠ 50 mm	m	21,260	0,00	0,00
			21,26		21,260		
26	M	2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	170,080	0,00	0,00
27	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	932,070	0,00	0,00
			72,721*2		145,442		
			393,314*2		786,628		
			Súčet		932,070		
28	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 300	m2	1 071,881	0,00	0,00
29	K	712991.R2	D+M OSB dosky šírky 411 - 620 mm na impregnovaný podkladný hranol	m	27,020	0,00	0,00
			13,51*2		27,020		
30	K	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,909	0,00	0,00
713 - Izolácie tepelné							0,00
31	K	713141255	Montáž TI striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	5,790	0,00	0,00
			5,790		5,790		
32	M	6314151410	Tepelná izolácia pre plochú strechu NOBASIL DDP-N (SPN), čadičová minerálna izolácia - doska, 40 kPa, 80x1200x2000 mm	m2	5,906	0,00	0,00
33	M	6314151430	Tepelná izolácia pre plochú strechu NOBASIL DDP-N (SPN), čadičová minerálna izolácia - doska, 40 kPa, 120x1200x2000 mm	m2	5,906	0,00	0,00
34	K	713142155	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	m2	11,475	0,00	0,00
			11,475		11,475		
35	M	2837653420	EPS 100S penový polystyrén hrúbka 60 mm	m2	11,705	0,00	0,00
36	K	713142255	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	376,049	0,00	0,00
			376,049		376,049		
37	M	2837653421	EPS 100S penový polystyrén hrúbka 80 mm	m2	383,570	0,00	0,00
			Minimálna objemová hmotnosť: 19,5 kg/m3.				
38	M	2837653423	EPS 100S penový polystyrén hrúbka 120 mm	m2	383,570	0,00	0,00
			Minimálna objemová hmotnosť: 19,5 kg/m3.				
39	K	713144080	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	51,354	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51,354			51,354				
40	M	2837650240	Styrodur 3035 CS extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm	m2	52,381	0,00	0,00
41	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

0,00

42	K	721210823	Demontáž strešného vtoku DN 125, -0,02011t	ks	4,000	0,00	0,00
B12							

764 - Konštrukcie klampiarske

0,00

43	K	764317800	Demontáž krytiny hladkej strešnej železobetónových dosiek, -0,00742t	m2	2,720	0,00	0,00
B18							
2,72			2,720				

44	K	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	126,300	0,00	0,00
45	K	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	2,000	0,00	0,00

B16

2,0

2,000

46	K	764731.K10	Oplechovanie K10	ks	1,000	0,00	0,00
1			1,000				

47	K	764731117.K11	Oplechovanie K11	m	26,000	0,00	0,00
48	K	764731117.K12	Oplechovanie K12	m	64,000	0,00	0,00
49	K	764731117.K13	Oplechovanie K13	m	16,700	0,00	0,00
50	K	764731117.K14	Oplechovanie K14	m	18,000	0,00	0,00
51	K	764731117.K15	Oplechovanie K15	m	1,600	0,00	0,00
52	K	764751112.K16	Odpadová rúra K16	m	2,000	0,00	0,00

2,0

2,000

53	K	764761232.K16	Žlabový kotlík	ks	1,000	0,00	0,00
54	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,00

55	K	767.B13	Demontáž a spätná aktívneho prvku	súb	1,000	0,00	0,00
B13							

56	K	767.Z0	D+M - Z05 - Vetracie hlavice	ks	12,000	0,00	0,00
57	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

0,00

58	K	HZS000213	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	19,000	0,00	0,00
59	M	9999000000	Ostatný materiál	eur	1,000	0,00	0,00

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

0,00

60	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	0,00	0,00
----	---	-----------	---	-----	-------	------	------

VP - Práce navyše

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00