

(Nazwa i adres wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SWZ

Miejscowość

Data

Skarb Państwa  
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe  
Nadleśnictwo Lutówko  
89-407 Lutówko, Lutówko 18

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (Wariant I) na „Budowa drogi leśnej w leśnictwie Adamowo” składamy niniejszym ofertę i oferujemy następujące ceny jednostkowe za usługi wchodzące w skład zamówienia:

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
Trasa A - wykonanie nawierzchni drogi leśnej z kruszywa łamanego									
1	D.01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1,27		0,00		0,00	0,00
2	D.01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni z wypełnieniem dołów pospółką	szt	55,00		0,00		0,00	0,00
3	D.02.01.01	Roboty ziemne w gruncie kategorii I- IV z wywozem i utylizacją	m3	2 675,85		0,00		0,00	0,00
4	D.02.01.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu kategorii I-II	m3	448,48		0,00		0,00	0,00
5	D.02.01.01	Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III walcami samojezdnymi statycznymi 10t	m3	448,48		0,00		0,00	0,00
6	D-02.01.01	Zakup gruntu kat I-II do budowy nasypu - piasek średni (ilość z uwzględnieniem wsp. zagęszczenia wg tabl. 0002 Założeń ogólnych do KNNR 201 - 190,58/0,9=211,76 m3)	m3	448,48		0,00		0,00	0,00
7	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	5 824,00		0,00		0,00	0,00
8	D.04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych 0-63 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	5 556,20		0,00		0,00	0,00
9	D.05.01.04a	Nawierzchnie z kruszyw łamanych 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	5 147,00		0,00		0,00	0,00
10	D.05.03.08b	Podwójne utwalenie grysami podbudowy z kruszywa łamanego przy użyciu gryśów z zastosowaniem skraplarki przewoźnej: 1 – szarwa : spryskanie nawierzchni emulsją asfaltową drogową , kationową, szybko rozpadową modyfikowaną lateksem K1-70MP np. C69B3PU w ilości 1,7 kg / m2, posypanie grysem bazaltowym frakcji 5 - 8 mm w ilości 13 kg / m2, 2 – ga warstwa : spryskanie nawierzchni emulsją asfaltową drogową , kationową, szybko rozpadową modyfikowaną lateksem K1-70MP np. C69B3PU w ilości 1,2 kg / m2, posypanie grysem bazaltowym frakcji 2-5 mm w ilości 8 kg / m2	m2	907,00		0,00		0,00	0,00
11	D.06.01.03a	Pobocze z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm, grubość warstwy po uwalowaniu 10cm	m2	1 294,00		0,00		0,00	0,00
12	D.06.03.02	Plantowanie mechaniczne powierzchni z gruntu rodzimego	m2	2 498,00		0,00		0,00	0,00
Cena łączna netto w PLN (Trasa A)			0,00						
Podatek VAT (Trasa A)			0,00						
Cena łączna brutto w PLN (Trasa A)			0,00						
Trasa B - wykonanie nawierzchni drogi leśnej z płyt JOMB wraz z wykonaniem nawierzchni zjazdów i mijanki z kruszywa łamanego									
Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
1	D.01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,86		0		0	0
2	D.01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni z wypełnieniem dołów pospółką	szt	35		0		0	0
3	D.02.01.01	Roboty ziemne w gruncie kategorii I- IV z wywozem i utylizacją	m3	1 685,67		0		0	0
4	D.02.01.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu kategorii I-II	m3	143,27		0		0	0
5	D.02.01.01	Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III walcami samojezdnymi statycznymi 10t	m3	143,27		0		0	0
6	D-02.01.01	Zakup gruntu kat I-II do budowy nasypu - piasek średni (ilość z uwzględnieniem wsp. zagęszczenia wg tabl. 0002 Założeń ogólnych do KNNR 201 - 190,58/0,9=211,76 m3)	m3	143,27		0		0	0
7	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	4 247,00		0		0	0
8	D.04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych 0-63 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	4 040,00		0		0	0

9	D.05.01.04a	Nawierzchnie z kruszyw łamanych 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - mijanki, zjazdy	m2	701		0		0	0
10	D-05.01.04a	Utwardzenie drogi kruszywem naturalnym 0-32 mm o grubości po zagęszczeniu 12,5cm - wypełnienie przestrzeni pomiędzy płytami IOMB	m2	603		0		0	0
11		Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m2	2 666,00		0		0	0
12	D.10.03.01a	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych kwadratowych o grubości 12cm z wypełnieniem spoin piaskiem płyty JOMB	m2	1 976,00		0		0	0
13	D.06.01.03a	Pobocze z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm, grubość warstwy po uwalowaniu 10cm	m2	877		0		0	0
14	D.06.03.02	Plantowanie mechaniczne powierzchni z gruntu rodzimego	m2	1 720,00		0		0	0
<b>Cena łączna netto w PLN (Trasa B)</b>						<b>0,00</b>			
<b>Podatek VAT (Trasa B)</b>						<b>0,00</b>			
<b>Cena łączna brutto w PLN (Trasa B)</b>						<b>0,00</b>			

**Łącznie zadanie inwestycyjne**

<b>Cena łączna netto w PLN</b>	<b>0,00</b>
<b>Podatek VAT</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena łączna brutto w PLN</b>	<b>0,00</b>

