

STAVBA  
ČASŤ STAVBY :  
KS:

II / 546 Prešov - Klenov  
SO\_03.4 Prieput č. 4 v km 1,710  
2111

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ.
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP			
1	45.11.11	05080200		<b>DEMOLAČNÉ PRÁCE</b>  <b>Doprava vybúraných hmôt</b> Doprava vybúraných hmôt 6,80 Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, priepustov betónových	t t	6,80
2		05080201		<b>Náklady za skládkovanie vybúraných hmôt</b> <i>poplatky za skládkovanie :</i> Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, priepustov betónových 6,80	t t	6,80
3		05030604	0503060402	<b>Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, priepustov betónových</b> Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, priepustov betónových DN nad 500 do 1 200 mm 8,5	m m	8,50
4	45.11.24	01030102	0103010207	<b>OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE</b>  <b>Hĺbené vykopávky jám nezapažených</b> Hĺbené vykopávky jám nezapažených, tr. horniny 1-4 <i>odkop naplaveniny pred a za priepustom</i> <i>výkop</i> 32,00 32,00	m3 m3	32,00
5		01040202		<b>Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením</b> <i>Dosypanie kužeľa a spevnenia svahou pod mostom</i> 12,60	m3	12,60
6		01040402	0104040207	<b>Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením</b> Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením, tr. horniny 1-4 <i>zásyp vyťaženou zeminou</i> 10,00	m3 m3	10,00
7	45.12.10	02020176	0202017101	<b>PRIESKUMNÉ VRTY A VRTNÉ PRÁCE</b>  <b>Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny VI</b> Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty <i>vrty pre kotvenie KARI siete do pôvodnej konštrukcie: 6 ks /</i> <i>m2</i> <i>(8,25*2/0,2)*2*0,2</i> 33,0	m m	33,00
8	45.21.21	11050602	1105060208	<b>PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIALŇIC</b>  <b>Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy z betónu železového</b> Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy z betónu železového, tr. C 35/45 (B 45) <i>obetonovanie rímasy, 2*8,25*(0,12*0,97+0,36*0,12)</i> 2,63	m3 m3	2,63
9		11050611	1105061101	<b>Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie tradičné</b> Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie tradičné drevené  <i>2*8,25*(0,12+0,12+0,48)+4*(0,12*0,97+0,36*0,12)</i> 12,52 12,52	m2 m2	12,52
10		11050621		<b>Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, výstuž z betónárskej ocele</b>	t	0,39

ČASŤ STAVBY :

SO\_03.4 Prieput č. 4 v km 1,710

KS:

2111

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ.
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP			
11	45.22.20	21250206	1105062106	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, výstuž z betónárskej ocele 10505 <i>kari sieť , kotvy rímasy</i> 0,39	t	8,80
				<i>kotvenie rímasy-komplet vrt+kotva ; 6 ks / m2</i> 110,00	ks	
12	45.23.11	61010101		<b>Doplňujúce konštrukcie, zábradlia oceľové zábradlie</b> 8,8	m	32,00
				<b>IZOLAČNÉ PRÁCE PROTI VODE</b>		
13	45.23.12	11250911		<b>Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi</b> <i>penetračný náter</i> 32,0 <i>2 x asfaltový náter za studena</i> 64,0	m2	48,00
				<b>PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK</b>		
14	45.23.12	22251385		<b>Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, debnenie tradičné</b>	m2	8,00
			1125091101	Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, debnenie tradičné, drevené 48	m2	
15	45.24.12	22030640		<b>Doplňujúce konštrukcie, priepusty, hospodárske prejazdy z rúr betónových</b>	m	7,00
			2225138501	Doplňujúce konštrukcie, priepusty, hospodárske prejazdy z rúr betónových DN do 600 mm 8,0	m	
16	45.24.13	31210303		<b>PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK</b>		5,50
				<b>Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón</b> <i>obnova vozovky</i> 7,0	m2	
17	45.24.13	31210307		<b>PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH KANÁLOV A AKVADUKTOV</b>		1,44
				<b>Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa</b> Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa na cementovú maltru <i>Dlažba z lomového kameňa, hr.0,2m</i> 5,50	m2 m2	
18	45.24.13	31210308		<b>Spevnené plochy, zaist'ovací prah</b> Betón zaist'ovacieho prahu <i>Zaist'ovací prah C25/30</i> <i>2*(2,0+1,25*2)*0,4*0,4</i> 1,44	m3 m3	59,40
			3121030802	<b>Spevnené plochy, dlažby z betónových dielcov, tvárnic</b> Spevnené plochy, dlažby z betónových dielcov, tvárnic hmotnosť nad 60 do 200 kg <i>dlažba z betónových tvárnic : 2*6,6*4,5</i> 59,40	m2 m2	
	45.24.13			<b>PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE VZDÚVADIEL, STAVIDIEL A OSTATNÝCH HYDROMECHANICKÝCH OBJEKTOV</b>		

ČASŤ STAVBY :

SO\_03.4 Prieput č. 4 v km 1,710

KS:

2111

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ.
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP			
19	45.25.32	32200103	3220010301	<b>Podkladné a vedľajšie konštrukcie, lôžko pod dlažby z kameniva drveného, štrkodrvy</b>	m3	1,50
				Podkladné a vedľajšie konštrukcie, lôžko pod dlažby z kameniva drveného, štrkodrvy hr. do 100 mm	1,5 m3	
	45.25.32			<b>OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE</b>		
20	45.41.10	11200101	1120010104	<b>Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého</b>	m3	23,44
				Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy z betónu prostého, tr. C 16/20 (B 20)	m3	
				beton. Lôžko-dlažba	5,94	
				beton. Lôžko-prieput	17,50	
				Betónové lôžko hr. 0,1m C12/15	23,44	
	45.41.10			<b>OMIETKARSKÉ PRÁCE</b>		
21		13071513		<b>Vonkajšie povrchy podhládov, reprofilácia podhládov maltou sanačnou</b>	m2	27,00
				reprofilácia sanačnou maltou : 13,5*2	27,0	
22		13091513		<b>Vonkajšie povrchy stien, reprofilácia zvislých a šikmých plôch maltou sanačnou</b>	m2	47,40
				reprofilácia sanačnou maltou :2*13,5*1,2	32,4	
				čelá prieputu : 2*7,5	15,0	
					47,4	