

STAVBA

II / 546 Prešov - Klenov

ČASŤ STAVBY :

SO\_03.12 Priepust č. 12 v km 6,327

KS:

2111

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ.
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP			
	45.11.11			<b>DEMOLAČNÉ PRÁCE</b>		
1		05010202		Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov, prekladov kamenných 1,0*3,0*5,5	m3	16,50
2		05080200		Doprava vybúraných hmôt Doprava vybúraných hmôt hmoty čistenia kal. jamy 2*2,0 ; priepust, preklady	t t	7,00
3		05080201		Náklady za skládkovanie vybúraných hmôt poplatky za skládkovanie :	t t	7,00
4		05030604		Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, priepustov betónových	m	3,00
			0503060402	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, priepustov betónových DN nad 500 do 1 200 mm	m	3,00
	45.11.24			<b>OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE</b>		
5		01030102		Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	81,17
			0103010207	Hĺbené vykopávky jám nezapažených, tr. horniny 1-4 odkop naplaveniny pred a za priepustom výkop zaist'ov.prahy gabiony	m3 m3	
						24,48 2,69 54,00 81,17
6		01040202		Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením Dosypanie zeminou mostný kužel	m3	49,35
						42,00 7,35 49,35
7		01040402		Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	82,11
			0104040207	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením, tr. horniny 1-4 zhutnený zásyp za gab.op.murom 7,7*9,0+3,05*0,4*10,5 m2*m	m3 m3	
						82,11
	45.23.11			<b>PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVIŠK</b>		
8		11250601		Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste, z betónu prostého	m3	55,23
			1125060106	Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste, z betónu prostého tr. C 25/30 (B 30) kalová jama-zaslepenie vyustný objekt nové čelo : 10,5*(1,7*0,8+1,3*2,6+1,3*0,4)	m3	
						55,23 55,23
9		11250911		Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, debnenie tradičné	m2	96,10
			1125091101	Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, debnenie tradičné, drevené nové čelo : 10,5*(2*(0,8+2,6)+0,1+0,4+0,85)+2*(0,8*1,7+3,0*1,3)	m2	
						96,095

ČASŤ STAVBY :  
KS:SO\_03.12 Prieput č. 12 v km 6,327  
2111

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ.
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP			
10	45.24.12	22251384	2225138402	Doplňujúce konštrukcie, priepusty, hospodárske prejazdy z rúr plastových	m	17,00
				Doplňujúce konštrukcie, priepusty, hospodárske prejazdy z rúr plastových DN nad 600 do 1600 mm	m	
				osadenie vloženie plastvá rúra DN 1400	17,0	
					m	
				<b>PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH KANÁLOV A AKVADUKTOV</b>		
11	45.24.13	31210303	3121030302	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	m2	44,00
				Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa na cementovú maltu	m2	
				Dlažba z lomového kameňa, hr.0,2m : 5*4+2,5*4+2*3+2*4	44,00	
12		31210307		Spevnené plochy, zaist'ovací prah	m3	2,69
				Betón zaist'ovacieho prahu	m3	
				Zaist'ovací prah C25/30		
				2*(1,7+1,25*2)*0,4*0,8	2,69	
13	45.24.13	31210308	3121030802	Spevnené plochy, dlažby z betónových dielcov, tvárnic	m2	7,00
				Spevnené plochy, dlažby z betónových dielcov, tvárnic	m2	
				hmotnosť nad 60 do 200 kg		
				dlažba z betonových tvárnic	7,0	
				sklz z beton.tvarnic	7,0	
				<b>PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE VZDÚVADIEL, STAVIDIEL A OSTATNÝCH HYDROMECHANICKÝCH OBJEKTOV</b>		
14	45.25.21	32210208	3221020801	Spevnené plochy, drôtokamenné opevnenie z lomového kameňa	m3	90,50
				Spevnené plochy, drôtokamenné opevnenie z lomového kameňa upraveného	m3	
				gabionový múr - 1. etáž		
				1,5*9,0+2*8,0+2,5*5,0	42,00	
				gabionový múr - 2. etáž		
				1,0*14,0+1,5*13,0+1,5*10,0	48,5	
					90,5	
				<b>ŠPECIÁLNE ZÁKLADOVÉ PRÁCE</b>		
15	45.25.32	02011616		Zlepšovanie základovej pôdy, injektovanie nízkotlakové na povrchu spojivom cementovým	m3	19,94
				Vyplnenie medzipriestoru injektážnou maltou po uložení novej rúry priepustu na dĺžke 12m		
				(3,2-3,14*0,7*0,7)*12	19,94	
				<b>OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE</b>		
16		11200101	1120010104	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	4,75
				Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy z betónu prostého, tr. C 16/20 (B 20)	m3	
				beton. Lôžko-dlažba	4,4	
				beton. Lôžko-prieput		
				Betónové lôžko hr. 0,1m C12/15-sklz	0,35	
					4,75	