POVODÍ MORAVY

MORAVIA CONSULT Olomouc a. s.
Ondřej Štěpánek
Legionářská 1085/8
779 00 OLOMOUC

MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s.
stř. 230
18 -11- 2015
ev.č. 03455
přiděleno: 238 A ověřil:

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE	MÍSTO/DATUM
1163/15-238 21. 10. 2015	PM057689/2015-203/IN	Ilona Nováková +420 541 637 609 novakova.ilona@pmo.cz	Brno 12. 11. 2015

Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích – 1. etapa

(k. ú. Starý Lískovec, Bohunice; ORP Brno; kraj Jihomoravský; ČHP 4-15-01)

Charakteristika akce:

Dne 23. října 2015 nám byla předložena žádost o vyjádření k přípravné dokumentaci na stavbu: „Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích – 1. etapa". Žadatelem a projektantem je firma MORAVIA CONSULT Olomouc a. s., Legionářská 8, Olomouc a investorem je Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, Brno.
Předmětem stavby je výstavba prodloužení tramvajové trati (TT) v celkové délce cca 870 m, a to odbočením ze stávající trati místě zastávky „Osová" (Brno, sídliště Bohunice) s konečnou úvratí v zastávce „Nemocnice Bohunice" v prostoru před Fakultní nemocnicí s poliklinikou v Brně – Bohunicích. Tramvajová trať bude ve většině délky vedena segregovaně na samostatném tělese. V úseku mezi křižovatkou Okrouhlá – Osová po zastávku „Jihlavská" bude trať v délce 515 m vedena v mělkém shora hloubeném tunelu, od zastávky „Jihlavská" po konečnou zastávku „Nemocnice Bohunice" bude trať vedena na samostatném tělese, a to po ulici Jihlavskou v ose východního pásu stávající komunikace v ulici Netroufalky. Na prodloužení tramvajové trati jsou navrženy dvě nové zastávky – zastávka „Jihlavská" v místě vyústění z tunelu se stranovými nástupišti vně drážního tělesa a zastávka „Nemocnice Bohunice" v prostoru přestupního terminálu před vstupem do FNsP Brno s ostrovním nástupištěm a úvratí. Dále pak úprava stávající tramvajové trati v nutném rozsahu a posun zastávky v prostoru zastávky „Osová". Výstavba mimoúrovňového křížení (mostu) komunikace Jihlavská s novou TT. Realizace protihlukových úprav konstrukce tělesa TT. Doplnění chodníků, tj. napojení nových zastávek TT na stávající pěší trase. Instalace přejezdového zabezpečovacího zařízení a výstavba nové měnírny.
Stavbou nedojde k dotčení vodních toků ani majetku ve správě Povodí Moravy, s. p.

Sdělení správce povodí k záměru výstavby

Dokumentaci pro územní řízení požadujeme předložit k odsouhlasení.

Upozorňujeme:

- Stavbou nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků.
- Prováděním stavby nesmí dojít ke zhoršení stávajících odtokových poměrů v dotčeném území.
- Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.

- Dešťové vody ze zpevněných ploch je třeba v maximální míře zadržovat a zasakovat na pozemku stavebníka ve smyslu § 5 odst. 3 zákona o vodách.

Stanovisko ke stavbě (z hlediska plánování v oblasti vod a z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách) vydáme po předložení projektové dokumentace.

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013

Ing. Pavel Bíza
vedoucí útvaru správy povodí

Příloha: CD