

Stavba : Kultúrny dom KUBÁŇ - obnova sociálneho zázemia
Časť : ZDRAVOTECHNIKA
Investor : Mesto Trnava, Hlavná 1, Trnava 917 71
Miesto stavby : p.č. 4772/5, Trnava
Stupeň : PSP

T E C H N I C K Á S P R Á V A

Stavba : Kultúrny dom KUBÁŇ - obnova sociálneho zázemia
Časť : ZDRAVOTECHNIKA
Investor : Mesto Trnava, Hlavná 1, Trnava 917 71
Miesto stavby : p.č. 4772/5, Trnava
Stupeň : PSP

TECHNICKÁ SPRÁVA

Časť: **VODOVOD**

Projekt rieši napojenie nových zariadení (batérie/ventily) na existujúce rozvody SV a TUV v objekte. Vnútny vodovod je navrhnutý podľa STN EN 806.

Prívodné potrubia k jednotlivým zariadeniam sú vedené v stenách v drážkach, resp. v podlahe. Materiálom potrubnej časti sú rúry PPR, izolované.

Meranie spotreby vody ako aj príprava TÚV sú existujúce.

Vypustenie vody je možné cez najnižšie umiestnené zariadenie. Vybavenie armatúrami nad zariadeniami je na štandardnej úrovni. V objekte sú použité štandardné pákové stojančekové, resp. nástenné batérie.

Pred uvedením potrubia do prevádzky je potrebné vykonať tlakovú skúšku s tlakom 1,5 PN.

Časť: **KANALIZÁCIA**

Projekt rieši napojenie nových zariadení na existujúci rozvod splaškovej kanalizácie v objekte.

Kanalizácia je navrhnutá podľa STN EN 12056. Materiálom pre potrubnú časť vnútornej kanalizácie sú PVC-rúry. Spoje potrubia sú riešené pomocou hrdlových tvaroviek s kruhovými tesneniami z gumy.

Napojenie zariadení na odpadovú kanalizáciu je potrubím vedeným v stene, pred stenou, resp. pod podlahou.

V objekte sú použité štandardné zariadenie.

Pred uvedením kanalizácie do prevádzky je potrebné vykonať skúšku tesnosti potrubia a vizuálnu prehliadku.