


### DETAIL B SOKLOVÉ ČÁSTI; M1:10



## POZNÁMKA

PŘED PROVEDENÍM INJEKTÁŽE BUDE NUTNÉ URČIT PŘESNÝ SKLON A UMÍSTĚNÍ VRTŮ, ABY V KAŽDÉM MÍSTĚ DOŠLO K JEJICH PŘESAZENÍ MIN. 50 mm  
ASFALTOVÝ PĀS NA STRANĚ EXTERIÉRU BUDE SBS MODIFIKOVANÝ S PRUŽNOU VLOŽKOU PĀS, (POPŘ. HY. STĚRKA) BUDE DOTAŽEN AŽ KE PRAHU DVEŘÍ - BUDE VYŘEŠENO NA STAVBĚ MIMO KONSTRUKCI RAMPY BUDE INJEKTÁŽ PROVEDENA ASI 200 mm NAD ÚROVNÍ TERÉNU PŘILEHLÝ TERÉN JE VE SKLONU - VÝŠKA TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY BUDE RŮZNÁ

## LEGENDA MATERIÁLŮ

- LEGENDA MATERIÁLŮ**
- |  |   |
|--|---|
|  | DVOUSLOŽKOVÁ HYDROFILNÍ JÁDROVÁ SANAČNÍ OMÍTKA; TL. DLE POTŘEBY PRO ZAROVNÁNÍ STĚNY |
|  | JEDNOVRSTVÁ HYDROFILNÍ JÁDROVÁ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SANAČNÍ OMÍTKA TL. 25 mm            |
|  | STĚVAJÍCÍ ZDIVO   |
|  | ZEMINA  |
|  | ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 60 mm  |
|  | ZDIVO PROSYCENÉ KRÉMEM NA SILAN-SILOXANOVÉ BÁZI                                     |
|  | KLADĚČSKÁ VRSTVA ŠTĚRK f 4-11 mm  |
|  | DESKA Z XPS TL. 60 mm   |
|  | HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ NÁSYP f 32/63 mm   |
|  | HYDROSILIKÁTOVÁ ŠTĚRKA DLE VÝPISU SKLADEB   |
|  | ASFALTOVÝ PÁS TL. 4 mm SBS MODIFIKOVANÝ S PES VLOŽKOU                               |

ÚPRAVA PD 2018

Zodpovědný projektant	Autor návrhu	Vypracoval	Kreslil	<div><div>FRYS</div><div>STAVEBNÍ PROJEKCE</div><div><small>JIRÍ FRYŠ - STAVEBNÍ PROJEKCE LANGROVA 12, 78701 ŠUMPERK, TEL.583 219888, frye@frys.cz</small></div></div>	
Ing. Jiří Frys	Ing. Martin Bank	Ing. Martin Bank	Ing. Martin Bank		
Kraj: Olomoucký	Městský úřad : Šternberk				
Investor: Město Šternberk, Horní náměstí 16,785 01 Šternberk				Formát	2A4
Stavba: SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŠTERNBERK - Domov Opavská SO 01 - Objekt Opavská 2, Opavská 4 a přístavba				Měřítko	1:10
				Datum	6/2016
				Účel	DPS
				Číslo zakázky	16/44c
Specializace: SANACE VLHKOSTI ZDIVA				Číslo výkresu:	Číslo paré:
Název výkresu: DETAIL B				SZ 04	