

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 10

- 1.1. Název veřejné zakázky: **Výstavba Domova pro seniory Opavská 2,4 Šternberk – stavební práce**
- 1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: **Z2019-008172**
- 1.3. Identifikační údaje o zadavateli
 Název: **Město Šternberk**
 Sídlo: **Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk**
 IČ: **00299529**
- 1.4. Veřejná zakázka podle předmětu: **veřejná zakázka na stavební práce**
- 1.5. Forma zadávacího řízení: **otevřené řízení**
- 1.6. Limit veřejné zakázky: **podlimitní**

Zadavatel v zadávacím řízení zastoupen společností RTS, a. s., jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel níže uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Na tyto žádosti poskytuje zadavatel následující odpověď:

DOTAZ 1

Prosím u upřesnění změny VV ze dne 6.5.2019. Viz upřesnění níže.

DOTAZ 3

Detail napojení terasy na atiku – detail D3 a D4. V Detailu je uvedena kompresní páska, v položkách jsme ji však nenašli. Prosím o vysvětlení. Chybí množství.

ODPOVĚĎ 3

Ano, dodávka kompresní pásy chybí. Všichni dodavatelé si ve svém soupise stavebních prací upraví níže uvedené položky následovně.

Původní položky č. 475 se ruší a nahrazuje novou položkou uvedenou níže:

475.		Dodávka montáž kompresní pásy	m	91,74	
------	--	-------------------------------	---	-------	--

Původní položky č. 475 se ruší a nahrazuje novou položkou uvedenou níže:

476.		neobsazeno	-	-	
------	--	------------	---	---	--

Opravdu se jedná o záměnu položek v poskytnutém zrevidovaném výkazu výměr viz níže?

Plný popis: Deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená 2500x1250x25 mm

475.	SP	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	183,480	
------	----	-----------	--	---	---------	--

Plný popis: Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí

Výkaz výměr: Výkres č.D10

Střecha "SP1" - atika +13,200;	(2,15+3,55*2)*2	18,500
Střecha "SP1" - atika +13,200;	(2,15+3,55*2)*2	18,500
Střecha "SP2" - atika +12,750;	(8,71+5,75+1,885)*2	32,690
Střecha "SP2" - atika +12,650;	6,28*2	12,560
Střecha "SP2" - atika +0,400;	(2,57+0,965+0,25)*2	7,570
Výkres č.D10		-
Skladba "SP3" - terasa na +9,340 - atika na +9,550;		47,310
(12,215+0,48+5,125+2,895+0,48+2,46)*2		
Výkres č.D06		-
Skladba "SP3A" - M.č.228 terasa na +4,100 - atika na +4,400;		29,650
(1,56+12,095+0,40+0,77)*2		
Výkres č.D04		-
Skladba "SP3A" - M.č.125 terasa na 0,000 - atika na +0,300;	(1,56+6,79)*2	16,700

476.	H	60514113	Řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované	m3	0,495	
------	---	----------	--	----	-------	--

Plný popis: Řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m

Výkaz výměr: 183,480*0,05*0,05

0,459

Touto změnou by došlo k odstranění materiálu a práce na zhotovení kontralatí. Mají být opravdu tyto dvě položky modifikovány a odstraněny za kompresní pásku?

Žádáme, aby veškeré změny ve slepém výkazu výměr byly zvýrazněny, odlišeny od ostatních položek.

ODPOVĚĎ 1

Zadavatel ruší původní odpověď č. 3 uveřejněnou v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 a upravuje dotčené položky v soupise následovně:

Původní položka č. 475 se ruší a nahrazuje se novou položkou uvedenou níže:

475.	SP	762-kom-01	Dodávka a montáž kompresní pásky	m	91,740		-	VLASTNÍ
------	----	------------	----------------------------------	---	--------	--	---	---------

Plný popis:

Výkaz výměr:	Výkres č.D10	-
	Střecha "SP1" - atika +13,200; (2,15+3,55*2)	9,250
	Střecha "SP1" - atika +13,200; (2,15+3,55*2)	9,250
	Střecha "SP2" - atika +12,750; (8,71+5,75+1,885)	16,345
	Střecha "SP2" - atika +12,650; 6,28	6,280
	Střecha "SP2" - atika +0,400; (2,57+0,965+0,25)	3,785
	Výkres č.D10	-
	Skladba "SP3" - terasa na +9,340 - atika na +9,550; (12,215+0,48+5,125+2,895+0,48+2,46)	23,655
	Výkres č.D06	-
	Skladba "SP3A" - M.č.228 terasa na +4,100 - atika na +4,400; (1,56+12,095+0,40+0,77)	14,825
	Výkres č.D04	-
	Skladba "SP3A" - M.č.125 terasa na 0,000 - atika na +0,300; (1,56+6,79)	8,350

Původní položka č. 476 „Řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované“ se ruší a další položky jsou anabgicky přečíslovány.

Zadavatel na základě výše uvedené odpovědi poskytuje v příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace nový upravený a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který se tímto stává součástí zadávací dokumentace (viz příloha č. 1 Hlavní soupis – revize 2). Žádné další změny nebyly v tomto soupise provedeny.

DOTAZ 2

Ve vysvětlení zadávací dokumentace číslo 9 je odpověď č. 3 zmatečná.

Původní položky č. 475 se ruší a nahrazuje novou položkou uvedenou níže:

475.			Dodávka montáž kompresní pásky	m	91,74	
------	--	--	--------------------------------	---	-------	--

Původní položky č. 475 se ruší a nahrazuje novou položkou uvedenou níže:

475.			neobsazeno	-	-	
------	--	--	------------	---	---	--

Chápeme správně, že položka č. 476 se zcela ruší a položka č. 475 bude přepsána na „Dodávka a montáž kompresní pásky“? V detailech D3 a D4 jsou trojúhelníkové lišty jasně viditelné a neměly by být odebrány. Domníváme se, že by měla být ve výkaze výměr pouze doplněna položka na chybějící dodávku a montáž kompresní pásky. Žádáme tedy o podrobnější vysvětlení, případně přiložení upraveného výkazu výměr, jenž je kvůli podstatnému zásahu do položek nutný.

ODPOVĚĎ 2

Viz odpověď č. 2 tohoto vysvětlení.

DOTAZ 3

Zadávací dokumentace stanovuje lhůtu pro dokončení stavebních prací na nejpozději do 180 kalendářních dnů od termínu zahájení. Obchodní podmínky pro zhotovení stavby v bodě 4.4.5. uvádí:

Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení lhůty pro dokončení díla.

S ohledem na průběh prací v zimním období, žádáme zadavatele o sdělení, zda v případě velmi nepříznivých klimatických podmínek, které mohou ovlivnit lhůty technologických procesů, bude Lhůta pro dokončení stavebních prací objednatelům prodloužena.

ODPOVĚĎ 3

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že lhůta pro dokončení stavebních prací byla v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 upravena na lhůtu dokončení stavebních prací: **do 750 kalendářních dnů od termínu zahájení.**

S ohledem na tuto skutečnost si mohou dodavatelé stavební práce rozvrhnout, tak aby ve lhůtě pro dokončení stavebních prací provedli dílo řádně a včas. Lhůta byla stanovena zadavatelem s dostatečnou rezervou, která zohledňuje i velmi nepříznivé klimatické podmínky.

Upozornění:

*Všichni dodavatelé, kteří hodlají podat nabídku na výše uvedenou veřejnou zakázku si ve svém návrhu smlouvy (ve Svazku 3 - Vzor návrhu smlouvy o dílo) nahradí v bodě 3. 2. původní lhůtu pro dokončení stavebních prací novou lhůtou v délce **750 kalendářních dnů od termínu zahájení.***

INFORMACE 1

Na základě poskytnutého vysvětlení zadávací dokumentace rozhodl zadavatel o prodloužení lhůty pro podání nabídek a upravuje tak Oznámení o zahájení zadávacího řízení následovně:

Bod III.3.1.) nově Lhůta pro doručení nabídek:
Datum: **27. 5. 2019** Čas: **10:00 hodin**

Bod III.3.4.) nově Podmínky pro otevírání nabídek:
Datum: **27. 5. 2019** Čas: **10:10 hodin**

Oprava oznámení o zahájení zadávacího řízení bude zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Hlavní soupis (revize 2)