



LEGENDA

- Konstrukce beze změn
- Bourané konstrukce (zdivo z cihel plných + MVC)
- Bourané zařizovací prvky

Legenda stavebních úprav (SÚ):

- vybourání podlah až na rostlý terén
- vybourání výplní otvorů vč. rámů / zárubní, prahů parapetů apod.
- odstranění veškerých zařizovacích prvků (vestavných i volných) včetně sanity
- na zdech odstranění všech omítek až na zdivo
- oškrabání omítek na strozech
- odstranění elektroinstalace, vodoinstalace, kanalizace, VZT, bojleru
- demontáž 2x radik
- vybourání celého komína
- vybourání přizdívek některých výplní otvorů
- demontáž podhledu ve skladu potravin

Č.	Popis	m2	Podlahy	Zdi	Poznámka
LEGENDA					
01	Kuchyň	19,66	Keram. dlažba	Keram. obklad / omítka	do výšky 147 cm
02	Sklad potravin	3,86	PVC	Omítka	
03	Šatna	4,17	Keram. dlažba	Omítka	za umyvadlem obklad
04	Zádvěří	4,48	Keram. dlažba	Omítka	

POZNÁMKA

- Všechny rozměry ověřit na místě před započatím prací

0,000 = úroveň současné podlahy v kuchyni = 337,60 m n. m. BALT p. v.

Štancelesign

stanclmichal@seznam.cz / +420 605 55 82 73

Navrhl: Ing. arch. Michal Štancel

Vypracoval: Ing. arch. Michal Štancel

Zodpovědný projektant: Ing. A. Čeleda (2568/92)

Ing. Ales ČELEDA

statik a dynamika staveb

1001477 - 1001477

DOKUMENTACE PRO

PROVEDENÍ STAVBY

Rekonstrukce kuchyně MŠ Mramotice,  
p. č. 73, 65, k. ú. Mramotice

Místo:

Znojmo

Rozměr:

594/297

Datum:

7/2022

Investor: Město Znojmo, Obroková 1/12, Znojmo, 669 22

Měřítko:

1:50

Č. výkresu:

Č. revize:

Obsah: Bourané konstrukce – 1NP

D.1.1.b.1.1