

LEGENDA – HROMOSVOD:

- Jímací soustava (drát AlMgSi #8), vedeno na podpěrách
- Vodivé spojení, odbočení
- Změna výšové úrovně
- ZSx — Svod hromosvodu, zkušební svorka (na střeše), provařené armování sloupu, napojení na zemnič
- Jímací tyč (3m, 6m) / pomocný jímač (drát AlMgSi #8)

POZNÁMKY:

Zkušební svorky budou umístěny na střeše.
Veškeré vodivé konstrukce a zařízení na střeše, vč. vyšetření technologických potrubí, nacházejících se v blízkosti jímací soustavy budou s touto spojeny.
Samostatná zařízení TZB (ventilátory apod.) budou chráněny oddělením hromosvodem – tyčové jímače výšky 3m-6m ve vzdálenosti cca 60cm od zařízení.
Umístění a provedení jímacích tyčí bude upřesněno a zkoordinováno dle skutečného provedení technologie.
Vedení komíny, a zařízení VZT a chlazení budou uzemněny.
Uzemněny budou také kabelové žlaby, ventilátory CHÚC a ventilátory ZOTK.
Přesné provedení hromosvodu bude upraveno dle skutečné situace na střeše při realizaci.

LEGENDA BAREVNÉHO OZNAČENÍ

- Nová jímací tyč (3m, 6m)
- Zrušená jímací tyč (3m)



VEOS POSPÍŠIL

Realizační firma:
VEOS Pospíšil, Dlouhá 226, 696 17 Dolní Bojanovice

! PRO PROVEDENÍ STAVBY JE ZÁVAZNÝ POPIS STAVBY A SOUBOR DETAILŮ !

± 0,000 = 1.NP ..... 359,65 m n. m.

TORION, projekční kancelář, s.r.o.
Mánesova 1/1999, 301 00 Plzeň

Hlavní ing.projektu	Vedoucí projektu	Zodpovědný projektant	Vypracoval
Ing. R. Špalek	Ing. H. Hrubá	Ing. V. Velát	Ing. Maček

Objednatel : LIDL Česká republlika v.o.s.
Nárožní 1359/11, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

Stavba : LC LIDL ČESKÁ REPUBLIKA
BUŠTĚHRAD - Logistický park Kladno - Dříň
SO 02-4 Centrální sklad - Elektroinstalace

Obsah : Úprava hromosvodu - Fotovoltaické panely

az elektroprojekce
Dokumentace pro provádění stavby

Stupeň :	RPD
Číslo zakázky :	Z18/213-1
Datum :	10/2021
Měřítko :	1:150
Formáty :	A1
Číslo výkresu :	21