

**„Bieżące utrzymanie i konserwacja dróg leśnych Nadleśnictwa Brzeg w roku 2022 –
cz. II”**

**Zestawienie ilości jednostek poszczególnych technologii robót budowlanych
planowanych do wykonania w roku 2022**

Lp.	Nazwa technologii	Jednostka miary	Ilość jednostek
1	Profilowanie (równanie nawierzchni drogi, wraz z wałowaniem i ścięciem poboczy)	m ²	20 110
2	Odmulanie rowów przydrożnych	mb	100
3	Wymiana rur w przepuście o średnicy 0,5 m	m	9
4	Uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg leśnych kruszywem naturalnym łamanym granitowym o uziarnieniu ciągłym fr. 0-31,5 mm, grubość warstwy 5 cm	m ²	7 100
5	Uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg leśnych kruszywem naturalnym łamanym granitowym o uziarnieniu ciągłym fr. 0-63 mm, grubość warstwy 10 cm	m ²	7 100
6	Uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg leśnych kruszywem naturalnym łamanym granitowym o uziarnieniu ciągłym fr. 0-63 mm, grubość warstwy 20 cm	m ²	3 100