



VÝPIS DREVENÝCH PRVKOV KROVU

OZN.	PRVOK / ROZMER v mm /	DL.1ks /m/	DL.celkom /m/	POČET /ks/	m ³
1	HRANOL pri šiftoch 120x160	5,1	163,2	32	3,133
2	HRANOL v stred. poliach 120x160	4,9	313,6	64	6,021
3	PRIECNE LATOVANIE 50x50		415,0		1,038
4	POZDIZNE LATOVANIE 50x50		477,0		1,193
5	PLNÉ DEBNENIE hr. 25 mm	20% plochy – poškodené cca. 83 m2			2,075
		SPOLU	/m3/		13,46

POZNÁMKA

- PRVKY SÚ NAVRHNUTÉ Z IHLIČNATÉHO DREVA TRIEDY **C24**
- PRVKY OŠETŘÍ PROTI PLESNIAM A DREVOKAZNEMU HMYZU
2-KRÁT PRÍPRAVKOM "BOCHEMIT QB"
- všetky ocelové prvky ošetrí odmasťovacím prípravkom a natretí
1x základným a 2x vrchným syntetickým emailom
- pri konštrukčnom styku dreva s murivom je potrebné drevo
odizolovať PE-foliou
- konštrukčné spoje drevených konštrukcií vykonat tesárskymi spojmami
alebo styčnicovými plechmi

LEGENDA

-  -KRYTINA Z PROFILOVANÉHO PLECHU
PLOCHA STRECHY cca.542,5 m²
-  -strešné žlaby + miesta zvodov
/ žlaby RŠ 330 celk. dl. 55,8 m/
/ zvod pr.100 mm celk.dl. 21,0m /

POZNÁMKA:

- NA STRECHE UVAŽOVAŤ SO ZACHYTÁVAČMI SNEHU
- STRECHU OPATRIŤ BLESKOZVODOM

AKCIA	INOVÁCIA VÝROBY KRMNÝCH ZMESÍ V POLNOHOSPODÁRSKOM DRUŽSTVE LOVČICA-TRUBÍN		
INVESTOR	PD LOVČICA- TRUBÍN		
MIESTO ST.	LOVČICA-TRUBÍN		
STUPEŇ	PROJEKT PRE OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV		
ZODP.PROJ.	ING. LUBOSLAV PAVLA	DÁTUM	05/2022
MIERKA	OBSAH VÝKRESU NOVÝ STAV	v.č.	
1:50	PODORYS KROVU / STRECHY	7	