



miestnosť 3.11 (výkres 1/1)
 materiálové prevedenie - LDTD hr.18/25mm 112 PE BU Šedá svetlá
 - 2ks panel s vešiakmi (800x1490)
 - 5ks kontajner so zámkom 4x zásuvka (430x585x620mm)
 - 5ks pracovný stôl (1600x800x740mm) so zástenou a nástenkou
 - 5ks skriňa na šanóny 2x dvere zo zámkom a police (400x800x1851mm)

POZNÁMKY

- elektrické rozvody je vhodné upraviť podľa rozmiestnenia a potrieb jednotlivých pracovných miest
- tento realizačný projekt nenahrádza výrobnú dokumentáciu
- pred realizáciou je nutné všetky rozmery skutočného stavu zmerať priamo na stavbe. Za správnosť a spôsob uchytenia a technologický postup realizácie zodpovedá výrobca / dodávateľ
- výrobnú dokumentáciu vrátane vzoriek materiálov a farebného prevedenia je nutné odsúhlasiť investorom pred zadáním do výroby!