

Vysvetlenie súťažných podkladov č. I

1. V projektovej dokumentácii chýbajú schémy rozvádzačov pre objekty SO 06 NN rozvody, SO 07 Kamerový systém, SO 08 Areálové osvetlenie- žiadame doplniť. Chýba PD pre SO 09.1.1 Elektroinštalácia objektu - žiadame doplniť. Chýba PD pre SO 09.1.2 Zdravotechnika objektu - žiadame doplniť. Je rozpor medzi výkazom výmer a PD SO 08 Areálové osvetlenie- vo VV sú 4 stožiare a 6 svietidiel, v PD a TS je 12 stožiarov a 12 ks svietidiel - žiadame vyjadrenie resp. upraviť výkaz výmer.

Odpoveď:

Schémy rozvádzačov, elektroinštalácia, zdravotníctvo budú doplnené.

Predložená projektová dokumentácia je spracovaná na celý areál zberný dvor, vrátane spracovania a drvenia stavebného odpadu. VO sa spracováva iba na dodávku časti PD, spracovanie BRO. Z toho dôvodu sú rozsahy výmer upravené. Naceniť v zmysle výkazu výmer.

2. Vo výkaze výmer SO 02 Komunikácie a spevnené plochy je položka č. 25 4044778750 Pozink. dopr. značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA1 vrátane stĺpika ks 10,000. Nenašli sme v PD špecifikáciu značiek a umiestnenie, žiadame doplniť.

Odpoveď:

Cenníková položka je jednoznačne daná, naceniť v zmysle výkazu výmer.

3. zistili sme nesúlad medzi PD a výkazom výmer SO05.2 Splašková kanalizácia: 31 894101112 Osadenie žumpy železobetónovej, hmotnosti nad 4 do 10 t ks 1,000 32 5922415080 Žumpa 3200x2500x2200 mm betónová, komplet ks 1,000 V PD v situácii sú zakreslené žumpy 2 ks. Ktorý údaj je správny?

Odpoveď:

Predložená projektová dokumentácia je spracovaná na celý areál zberný dvor, vrátane spracovania a drvenia stavebného odpadu. VO sa spracováva iba na dodávku časti PD, spracovanie BRO. Z toho dôvodu sú rozsahy výmer upravené. Naceniť v zmysle výkazu výmer.

4. vo výkaze výmer SO09.1 Prevádzkové budovy sú 4 ks vrát 26 767652240 Montáž vrat otočných, osadených do ocelevej konštrukcie, s plochou nad 13 m² ks 4,000 27 5534461500 Vráta oceľové 360x420cm vrátane kompletného pomocného materiálu a elektrootvárania. ks 4,000.

V PD sme v pôdoryse a pohľadoch identifikovali 2 kusy vrat. Koľko kusov vrat máme oceniť?

Odpoveď:

Predložená projektová dokumentácia je spracovaná na celý areál zberný dvor so 4 budovami, t.j. 8 ks vrát, vrátane spracovania a drvenia stavebného odpadu. VO sa spracováva iba na dodávku časti PD, spracovanie BRO. Z toho dôvodu sú rozsahy výmer upravené. Naceniť v zmysle výkazu výmer.

5. Výkaz výmer SO 02 Komunikácie a spevnené plochy nie je v súlade s projektovou dokumentáciou (zhutnené štrkové plochy 1995m², betónové komunikácie 3690 m²,manipulačné plochy betónové 2930m²). Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie nie je dostatočná pre realizáciu a ocenenie prác. Vo výkaze výmer sú položky napr. 5-11,15-17 , ktoré v PD nevieme identifikovať . Položka 12,13 geotextília má podľa nás neprávne množstvo.

Cenniková položka 273312821 má v cenníku jednotku m³, v zadaní je m². Žiadame doplniť zadanie o výpočet množstiev jednotlivých položiek. Žiadame skontrolovať výkaz výmer a dopracovať realizačnú PD . Do zmluvy o dielo žiadame doplniť v čl.11, v bode 2 , bod c) objednávateľ poskytne zhotoviteľovi realizačnú projektovú dokumentáciu v 3 vyhotoveniach. Žiadame doplniť informáciu o odbornom mieste el. energie a vody pre účely výstavby.

Odpoveď:

Predložená projektová dokumentácia je spracovaná na celý areál zberný dvor, vrátane spracovania a drvenia stavebného odpadu. VO sa spracováva iba na dodávku časti PD, spracovanie BRO. Z toho dôvodu sú rozsahy výmer upravené.

Položky 5-11 – spevnená plocha pod prístreškom 316,0 m², oporný múr 33,6 m³.

Položky 15-17 - oporný múr + skladovacie boxy BRO.

Naceniť v zmysle výkazu výmer.

6. zistili sme nesúlad medzi výkazom výmer a PD SO 04 Oplotenie , dĺžka oplotenia v PD je 488m , vo výkaze výmer 322m, počet stĺpikov a podhrab. dosiek 129 ks vo výkaze výmer, 195 ks v PD, vzpery 42m vo výkaze výmer, v PD 63 ks x3m =189m, stĺpiky v PD sú výšky 2,6m , vo výkaze výmer je stĺpik 2m (pol.22 vo VV).

Odpoveď:

Predložená projektová dokumentácia je spracovaná na celý areál zberný dvor, vrátane spracovania a drvenia stavebného odpadu. VO sa spracováva iba na dodávku časti PD, spracovanie BRO. Z toho dôvodu sú rozsahy výmer upravené.

Položku č. 22 Stĺpik AXYLE, správna výška: 2,6 m, pre osadenie do betónových pätiiek vrátane osadenia.

Ostatné naceniť v zmysle výkazu výmer.

7. vo výkaze výmer SO 04 Oplotenie chýba montážna položka pre 16 5923333801 Betónový prefabrikát PD 250, Plotová doska,rozm.2 500 x 50 x 300mm ks 129,000 žiadame doplniť

Odpoveď:

Montážnu položku zahrnúť do ceny v položke č.16