

Město Bystřice pod Hostýnem

Masarykovo nám. č.p. 137

768 61 Bystřice pod Hostýnem

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

2018-006091

Vyřizuje/ linka

Ing. Horáková Soňa
+420573517227

sona.horakova@vak-km.cz

Kroměříž

26.9.2018

Stanovisko pro stavební povolení k akci: "Bystřice pod Hostýnem, ul. Rusavská"

Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci místní komunikace v ulici Rusavská v Bystřici pod Hostýnem. Stavba je dělena na objekty:

SO 101.1 Silnice - I. etapa (úsek mezi ulicemi Čs. brigády po ul. Na Zahrádkách)

SO 101.2 Silnice - II. etapa (úsek od křižovatky s ulicí Na Zahrádkách po křižovatku s Tř. Legií a část v ul. Sokola Tůmy)

SO 102.1 Chodník - I. etapa

SO 102.2 Chodník - II. etapa

Celková délka rekonstruované komunikace je 168,09 m. Nově navržený profil respektuje stávající stav, celková šířka komunikace bude 5,50 - 6,00 m. Součástí projektu je i kompletní rekonstrukce chodníků po obou stranách komunikace, šířka chodníků bude 1,57 - 2,00 m. Chodníky budou s povrchem z betonové zámkové dlažby. Odvodnění rekonstruovaných zpevněných ploch je řešeno využitím příčného a podélného sklonu do nově navržených uličních vpustí. V rámci stavby je navrženo 5 ks dešťových vpustí beton DN 500 s kalovým košem. V celé délce komunikace budou zřízeny oboustranné trativody hloubky 0,4 m a šířky min. 0,4 m. Dno trativodu bude vysypáno šterkodrtí, jako trativodní roura bude použita perforovaná hadice, zásyp bude zhotoven vrstvou šterkopísku. Zaústění trativodů bude do uličních vpustí.

V místech stavby se nachází veřejná vodovodní a kanalizační síť, která je ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Před zahájením zemních prací je nutno požádat o její vytyčení. Dále je nutno zohlednit umístění vodovodních a kanalizačních přípojek nacházejících se v zájmovém území. K zahájení stavebních prací bude přizván zástupce VaK Kroměříž, a.s., který spolu se stavebníkem provede kontrolu včetně zápisu do stavebního deníku o existenci vnějších povrchových znaků na vodohospodářském zařízení v místech plánované stavby a bude projednán a odsouhlasen postup stavebních prací v blízkosti našeho zařízení. Pro upřesnění polohy a způsobu uložení vodovodního a kanalizačního potrubí je investor zemních prací povinen provést nezbytně nutný počet ručně kopaných sond dle pokynů zástupce VaK. Vytyčovací práce budou účtovány dle platného ceníku VaK Kroměříž, a.s.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Dále požadujeme respektovat ochranná pásma vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu, u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m a u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm, 2,5 m. **Při stavbě zpevněných ploch a při úpravě okolního terénu požadujeme osazení vodovodních a kanalizačních poklopů a armatur do výšky nově upraveného terénu. Případné úpravy poklopů a armatur na**

vodohospodářském zařízení je nutné projednat se zástupcem VaK Kroměříž, a.s., jejich zapravení provede zhotovitel investora pod dohledem odborného zaměstnance VaK Kroměříž, a.s. Provedení a usazení poklopů do nivelety nové komunikace musí být před kolaudací stavby písemně odsouhlaseno zástupcem VaK Kroměříž, a.s. Při rekonstrukci silnice požadujeme v místech, kde je vodovodní a kanalizační potrubí uloženo v tělese komunikace, omezit používání vibračních zhutňovacích strojů. K realizaci stavebních prací v těchto místech požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s. V blízkosti vodovodního a kanalizačního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně. Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat naše zařízení včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční. Při realizaci zemních prací musí být dodrženo min. krytí vodovodního a kanalizačního potrubí dle ČSN 73 6005. Nad vodovodem a kanalizací nesmí být umístěny těžké stroje, aby nepoškodily síť a vnější znaky sítí v naší správě. Po dokončení stavebních prací bude přizván zástupce VaK Kroměříž, a.s. ke kontrole a ověření správnosti osazení vnějších povrchových znaků na vodohospodářském zařízení.

K zahájení stavebních prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s.

Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. souhlasí s realizací zemních a stavebních prací v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok dle výše uvedených podmínek.

Platnost tohoto stanoviska je 12 měsíců ode dne jeho vydání a platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci.

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Kojetínská 3666/64 -35-

767 01 Kroměříž

IČ 49451871, DIČ CZ49451871

Ing. Petr Vedra
výrobně - technický náměstek

Příloha: situační mapka vodovodní a kanalizační sítě v zájmové lokalitě

Kontakty:

vytyčení sítí - pí. Hyžová, tel. 573 517 121, mob. 702 096 423, email: informace@vak-km.cz
(vytyčení vodohospodářského zařízení je nutné objednat min. 14 dnů před plánovanou realizací)
mistr vodovodů - p. Šidla, tel. 573 502 843, mob. 725 720 094
mistr kanalizací - p. Dolák, tel. 573 502 826, mob. 702 283 849

