POPIS KANALIZAČNÝCH PRÍPOJOK:

STOKA "A"	- 60 ks kanalizačných prípojok	- dl.	385,85 m
STOKA "AA"	- 11 ks kanalizačných prípojok	- dl.	47,75 m
STOKA "AA1"	- 6 ks kanalizačných prípojok	- dl.	22,75 m
STOKA "AA2"	- 2 ks kanalizačných prípojok	- dl.	6,55 m
STOKA "AA3"	- 1 ks kanalizačnej prípojky	- dl.	3,75 m
STOKA "AA4"	- 2 ks kanalizačných prípojok	- dl.	7,70m
STOKA "AB"	- 40 ks kanalizačných prípojok	- dl.	263,30 m
STOKA "AB1"	- 12 ks kanalizačných prípojok	- dl.	39,25 m
STOKA "AB2"	- 8 ks kanalizačných prípojok	- dl.	41,50 m
STOKA "AC"	- 65 ks kanalizačných prípojok	- dl.	326,30 m
STOKA "AC1"	- 11 ks kanalizačných prípojok	- dl.	38,05 m
STOKA "AC1-1"	- 4 ks kanalizačných prípojok	- dl.	12,40 m
STOKA "AC1-2"	- 4 ks kanalizačných prípojok	- dl.	11,90 m
STOKA "AC2"	- 21 ks kanalizačných prípojok	- dl.	81,90 m
STOKA "AC3"	- 12 ks kanalizačných prípojok	- dl.	55,40 m
STOKA "AC3-1"	- 8 ks kanalizačných prípojok	- dl.	36,05 m
STOKA "AC3-1-1"	- 5 ks kanalizačných prípojok	- dl.	18,70 m
STOKA "AC3-2"	- 6 ks kanalizačných prípojok	- dl.	25,80 m
STOKA "AC4"	- 12 ks kanalizačných prípojok	- dl.	57,05 m
STOKA "AC5"	- 12 ks kanalizačných prípojok	- dl.	63,45 m
STOKA "AC7"	- 2 ks kanalizačných prípojok	- dl.	2,65 m
STOKA "AD"	- 22 ks kanalizačných prípojok	- dl.	161,20 m
STOKA "AE"	- 16 ks kanalizačných prípojok	- dl.	63,45 m
STOKA "AE1"	- 4 ks kanalizačných prípojok	- dl.	15,10 m
STOKA "AE2"	- 3 ks kanalizačných prípojok	- dl.	12,00 m
STOKA "AE2-1"	- 6 ks kanalizačných prípojok	- dl.	27,15 m
STOKA "AE3"	- 7 ks kanalizačných prípojok	- dl.	23,40 m
STOKA "AE3-1"	- 3 ks kanalizačných prípojok	- dl.	13,95 m
STOKA "AF"	- 27 ks kanalizačných prípojok	- dl.	212,05 m
STOKA "AG"	- 3 ks kanalizačných prípojok	- dl.	22,50 m
STOKA "AH"	- 19 ks kanalizačných prípojok	- dl.	64,95 m
STOKA "AH1"	- 1 ks kanalizačných prípojok	- dl.	3,30 m
STOKA "AH2"	- 6 ks kanalizačných prípojok	- dl.	9,50 m
STOKA "AI"	- 2 ks kanalizačných prípojok	- dl.	7,80 m
STOKA "AI1"	- 1 ks kanalizačných prípojok	- dl.	5,10 m
STOKA "AJ"	- 1 ks kanalizačných prípojok	- dl.	2,05 m
Spolu nových:	**425 ks** kanalizačných prípojok	- dl.	**2205,35m**

CELKOM NAVRHOVANÝCH KANALIZAČNÝCH PRÍPOJOK:

PVC - DN 150 - V CELKOVEJ DĹŽKE 2197,85 m - V POČTE 424 ks

PVC - DN 200 - V CELKOVEJ DĹŽKE 7,50 m - V POČTE 1 ks

Kanalizačné prípojky - celkový počet - dĺžka :

celkom **457 ks** - PVC - DN 150 (z toho 1 ks - DN200) - v dĺžke 2397,75 m

odpočet prípojok už vybudovaných na stoke H1

- 32 ks ..... v dĺžke - 192,40 m

Nová KP 425 ks - 2205,35 m

(priemerná dĺžka 5,25 m/ 1 ks prípojky)

POZNÁMKY:

- PRI REALIZÁCII JE POTREBNÉ UPRESNIŤ PROFIL POTRUBIA KANALIZAČNEJ PRÍPOJKY A BOD NAPOJENIA - ZAÚSTENIE KANALIZAČNEJ PRÍPOJKY DO NAVRHOVANÝCH ST ÚK - VLASTNÍKMI JEDNOTLIVÝCH NEHNUTEENOSTÍ

- VÝKAZ KANALIZAČNÝCH PRÍPOJOK - PROFIL, MATERIÁL DĹŽKA, KILOMETRÁŽ NAPOJENIA NA NAVRHOVANÉ KANALIZAČNÉ STOKY, ČÍSLO PARCELY, SÚPISNÉHO A EVIDENČNÉHO ČÍSLA JEDNOTLIVÝCH NEHNUTEĽNOSTÍ VID. PRÍLOHU - VÝKAZ KANALIZAČNÝCH PRÍPOJOK - TABUĽKA - príloha - **E.II-44.**

POPIS situácie - V ÝPIS KP - viď. prílohu E.II-42.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.; SÚRADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

POUŽ.A ĎALŠIE INFORMÁCIE PRÍKAZU Z NEJ SÚHLASU AUTORA ZAKAZUJE HOĎOVSKÝ ŠÍRENIE ALEBO KOPÍROVANIE TOHTO PROJEKTU. TENTO PROJEKT JE VYPRACOVANÝ PRE STAVEBNÉ POVOLENIE. NEPREBERÁME ZODPOVEDNOSŤ ZA INÉ POUŽITIE NA KÝ AKO TENTO ÚČEL

Navrhol:	AXA Projekt, s.r.o., Mierové nám. 3165/5, Galanta 924 01
Zodp. projektant:	Ing. Karol Považan
Vypracoval:	Ing. Karol Považan
Miesto:	Obce Hrubý Šúr a Hurbanova Ves
Investor:	Obec Hrubý Šúr, OÚ Hrubý Šúr č. 205, 903 01
Časť:	**časť Verejná kanalizácia - SO 06; SO 07 a SO 08**
Stavba:	Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr
Formát:	18x A4
Dátum:	04/2020
Účel:	DSP
Č. zákazky:	D025-2018
Č. oprávnenia:	3767/A2
Obsah:	SITUÁCIA KANALIZAČNÝCH PRÍPOJOK č.3
Mierka:	1:1000
Číslo výkresu:	**E.II-42**

AXA Projekt s.r.o.
adresa: Mierové námestie 3165/5, Galanta
tel.: +421(0)915 722 743
e-mail: axaprojekt@axaprojekt.sk
web: http://axaprojekt.sk/