VZOROVÝ PRIEČNY REZ

M 1:50



ÚPRAVA PODLOŽIA (LEN PO PREUKÁZANÍ SKÚŠKOU ÚNOSNOSTI):
ŠTRKODRVINA FR.0-63 HR.300 mm
SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA

KONŠTUKCIA FRÉZOVANIA VOZOVKY:

ASFALTOVÝ BETÓN	ACo 11-II	50 mm	STN EN 13108-1
POSTREK SPOJOVACÍ ASFALTOVÝ	PS	min. 0.5 kg/m2	STN 73 6129
ASFALTOVÝ BETÓN VYROVNÁVACÍ	ACp 16-II	30-40 mm	STN EN 13108-1
POSTREK INFILTRAČNÝ	PI	min.0.8 kg/m2	STN 73 6129
SPOLU		80-90 mm	

KONŠTRUKCIA CHODNÍKA:

BETÓNOVÁ DLAŽBA	DL	60 mm	STN 73 6131-1
DRVENÉ KAMENIVO FR.4-8	KD	40 mm	STN 73 6126
ŠTRKODRVINA	UM ŠD; 31,5 G_C	150 mm	STN 73 6126
SPOLU:		250 mm	

KONŠTRUKCIA DOBUDOVANIA VOZOVKY:

ASFALTOVÝ BETÓN	ACo 11-II	50 mm	STN EN 13108-1
POSTREK SPOJOVACÍ ASFALTOVÝ	PS min. 0.5 kg/m2		STN 73 6129
ASFALTOVÝ BETÓN	ACp 22-II	80 mm	STN EN 13108-1
POSTREK INFILTRAČNÝ	PI min.0.8 kg/m2		STN 73 6129
ŠTRKODRVINA	UM ŠD; 31,5 G_C	170 mm	STN 73 6126
ŠTRKODRVINA	UM ŠD; 31,5 G_C	200 mm	STN 73 6126
SPOLU:		500 mm	

VZOROVÝ PRIEČNY REZ

V MIESTE VJAZDOV

M 1:50



ÚPRAVA PODLOŽIA (LEN PO PREUKÁZANÍ SKÚŠKOU ÚNOSNOSTI):
ŠTRKODRVINA FR.0-63 HR.300 mm
SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA

KONŠTRUKCIA CHODNÍKA V MIESTE VJAZDOV:

BETÓNOVÁ DLAŽBA	DL	60 mm	STN 73 6131-1
DRVENÉ KAMENIVO FR.4-8	KD	40 mm	STN 73 6126
CEMENTOM STMELENÁ ZMES	CBGM C5/6	150 mm	STN 73 6124-1
SPOLU:		250 mm	

KONŠTRUKCIA DOBUDOVANIA VOZOVKY:

ASFALTOVÝ BETÓN	ACo 11-II	50 mm	STN EN 13108-1
POSTREK SPOJOVACÍ ASFALTOVÝ	PS min. 0.5 kg/m2		STN 73 6129
ASFALTOVÝ BETÓN	ACp 22-II	80 mm	STN EN 13108-1
POSTREK INFILTRAČNÝ	PI min.0.8 kg/m2		STN 73 6129
ŠTRKODRVINA	UM ŠD; 31,5 G_C	170 mm	STN 73 6126
ŠTRKODRVINA	UM ŠD; 31,5 G_C	200 mm	STN 73 6126
SPOLU:		500 mm	

Únosnosť konštrukčnej pláne vozovky Edef,2= min.50 MPa, POMER MODULOV Edef,2/Edef,1 < 2,5

Únosnosť konštrukčnej pláne vozovky Edef,2= min.50 MPa, POMER MODULOV Edef,2/Edef,1 < 2,5

Výškový systém: BPV
Súradnicový systém: S-JTSK

101-00 REKONŠTRUKCIA ZÁHRADNEJ ULICE - I. ÚSEK

Objednávateľ:

MESTO DOBŠINÁ
Ulica SNP 554/20
049 25 Dobšiná

Vypracoval:	Ing. Ján Komorník	Ing. Bartolomej Turoci J. Cirbusovej 134/1 082 72 Krivany IČO: 10666966
Zodp. projektant:	Ing. Ján Komorník	
Technická kontrola:	Ing. Stanislav Prcúch	

Stavba: REKONŠTRUKCIA ZÁHRADNEJ, MIEROVEJ A SEVERNEJ ULICE	Dátum	04/2022
	Stupeň	DOS
	Mierka	1:50
	Počet formátov	2xA4
Príloha: VZOROVÝ PRIEČNY REZ	Č. prílohy	4.
		Paré