



LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA Č.P.	STENY, STROP
1.01	WC	11,40	BP2	odstrániť obklad, omietky nad obkladom
1.02	CHODBA	22,14	BP1	odstrániť maľby stien
1.03	KABINET	8,40	BP1	odstrániť maľby stien a stropu
1.04	ŠATŇA	7,80	BP1	odstrániť maľby stien a stropu
1.05	ŠATŇA	8,00	BP1	odstrániť maľby stien a stropu
1.06	WC	11,20	BP2	odstrániť obklad, omietky nad obkladom, maľbu stropu
1.07	UČEBŇA	28,50	BP1	odstrániť keramický obklad stien, maľbu stien
1.08	UČEBŇA	29,45	BP1	odstrániť keramický obklad stien, maľbu stien
1.09	JEDÁLEŇ	72,29	BP1	odstrániť drevený obklad stien, ker. obklad, maľbu stien
1.10	KUCHYŇA	45,22	BP3	odstrániť keramický obklad stien, omietku nad obkladom, maľbu stropu
1.11	UČEBŇA	35,05	BP3	odstrániť keramický obklad stien, maľbu stien, maľbu stropu
1.12	HRUBÁ PRÍPR. ZELENINY	10,41	BP4	odstrániť keramický obklad stien, omietku nad obkladom, maľbu stropu
1.13	SKLAD - CHLADENÝ	3,80	BP4	odstrániť maľby stien a stropu
1.14	CHODBA	6,93	BP2	odstrániť maľby stien a stropu
1.15	CHODBA	3,86	BP1	odstrániť maľby stien a stropu
1.16	SKLAD	10,41	BP1	odstrániť maľby stien a stropu
1.17	KANCELÁRIA	7,80	BP1	odstrániť maľby stien a stropu
1.18	UMÝVÁREŇ - ŠATŇA	5,07	BP2	odstrániť keramický obklad stien, omietku nad obkladom, maľbu stropu
1.19	WC	1,66	BP2	odstrániť keramický obklad stien, omietku nad obkladom, maľbu stropu
1.20	VONKAJŠIE SCHODISKO	10,10	BP2	odstrániť železobetónovú markizu nad vstupom 3x1,5x0,15 m

BP1 - ODSTRÁNENIE NÁŠLAPNEJ VRSTVY PODLAHY Z LINOLEA
BP2 - ODSTRÁNENIE NÁŠLAPNEJ VRSTVY PODLAHY Z KERAMICKEJ/GRESOVEJ DLAŽBY
BP3 - ODSTRÁNENIE VŠETKÝCH VRSTVIEV PODLÁH AŽ PO ÚROVEŇ HYDROIZOLÁCIE (NÁŠLAPNÁ VRSTVA - KERAMICKÁ DLAŽBA)
BP4 - ODSTRÁNENIE VŠETKÝCH VRSTVIEV PODLÁH AŽ PO STROPNÚ KONŠTRUKCIU (NÁŠLAPNÁ VRSTVA - KERAMICKÁ DLAŽBA)
BZ1 - ODSTRÁNENIE OCELOVÉHO ZÁBRADLIA 6mm

LEGENDA MATERIÁLOV

- jestvujúce konštrukcie bez rozlíšenia
- odstránenie tehlového muriva CDm
- vybúranie betónového odkvapového chodníka 24 m2
- výmena dverného kridla 6ks
- odstránenie dverného kridla aj so zárubňou 19 ks
- odstránenie okna s vonkajším a vnútorným parapetom 23 ks
- odstránenie zariadených predmetov 8x umývadlo, 7x wc, 1x sprchový kút
- ZTH1 otvor v strepe pre ϕ 75 mm - 4 ks
- ZTH2 otvor v strepe pre ϕ 110 mm - 1 ks

Prierazy a otvory v jestvujúcich nosných konštrukciách konzultovať so statikom stavby !!!
Búracie práce prevádzkať za prítomnosti stavebného dozora v súčinnosti so statikom stavby.
+- 0,000 = 181,03 m.n.m.

investor	Obec Suchá nad Parnou	HIP	Ing.arch. Martin HOLEŠ
zodp.proj.	Ing.arch. Martin HOLEŠ	spracované	december 2021
vypracoval	Ing. Igor NOVOTNÝ	stupeň	stavebné povolenie

01

Prístavba základnej školy
Suchá nad Parnou

Objekt	SO-01.1
m 1:100	Pódorys 1.NP - búracie práce