



DODATOK Č. 1
k Zmluve o dielo č. 732/2018
na zhotovenie stavby
„Vybudovanie materskej školy v areáli ZŠ Gorkého 21 v Trnave“,
uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl. 1.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ	: MESTO TRNAVA , Hlavná 1, 917 71 Trnava
zastúpený	: JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta
Osoby oprávnené na konanie vo veciach	
a) zmluvných	: JUDr. Peter Bročka, LL.M.
b) technických	: Ing. Dušan Béreš
c) vykonávať technický dozor investora	: Ing. Zuzana Kyselíková
d) kontrolovať zhotovenie Diela	
v priebehu realizácie	: podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku
e) prevzatia Diela	: podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku
f) rozhodovať o zmenách a prácach navyše,	
ktoré majú za následok zvýšenie	
dohodnutej ceny	: podľa bodu 1. písm. a), b) tohto článku
Bankové spojenie	: Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu	: SK23 0900 0000 0051 3604 2210
IČO	: 00 313 114
DIČ	: 2021175728
číslo telefónu	: 033/3236134, 101
e-mail	: dusan.beres@trnava.sk

(ďalej v texte zmluvy len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ	: A.DOM, spol. s r.o.
	Horné Bašty 2, 917 01 Trnava
Číslo zápisu v obchodnom registri	: 1007/T
Zastúpený	: Ing. Peter Horváth
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach	
a) zmluvných	: Ing. Peter Horváth
b) technických	: Ing. Peter Horváth, Ing. Marián Počuch
c) výkon funkcie stavbyvedúceho	: Ing. Marián Počuch, Ing. arch. Peter Novotný
Bankové spojenie	:
Číslo účtu	:
IČO	: 34116516
IČ DPH	: SK2020393287
Číslo telefónu	: 033/5511039
E-mail	: horvath@adom.sk , pocuch@adom.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu s „objednávateľom“ ďalej len „zmluvné strany“).
Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa
ZoD č. 732/2018 zo dňa 03.09.2018 nasledovne:

**ČL. 2**

1. V článku IV. CENA DIELA sa mení bod 4.1. a znie nasledovne:

„Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán a podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:
cena diela vo výške **977 418,56 eur vrátane DPH**, slovom *deväťstosedemdesiatšedemtisícštyristoosemnásť eur a päťdesiatšesť centov (bod 4.1.1. tohto článku).*“

Tabuľka ceny v čl. 4 bod 4.1.1. Cena diela sa dopĺňa a mení nasledovne:

	Cena bez DPH eur	DPH (20 %) eur	Cena spolu s DPH eur
SO 01 A Stavebná časť	219 809,53	43 961,91	263 771,44
SO 01 B Stavebná časť	314 725,05	62 945,01	377 670,06
Zdravotechnické inštalácie	43 458,20	8 691,64	52 149,84
Ústredné vykurovanie	67 174,05	13 434,81	80 608,86
Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody, bleskozvody	54 501,36	10 900,27	65 401,63
Vnútorné slaboprúdové rozvody – ŠK, PTV, PSN	14 103,42	2 820,68	16 924,10
SO 02 Prípojka vodovodu	5 608,95	1 121,79	6 730,74
SO 03 Kanalizačná prípojka	8 787,94	1 757,59	10 545,53
SO 05 Nádrž dažďovej vody a dažďová kanalizácia	19 059,93	3 811,99	22 871,92
SO 06 Chodníky	9 478,79	1 895,76	11 374,55
SO 07 Sadové úpravy	27 247,15	5 449,43	32 696,58
SO 08 Detské ihriská	28 211,11	5 642,22	33 853,33
Geodetické zameranie stavby, porealizačné zameranie, geometrický plán	1 700,00	340,00	2 040,00
Koordinátor projektovej dokumentácie a koordinátor bezpečnosti	650,00	130,00	780,00
Cena diela celkom	814 515,47	162 903,09	977 418,56

Odôvodnenie:

Počas realizácie výstavby MŠ pri zemných prácach bol odkrytý kábel telekomunikačného vedenia, ktorý zasahoval pod základové konštrukcie. Toto vedenie bolo potrebné za účasti správcu preložiť mimo objekt budovanej MŠ.



Do projektovej dokumentácie bola doplnená požiadavka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorá bola doručená až po podpísaní zmluvy s dodávateľom stavby vysúťažiením formou verejného obstarávania.

V priebehu realizácie a kontrole skutočne zrealizovaných prác a dodávok boli zistené rozpory medzi projektovou dokumentáciou a výkazom výmer dodaným zodpovednou projektantkou a predloženým do verejnej súťaže.

Tieto skutočnosti spôsobili navýšenie celkovej ceny diela.

Čl. 3

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
2. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že tento Dodatok č. 1 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v siedmich rovnopisoch, z toho päť rovnopisov dostane Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Mesta Trnava, ktorým je internetová stránka Mesta Trnava.
5. Dodatok bol zverejnený dňa2019 .

Prílohy: Zmenový list č. 01

V Trnave, dňa 12.4.2019.


V Trnave, dňa 1.4.2019.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r.
primátor mesta

.....
Ing. Peter Horváth, v.r.
konateľ



Mesto Trnava

ZMENOVÝ LIST

Identifikácia Objednávateľa podľa Zmluvy o Dielo 732/2018

Mesto Trnava

Zmenový list číslo

01

Ev.číslo Objednávateľa

Identifikácia Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo 732/2018

A.DOM, s.r.o., Trnava

Ev. číslo Zhotoviteľa

Dátum vydania
zmenového listu

18.3.2019

Názov časti stavby dotknutej
zmenou (vrátane čísla SO
alebo PS)

„Vybudovanie materskej školy v areáli ZŠ Gorkého 21 v Trnave“

Popis zmeny technického riešenia:

1. Rozpor medzi výkazom výmer predloženým do verejnej súťaže a skutočnosťou, teda požiadavkou projektovej dokumentácie.
2. Chýbajúce položky vo výkaze výmer.
3. Doplnenie projektovej dokumentácie o požiadavku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
4. Prekládka funkčného telekomunikačného vedenia, ktoré zasahuje pod základové konštrukcie a nie je predmetom riešenia v PD

Zdôvodnenie zmeny:

požiadavka objednávateľa

chyba v projektovej

1., 2.,

chyba zhotoviteľa

vyššia moc

nepredvídateľné okolnosti

4.

iné:

3.,

Vplyv zmeny na výkresovú dokumentáciu diela:

a. Názov
výkresu:

E1.4 Zdravotechnické inštalácie

b. Označenie
výkresu:

2. Pôdorys 1.NP, 3. Pôdorys 2.NP, 4. Schéma kanalizácie, 5. Schéma vodovodu

c. Dátum
vydania
výkresu:

Zmena Ceny diela:

Odpočet - nerealizované položky						
Názov objektu	Poradové č. položky vo výkaze výmer	Názov položky	Jedn.	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
Spolu						- €
Odpočet - Pôvodné nahradzované položky - zámena materiálu						
SO 01B	97	Montáž výplní otvorov - Montáž výplní otvorov musí byť v súlade s Celoslovenskou smernicou pre mont. okien a príslušných noriem STN EN pre Okenné konštrukcie a detaily ich osadenia	m	-8,750	7,054	-61,72
SO 01B	98	Ozn.1 - Plastové okno biele dvojdiel., OS, S rozm. 1500/1825mm, nastaviteľná mikroventilácia, fixácia proti prievanu - zasklenie izolačné trojsklo max. Uw=0,80 W/(m2K), + kovanie+vnútorná Al žalúzia	ks	-5,000	281,400	-1 407,00
SO 01B	136	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	-14,687	0,800	-11,75
Spolu						- 1 480,47 €

Prípočet - Nové položky						
Názov objektu	Poradové č. položky vo výkaze výmer	Názov položky	Jedn.	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
SO 01A	24	Výstuž základových dosiek zo zvar. Sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	90,76	3,024	274,46
SO 01A	25	Murivo základových pásov DT 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 30 cm	m2	0,910	42,966	39,10
SO 01A	26	Murivo základových pásov DT 50x40x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 40 cm	m2	43,092	56,044	2 415,05
SO 01A	30	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,105	1 187,885	124,73
SO 01A	35	Murivo nosné (m3) z tehál pálených hr. 250mm P 12,5 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (250x375x249)	m3	1,392	116,935	162,77
SO 01A	36	Murivo nosné (m3) z tehál pálených hr.400mm brúsených na pero a drážku, na lepidlo (400x247x249)	m3	0,318	119,215	37,91
SO 01A	37	Murivo nosné (m3) z tehál pálených hr.500mm brúsených na pero a drážku, na celoplošné lepidlo (500x247x249)	m3	1,547	130,379	201,70
SO 01A	43	KP2 - Preklad keramický plochý , šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	8,743	8,74
SO 01A	317161208	Preklad nosný keramický vysoký, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2750 mm	ks	3,000	45,057	135,17
SO 01A	108	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	40,815	5,148	210,12
SO 01A	712973232	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 101 – 250 mm	ks	19,000	21,481	408,14
SO 01A	118	PVC fólia - izol.základov proti vlhkosti, tlak.vode, radonu, hydroizolačná fólia hr.1,00 mm,š.1,3m hnedá	m2	5,415	5,775	31,27
SO 01A	119	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	4,394	2,550	11,20
SO 01B	346244371	Zamurovanie rýh alebo potrubí z akéhokoľvek druhu pálených tehál a malty hrúbky 140 mm	m2	1,000	31,186	31,19
SO 01B	8	Príprava vnútorného podkladu stien , Univerzálny základ	m2	2,625	1,353	3,55
SO 01B	9	Vnútorná omietka stien vápennocementová	m2	2,625	7,633	20,04

SO 01B	12	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová + základ - farebný odtieň bledošedá	m2	2,625	9,986	26,21
SO 01B	14	Príprava vonkajšieho podkladu stien , Univerzálny základ	m2	2,625	1,825	4,79
SO 01B	15	Vonkajšia omietka stien vápennocementová hr. 30mm	m2	2,625	10,117	26,56
SO 01B	16	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	18,986	4,381	83,18
SO 01B	18	Doteplenie konštrukcie hr. 100 mm, systém extrud. polystyrén, lepený rámo s prikotvením	m2	126,787	39,686	5 031,67
SO 01B	31	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2	ks	1,000	157,943	157,94
SO 01B	33	Zárubeň oceľová 800x1970 CgU pre požiarne jednokrídlové dvere /k pol.6/	ks	1,000	38,542	38,54
SO 01B	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	1,978	1 063,922	2 104,44
SO 01B	974031153	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, - 0,01800t	m	4,000	2,310	9,24
SO 01B	974031164	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, - 0,04000t	m	4,000	4,851	19,40
SO 01B	103	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,232	10,400	2,41
SO 01B	104	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - 19km - odvoznú vzdialenosť určí dodávateľ	t	1,392	0,337	0,47
SO 01B	105	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,232	7,848	1,82
SO 01B	106	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,464	0,883	0,41
SO 01B	107	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné+zákonný poplatok	t	0,232	6,260	1,45
SO 01B	44	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	5,234	5,148	26,94
SO 01B	59	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	65,800	4,872	320,58
SO 01B	61	Rezivo impregnované - krov	m3	0,592	244,240	144,59
SO 01B	62	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	45,600	0,659	30,05
SO 01B	63	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	35,000	1,251	43,79
SO 01B	64	Laty ipregnované	m3	0,174	282,000	49,07
SO 01B	65	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klnce, pásová oceľ, vruty	m3	0,709	27,043	19,17
SO 01B	68	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	6,072	4,500	27,32
SO 01B	101	Ozn.1N - Plastové okno biele dvojdiel.,OS,S rozm.1500/950mm, nastaviteľná mikroventilácia, fixácia proti prievanu - zasklenie izolačné trojsklo max.Uw=0,80 W/(m2K)+ kovanie+vnútorná Al žalúzia - tvarovo a funkčne obdobné ozn.4	ks	5,000	225,750	1 128,75
SO 01B	125	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho protipožiar., jednokrídlových bez priezoru	ks	1,000	21,000	21,00
SO 01B	126	6 - Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EW 30/D3-C, 80x197 cm + kovanie	ks	1,000	170,000	170,00
SO 01B	134	Montáž doplnkov dverí, samozatvárač	ks	1,000	10,000	10,00
SO 01B	135	Samozatvárač	ks	1,000	39,000	39,00
SO 01B	136	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	13,688	0,800	10,95
SO 01B	168	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	m2	4,800	18,500	88,80
SO 01B	169	Obkladačky keramické glazované	m2	5,040	6,900	34,78
SO 01B	170	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,236	2,200	2,72

SO 01B	171	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	1,600	6,710	10,74
SO 01B	172	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	1,600	2,420	3,87
SO 01B	173	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	2,625	0,583	1,53
SO 01B	174	Maľby z maliarskych zmesí tekutých dvoj- a viacfarebné s bielym stropom dvojnás. do 3,80 m	m2	2,625	2,061	5,41
ZTI	1	Montáž trubíc z PE, hr.do 15 mm,vnút.priemer do 38	m	8,000	3,675	29,40
ZTI	2	ARMAFLEX izolácia - trubica ACe 13x22	m	8,000	1,113	8,90
ZTI	15	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,383	1,400	0,54
ZTI	22	Potrúbie z rúr PE-HD GEBERIT 56/3 odpadné prípojn	m	4,000	14,595	58,38
ZTI	25	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	2,000	2,636	5,27
ZTI	33	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	4,000	0,735	2,94
ZTI	36	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,666	1,050	0,70
ZTI	42	Potrúbie z viacvrstvových rúr PE napr. Geberit Mepla d20x2,5mm	m	12,000	11,792	141,50
ZTI	46	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	4,000	6,825	27,30
ZTI	71	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	12,000	1,418	17,02
ZTI	72	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	12,000	0,977	11,72
ZTI	73	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,975	0,750	1,48
ZTI	89	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	2,000	21,000	42,00
ZTI	90	Umývadlo l=500, z.u. /U/	ks	2,000	31,847	63,69
ZTI	102	Montáž ventilu rohového s filtrom G 1/2	súb.	4,000	2,625	10,50
ZTI	103	Ventil rohový s filtrom 1/2" /RV/	ks	4,000	3,213	12,85
ZTI	106	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	2,000	10,500	21,00
ZTI	107	Umývadlová batéria stojanková do 1 otvoru /U, Um/	ks	2,000	54,432	108,86
ZTI	113	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	2,000	2,520	5,04
ZTI	114	Uzáver zápachový umývadlový plastový Js40	ks	2,000	2,426	4,85
ZTI	124	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,688	0,300	0,81
SO 05	894810009	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	1,000	37,707	37,71
SO 05	28661004500	Vlnocová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 600, dĺžka 6 m, PP, WAVIN	m	2,000	73,584	147,17
SO 05	28661004080	Šachtové dno prietočné DN 160x0° s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA, pre hladké potrubia KG, PP, WAVIN	ks	1,000	465,925	465,93
SO 05	28661004620	Plastový roznášací prstenec D 400 kN, ku kanalizačnej šachte TEGRA 600/1000 NG, WAVIN	ks	1,000	51,819	51,82
SO 05	28671003590	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, WAVIN	ks	1,000	18,422	18,42
SO 05	37	Poklop kanalizačný K omplet okrúhly, trieda B 125kN uzamykateľný	ks	1,000	121,726	121,73
SO 05	38	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,132	19,619	2,59
Prekládka telekom.kábla	SO 01A - 5	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,296	24,224	31,39
Prekládka telekom.kábla	SO 01A - 6	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,389	6,856	2,67

Prekládka telekom.kábla	SO 02 - 8	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	11,520	14,841	170,97
Prekládka telekom.kábla	SO 02 - 9	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,456	0,821	2,84
Prekládka telekom.kábla	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m /na medziskládku/	m3	22,428	1,202	26,96
Prekládka telekom.kábla	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,204	3,438	11,02
Prekládka telekom.kábla	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	12,816	0,343	4,40
Prekládka telekom.kábla	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	22,428	5,767	129,34
Prekládka telekom.kábla	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné+zákonný poplatok	t	5,447	6,260	34,10
Prekládka telekom.kábla	16	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	9,612	2,823	27,13
Prekládka telekom.kábla	Um.osv.zem.p r. - 2	Zriadi. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm	m	10,700	1,998	21,38
Prekládka telekom.kábla	Um.osv.zem.p r. - 4	Piesok	m3	1,284	28,000	35,95
Prekládka telekom.kábla	FA Suptel	Montážne a demontážne práce pri prekládke telekomunikačných káblov-vid' príloha samostatný súpis prác a dodávok	kpl	1,000	2 172,290	2 172,29
SO 08	42	Pieskovisko 4x4m + plachta - materiál drevo, hliník, nerezový spojovací materiál	ks	1,000	987,800	987,80
Spolu						18 891,08 €

Rozdiel ceny – viac náklady/ znížené náklady	17 410,61 €
--	-------------

Zmena termínov plnenia diela:

Zmena termínov čiastkových plnení			
Čiastkove plnenie číslo	Popis čiastkového plnenia	Pôvodný termín	Nový termín

Zmena celkového termínu ukončenia diela		
Popis	Pôvodný termín	Nový termín
Termín dokočenia diela a odovzdanie a prevzanie diela		

Zmenu navrhuje:

Dátum:

Podpis:

Zmenový list vyhotovil:

Dátum:

Podpis:

Vyjadrenie
zhotoviteľa:

Dátum: 19.3.2019

Podpis: Ing. Marián Počuch, v.r.

Vyjadrenie
projektanta:

Dátum:

Podpis: Ing. Miriam Suchomelová, v.r.

Vyjadrenie
TDI:

Zmenový list je vypracovaný v súlade so ZoD cčz:732/2018 Čl. IX. ZMENY ZMLUVY bod 9.2.2. a), c) a d). Naviac práce, ako aj zmeny PD sú opodstatnené a odsúhlasené zodpovedným projektantom. Všetky naviac práce a zmeny PD sú popísané v SD a v Záznamoch z KD.

Dátum: 18.03.2019.

Podpis: Ing. Zuzana Kyselicová, v.r.

Vyjadrenie
objednateľa:

Dátum:

20.3.2019

Podpis: Ing. Dušan Béreš, v.r.

Prílohy zmenového listu: - Faktúra Suptel