


DETAIL "A" - UKONČENÍ HYDROIZOLACE NAD
CHODNÍKEM



OBVODOVÁ STĚNA SUTERÉNU – SMÍŠENÉ OTLUČENÉ ZDIVO 900–1000 mm

VYROVNANÝ VNĚJŠÍ POVRCH OBVODOVÉ STĚNY (CEMENTOVÁ OMÍTKA,
PŘÍPADNĚ DOZDÍVKY Z KERAMICKÝCH MATERIÁLŮ) Ø 20 mm

PENETRAČNÍ NÁTĚR PCI – PECIMOR P

DVOUSLOŽKOVÁ BITUMENOVÁ SILNOVRSTVÁ STĚRKA PCI PECIMOR 2 K VYZTUŽENÁ
ARMOVACÍ TKANINOU (PCI GEWEBEBAHN)

TEPELNÁ IZOLACE – NALEPENÉ POLYSTYRÉNOVÉ DESKY S UZAVŘENOU POVRCHOVOU
STRUKTUROU – např. DEKPERIMETER, EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN APOD. (PRO CELOPLOŠNÉ
LEPENÍ POUŽÍT PCI PECIMOR 2 K BEZ MECHANICKÉHO KOTVENÍ).

PROFILOVANÁ FÓLIE HDPE S VÝŠKOU NOPŮ 8 mm S NAKAŠÍROVANOU FILTRAČNÍ
TEXTÍLIÍ – DEKDREN G8

OCHRANNÁ DŘEVOŠTĚPKOVÁ DESKA OSB tl. 18 mm

ZHUTNĚNÝ ZÁSYP VYKOPANOU ZEMINOU

KÓTOVÁNO V mm
VÝŠKOVÉ KÓTY V m
KÓTOVÁNY STAVEBNÍ OTVORY
KÓTOVÁNO ZDIVO BEZ OMÍTKY

DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY

STAVEBNÍ PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PELHŘIMOV, s. r. o.			
Vedoucí projektant:	Václav Smejkal	Číslo autorizace: 1400165	
Zodp. projektant:	Václav Smejkal		
Vypracoval:	Ing. Ondřej Smejkal	Stupeň dokumentace: DZS	
Kreslil:	Ing. Ondřej Smejkal		
AKCE: SANACE ČÁSTI VLHKÉHO ZDIVA SUTERÉNU DOMŮ čp. 644, 814 a 271 ul. KŘEMEŠNICKÁ PELHŘIMOV		Kraj: Vysočina	
		Datum: Říjen 2017	
		Formát: 2 x A4	Měřítko: 1 : 10
DETAIL "A" - UKONČENÍ HYDROIZOLACE NAD CHODNÍKEM			
Stavebník: město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov		Č.V. D1.1.b - 4	

