

Pôdorys 3.NP M1:50 KLINIKA PERINATOLÓGIE A NOVORODENCOV

DODÁVKA TECHNOLÓGIE :

GH2SW - germicídny žiarič priamo vyžarujúci, 55W, uchytenie na stenu
GIPE532W - germicídny žiarič priamo vyžarujúci, 30W, uchytenie na strop
GSMA/GPH2 - germicídny žiarič nepriamo vyžarujúci, ventilátorový so spín. hodinami, 55W, uchytenie na stenu
SP - snímač pohybu (investovaný) pre germicídne žiariče
SPH02 - spínacie hodiny germicídnych žiaričov

DODÁVKA A MONTÁŽ STAVBY :

15-77 - Antistatická elektrostaticky vodivá usmerňená podlahová krytina. Zvodový odpor musí byť 5x10² Ω - 10⁶ Ω.
Zvodová sieť antistatickej podlahy musí byť spojená s prípojnicou pospájania.
PC - dvojitá zásuvka počítačovej siete - rieši projektant slaboprúdu, parametre siete: 1 GBit. Ostatné zásuvky počítačovej siete, požiadavkové uzlíkelom, rieši projekt slaboprúdu. Upozornenie - požiadavkovú investíciu je zdvojenie rozvodov - samostatná sieť pre nemocničnú a pre fakultu !
Z - el. zásuvka 230 V/16 A podľa STN 33 2000-7-710, 600 mm vysoko, resp. v parapetnom žľabe pod stolom
Z_1 - El. zásuvka 230 V / 16 A podľa STN 33 2000-7-710, samostatne istená. 1200 mm vysoko
Z_2 - el. zásuvka 230 V / 16 A, IT sústava podľa STN 33 2000-7-710, farebne odlíšená 1 200 mm vysoko
Z_3 - el. zásuvka 230 V / 16 A, IT sústava podľa STN 33 2000-7-710, farebne odlíšená 400 mm vysoko
Z_4 - El. zásuvka 230 V / 16 A s pomocou chaméleónskou, samostatne istená, napájaná cez prúdový chránič podľa STN 33 2000-7-710, označená "RTO", 1 200 mm vysoko, resp. pod parapetom okna
Z_5 - el. zásuvka 230 V/16 A podľa STN 33 2000-7-710, 1200 mm vysoko
IT - Zdravotnícka sústava podľa STN 33 2000-7-710, el. zásuvky farebne odlíšené
VDO - el. zásuvka 230 V/16 A podľa STN 33 2000-7-710, 1200 mm vysoko, napájaná z vetvi dôležitých obvodov
S_1 - Vývod el. kábla 230V/6A na prepojenie lôžkových ohrievacích germicídnych žiaričov, na stene vo výške 2400 mm.
Ukončenie v inštalačnej krabici na stene, voľný koniec vodičov 20 cm.
S_2 - Vývod el. prúdu 230 V/6 A pre stropný priamo vyžarujúci germicídny žiarič GIP napojený z SPH 02, ukončený vývodom 30 cm zo stropu
S_3 - Vývod el. prúdu 230 V/6 A pre nástenný zvislo osadený usmerený germicídny žiarič, vo výške 1800 mm.
Voľné koncе vodičov nechajte vyčnievať zo steny 30 cm.
SPH02 - Vývod el. prúdu 230 V/6 A pre napojenie spínacích hodín germicídnych žiaričov, voľné koncе vodičov nechajte vyčnievať z inštalačnej krabice cca 20 cm.
SP - Pohybový senzor na prerušenie okruhu napájania germicídnych žiaričov počas zdržania v priestore v prípade vstupu osoby do priestoru so zapnutým žiarením - zapojenie rieši projektant elektro, dodávateľ Nesa - výška 2200 mm nad podlahou
U_1 - Uzemňovacie svorky pre uzemnenie prípojných prívodov
O_2 - Vývod kyslíka cez rýchlospojku na stropnom stative/nástennej rampe
T - Vývod stlačeného vzduchu 4 bary cez rýchlospojku na stropnom stative/nástennej rampe
V - Vývod vákua na stropnom stative/nástennej rampe (ak je v budove realizovaný)
UN - Nerezový kruhové umývadlo s nízkou stojankovou zmiešavacou batériou, osadené do spodnej skrinky, určené na umývanie rúk.
JD - Nerezový dvoj drez s vysokou stojankovou zmiešavacou batériou, osadený do spodnej skrinky, určený na umývanie nástrojov, resp. vyšetrenie biologického materiálu
DD - Nerezový dvojdrez s vysokou stojankovou zmiešavacou batériou, osadený do spodnej skrinky, určený na umývanie nástrojov, resp. vyšetrenie biologického materiálu

NÁLEŽITOSTI VÝKRESU - MONTÁŽNE VÝKRESY:

08-50 - stropný zdvihový most
08-52 - zvislá nákladná rampa
94-06 - kojenecká vaníčka bez umývadla
94-07 - kojenecká vaníčka s umývadlom

POZNÁMKA:

Kóty sú udané z min od povrchu čistej steny (omietka, obklad), vrchnej hrany podlahy, resp. spodnej hrany hotového stropu (omietka, podhľad). Uvedené šírky dverí sú šíry. svetlé priechodzie šírky.
Výška obkladu pri sanitárnych zariadeniach min. do výšky 1800 mm nad podlahou.
V nezaradených priestoroch je prostredie podľa STN EN 33 2000-5-51 základné.
Typ miestnosti podľa STN 33 2000-7-710 príloha B, tabuľka B.1 je uvedený pri názve miestnosti.
Súčasťou PD je aj protokol o určení klasifikácie zdravotníckeho priestoru do skupín v súlade s prílohou B.
Všetky zmeny, ktoré vzniknú pri riešení projektu stavby zo strany GP, alebo ktoré vzniknú pri realizácii, musia byť prejednané s projektantom a dodávateľom zariadenia.
Stavebnú prípravu pre pevne inštalované zariadenia je nutné v čase dodávky aktualizovať podľa konkrétne vybraných zariadení !
Pri stavebných úpravách je potrebné zabezpečiť dostatočnú výmenu vzduchu.

AUTOR	Ing.arch.Ivan PRIKLE, Ing. arch. Ivan ZGRAJA PhD.	ZODPOV.	Ing. Ivan HLAVÁŠ	HOSPINA Zilina, s.r.o.	Č.VÝK. 2
H. PRÍZU	Ing.arch. Ivan PRIKLE	VYPRACOVAL	Ing. Ivan HLAVÁŠ	Mateja 297, 821 03 Bratislava	
KONZPR.	UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN, nádvorie 2, Martin			tel.: 0903 / 000 000, fax: 0903 / 000 000	
NÁZOV STAVBY	UNM - Dostavba 6. pavilónu - II.etapa			OBJEKT	NOVORODENECKÁ KLINIKA
				PROFESIA	ZDRAVOTNÍCKA TECHNOLÓGIA
MIESTO STAVBY	MARTIN, ulica UNM			DÁTUM	JÚL 2016
NÁZOV VÝKRESU	PÔDORYS 3.N.P. - NAVRHOVANÝ STAV			MIERKA	1:50
				FORMÁT	15xA0