

Przedmiar robót 070/AFG/2022-09

Naprawa nawierzchni gruntowej dróg leśnych nr 486, 478 i 490 w Leśnictwie Rabsztyn

Obiekt	Naprawa nawierzchni gruntowej dróg leśnych nr 486, 478 i 490 w Leśnictwie Rabsztyn
Rodzaj robót	Konserwacja dróg
Branża	Drogowa
Kod CPV	45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg
Lokalizacja	Droga leśna nr 486, 478 i 490 w Leśnictwie Rabsztyn
Zamawiający	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olkusz 32-300 Olkusz ul. Łukasińskiego 3
Inwestor	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olkusz 32-300 Olkusz ul. Łukasińskiego 3
Biuro kosztorysowe	A+S Sebastian Szymczyk

Jeżeli w kosztorysach, przedmiarach i innych załącznikach jest mowa o "produkcie, materiale czy systemie, została użyta nazwa własna" należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany. Wszystkie przywołane w kosztorysie, przedmiarze lub innych załącznikach znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych

Spis treści

1. Tabela elementów	3
2. Przedmiar robót	4

Spis działów przedmiaru robót

Naprawa nawierzchni gruntowej dróg leśnych nr 486, 478 i 490 w Leśnictwie Rabsztyn

Nr	Opis
----	------

Tabela obmiaru robót

Naprawa nawierzchni gruntowej dróg leśnych nr 486, 478 i 490 w Leśnictwie Rabsztyn

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Mnożnik
1	KNNR 1 0102/05		Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia średnich od 31-60% powierzchni 50,00*2,00/10000	ha	0,010	
			razem	ha	0,010	
2	Kalkulacja indywidualna		Transport z odpadów gałęzi i krzewów na odległość 1 km	kpl	1,00	
3	KNNR-W 1 0104/11		Karczowanie pni o średnicy 16-25cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kategorii III-IV	szt	21,000	
4	KNNR-W 1 0104/12		Karczowanie pni o średnicy 26-35cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kategorii III-IV	szt	16,000	
5	KNNR-W 1 0104/13		Karczowanie pni o średnicy 36-45cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kategorii III-IV	szt	3,000	
6	Kalkulacja indywidualna		Odwóz pni i korzeni na odległość do 1 km	SZT.	40,000	
7	KNR 2-01 0126/01		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	1 244,00	
8	KNR 2-31 0101/01		Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	2 112,500	
9	KNR 2-01 0212/07		Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach	m3	609,100	
10	KNR 2-31 0103/04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	2 995,50	
11	KNR 2-31 0107/01		Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 15 cm	m3	152,10	
12	KNNR 6 0113/03		Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm - KRUSZYWO 0-63	m2	2 330,500	
13	KNNR 6 0113/05		Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm - KRUSZYWO 0-31,5	m2	2 330,500	