


STLPIK PLOTA 365/365mm (50ks)
ZÁKLADOVÝ PÁS PLOTA "1" - 121.10m
M 1:25



VÝKAZ VÝSTUŽE								
PRVOK	POL.	Ø	DLŽKA [m]	KS	DLŽKA - km			
					10 505 (B500 B)			
					ØR8	ØR10	ØR16	
OPORNÉ PÁSY+ TEHLOVÉ SOKLE	4	R16	2.00	500			1000.00	
	5	R10	2.65	50		132.50		
	8	R10	6.00	294		1764.00		
	9	R8	3.20	607	1942.40			
	10	R8	2.30	607	1396.10			
CELKOM					m	3338.50	1896.50	1000.00
					kg/m	0.395	0.617	1.578
					kg	1318.71	1170.14	1578.00
					kg		4066.85	
HMOTNOSŤ CELKOM kg							4066.85	
						1x4066.85=	4066.85	

CELKOVÝ OBJEM BETÓNU C20/25 CCA 100,0m³ (ST. VYSTUŽENIA ~40,5kg/m³ BETÓNU)

OBJEM BETÓNU C20/25
ZB KONŠTR. (+OPORNÉ ZÁKLAD.PÁSY "1") 100,0m³

HMOTNOSŤ VÝSTUŽE R
4070kg

BETÓN: podľa STN EN 206-1 - C20/25-XC3 (SK)-CI 0,4-Dmax16-S3
podľa STN EN 206-1 - min. krytie 40mm
podľa STN EN 206-1 - VÝSTUŽ R (B500B)

± 0,000=1016,44

ÚPRAVA AREÁLU VO VÚZ BYSTRINA		SO 06 OPLOTENIE	FUTURA-A spol. s r.o. Palkovičová 11, 821 08 Bratislava Tel.: 0905 342 349 mail: futura@futura.sk	
INVESTOR	NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA		STUPEŇ	REALIZAČNÝ PROJEKT
HLAVNÝ PROJEKTANT	ING.ARCH. DIANA KLČOVÁ, ING.ARCH. EDUARD KLČO ING. TIBOR HAVLÍK		DÁTUM	02/2018
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING.IVAN GUBA		MIERKA	1:25
ČASŤ	STATIKA		Č.VÝKR.	S-01
VÝKRES	OPLOTENIE - TVAR A VÝSTUŽ			