LEGENDA navrhovaný stav:

- výmena LED4 svietidla 67W na osvetlenenie hlavných cestných komunikácií
- výmena LED3 svietidla 38W na osvetlenenie hlavných cestných komunikácií
- výmena LED2 svietidla 25W na osvetlenenie vedľajších cestných komunikácií
- výmena LED1 svietidla 16W na osvetlenenie vedľajších cestných komunikácií

- výmena LED parkového svietidla 41W s rotačno symetrickou optikou - PARK LED 2
  DM - cestná optika na oceľových podperných bodoch č. 118 - 127 - PARK LED 3
- výmena LED parkového svietidla 32W s rotačno symetrickou optikou PARK LED 1

- pôvodné parkové svietidlo v cintoríne - neriešené - 30ks
- zrušenie existujúceho parkového svietidla
- výmena LED reflektora 162W s asymetrickou vyžarovacou charakteristikou
- výmena LED reflektora 95W so symetrickou vyžarovacou charakteristikou
- zrušenie existujúceho svietidla
- pôvodné svietidlo LED - neriešené v projekte
- pôvodné svietidlo v súkromnom vlastníctve - neriešené - 110ks
- pôvodné svietidlo LED (Unistreet) - neriešené v audite - 50ks
- pôvodné cestné svietidlo v cintoríne - neriešené - 2ks
- pôvodné stropné prachotesné svietidlo na Ulici Sama Chalupku - rekonštr. rieší sam. proj. dok.
- parkové svietidlo LED (TownGuide) - neriešené v audite - 4ks

124 podperný bod betónový a číslo p.b.
196 existujúci oceľový stožiar a číslo p.b.
27 existujúci drevený stožiar a číslo p.b.
25 konzola na fasáde domu a číslo p.b.
80 zrušenie existujúceho oceľového stožiara
282 zrušenie existujúceho dreveného stožiara

V05A navrhovaný typ výložníka na betónový stožiar - označuje dĺžka a typ uchytenia výložníka (0,5 m, typ A)
TB nová stožiarová svorkovnica (typ TB1 / TB2 / TB3)

TS trafostanica
bezdrôtový rozhlas
kamera

k+p+c+dz
- demontáž dopravnej značky zo zrušeného stožiara
- demontáž kamery zo zrušeného stožiara
- demontáž stožiarovej pätky zo zrušeného stožiara
- demontáž kabeláža napájajúceho svietidla / rozhlasu zo zrušeného stožiara

POZNÁMKY:

1/ Pred objednávkou nadstavcov, je potrebné zmerať vrcholový priemer oceľových stožiarov v mieste osadenia svietidiel a v prípade potreby objednať príslušné redukcie.

2/ Vysvetlenie k výložníkom na oceľový stožiar:
- WR-14 (skutočný typ je WR-14/1/1,5/5): dĺžka smerom hore 1m, vyloženie do boku 1,5m, uhol 5 stupňov
- WR-14/1 (skutočný typ je WR-14/1/1,0/5): dĺžka smerom hore 1m, vyloženie do boku 1,0m, uhol 5 stupňov
- WR-14/2/1 (skutočný typ je WR-14/2/1,0/5): dvojramenný výložník, dĺžka smerom hore 1m, vyloženie do bokov 1,0m, uhol 5 stupňov
- WR-4/1 (skutočný typ je WR-4/1/1,0/5 ZP): dĺžka smerom hore 0,3m, vyloženie do boku 1,0m, uhol 5 stupňov
- WR-4/2 (skutočný typ je WR-4/2/1,0/5 ZP): dvojramenný výložník, dĺžka smerom hore 0,3m, vyloženie do bokov 1,0m, uhol 5 stupňov

3/ Rekonštrukcia cintorína nebude predmetom tohto auditu. Jedná sa o podperné body č. 1868 - 1899.

4/ Novo navrhované oceľové stožiare typu SAL-5/B60 s označením "RAL" majú byť vo farbe RAL 9005 (alebo podľa výberu investora).

Uchytenie výložníka na NN stožiar (celé mesto)

	A	B	C
Výložník na betónový stožiar 0,5m	91	8	8
Výložník na betónový stožiar 1,0m	228	22	33
Konzola pre svietidlo na fasádu		3	
Konzola pre reflektor na betónový stožiar		4	
Konzola pre reflektor na oceľový stožiar		8	
Nadstavec 1,0m na oceľový stožiar		13	
Nadstavec 1,5m na oceľový stožiar		17	

Centrum pre Verejné Osvetlenie
sídlo: Ambrova 35, 831 01 Bratislava, Slovakia
prevádzka: Pod bratmi 4, 841 03 Bratislava, Slovakia
tel.: +421 2 33 000 224
http://www.cevo.sk e-mail: cevo@cevo.sk

hlavný projektant	projektant	vypracoval
		Ing. Péter Faragó

investor:	Mesto Stupava	pečiatka a podpis
projekt:	Audit verejného osvetlenia	formát: 25 x A4
		dátum: 04/2021
		projekt
príloha:	SO1: SITUÁCIA – Navrhovaný stav – mesto	mierka: 1: 3000
		č. prílohy: N_01