

Vysvetlenie SP č. 2

Verejnému obstarávateľovi boli v lehote na predkladanie ponúk doručené žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch. V súlade s § 113 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám poskytujeme nasledovné vysvetlenie:

Žiadosť o vysvetlenie č.2

Otázka:

Vo výkaze výmer chýbajú položky na odvoz a skládkovanie odpadov, prosíme o doplnenie.

Vysvetlenie

Odvoz a skládkovanie odpadov bude priamo na stavenisku.

Otázka:

Vo výkaze výmer SO 01 Kanalizácia III. etapa sa nachádza mínusová položka č. 38 - Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast, hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope, žiadame o úpravu výkazu.

Vysvetlenie

Verejný obstarávateľ vykonal vo VV opravu položky 37 a výmaz položky 38.

Žiadosť o vysvetlenie č.3

Otázka:

1. Podkladmi pre vypracovanie cenovej ponuky na realizáciu III. etapy výstavby kanalizácie Klokočov Paľkov sú nasledujúce dokumenty:

- A. Sprievodná správa*
- B. Súhrnná technická správa*
- C. Celková situácia*
- D. Výkaz výmer*

V bode 4.3. návrhu Zmluvy o dielo je okrem iného uvedené, že: Ponukový rozpočet, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto Zmluvy predložil zhotoviteľ na základe podrobného oboznámenia sa s projektom.

Máme za to, že nie je možné podrobne sa oboznámiť s projektom a určiť cenu za realizáciu prác a dodávok materiálov bez doplnenia projektu pre III. etapu o ďalšie časti ako je napríklad pozdĺžny profil jednotlivých stôk so zadaním ich hĺbok a výkaz kanalizačných šácht s určením ich výšok.

Máme tiež za to, že bez pozdĺžnych profilov jednotlivých stôk nie sú uchádzači schopní skontrolovať množstvá uvedené v jednotlivých položkách v obdržanom výkaze výmer.

Vysvetlenie

Otázka 1: Môže obstarávateľ doplniť výkres s pozdĺžnymi profilmi jednotlivých stôk?

Verejný obstarávateľ doplnil Výkres číslo 5 a 6

Otázka 2: Môže obstarávateľ doplniť výkres so špecifikáciou kanalizačných šácht?

Verejný obstarávateľ doplnil Výkres číslo 7

Otázka 3: Môže obstarávateľ doplniť do výkresu Celková situácia polohy jednotlivých kanalizačných šácht, ktorých má byť podľa výkazu výmer 60 ks?

Polohy sú zakreslené vo výkresoch č. 2 a 3, ktoré boli doplnené

Otázka:

2. Podľa informácie zo Súhrnnej technickej správy pre III. etapu výstavby kanalizácie Klokočov Paľkov, ktorá tvorí súčasť súťažných podkladov budú trasy kanalizácie vedené v prístupových komunikáciách, ktoré sú tvorené buď spevneným rastlým terénom alebo starými železobetónovými cestnými panelmi. Priložený výkaz výmer však neobsahuje položky, ktoré by pojednávali o odstránení cestných panelov alebo o odstránení spevnených častí rastlého terénu.

Otázka: Môže obstarávateľ potvrdiť, že predmetom zemných prác v rámci dopytovanej cenovej ponuky je len realizácia výkopu rýh v hornine tr.3, teda bez búracích a demontážnych prác, tak ako to je uvedené vo výkaze výmer?

Vysvetlenie

Výkaz výmer je doplnený bod 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie, položky č. 42 - 48.

Otázka:

3. Priložený výkaz výmer ako aj súhrnná technická správa pre realizáciu III. etapy výstavby kanalizácie Klokočov Paľkov obsahujú informáciu o podchodoch pod jestvujúcou komunikáciou, ktoré budú realizované pretláčaním oceľových chráničiek.

V celkovej situácii však nie je zakreslená poloha a počet týchto podvrtaviek

Otázka: Môže obstarávateľ zakresliť do priloženej situácie polohy a miesta týchto podvrtaviek?

Vysvetlenie

Počet podvrtaviek 3, zakreslené vo výkrese č. 2 a 3.

Otázka:

4. Podľa priloženého výkazu výmer pre III. etapu výstavby kanalizácie Klokočov Paľkov sa má vyvieť na skládku 3.010,28 m³ zeminy. Podľa toho istého výkazu výmer je celkovo množstvo výkopov 60 m³ + 2.662,749 m³, čo je spolu 2.722,749 m³. Rozdiel medzi množstvom zeminy, ktorá sa má odvieť a uskladniť na skládke a množstvom zeminy, ktorá má byť vykopaná je 287,531 m³.

Otázka 1: Vie obstarávateľ vysvetliť prečo je vo výkaze výmer množstvo zeminy určenej na odvoz a uskladnenie na skládke väčšie o 287,531 m³ ako je množstvo vykopanej zeminy?

Otázka 2: Môže obstarávateľ doplniť do výkazu výmer výpočet množstiev pri jednotlivých položkách pre možnosť ich zosúladenia/porovnaní s projektovou dokumentáciou?

Vysvetlenie

Výkaz výmer oprava, položky č. 10 a 11., z 3 010,28 m³ zmena na 2 722,749 m³.

5. Výkaz výmer pre realizáciu III. etapy kanalizácie Klokočov Paľkov obsahuje položku č.27 : PC – Elektrospojka AWADUKT z PP D315 v množstve 1 ks.

Otázka: Môže obstarávateľ vysvetliť na čo je určená táto tvarovka v tomto projekte a na ktorú stoku je s ňou uvažované?

Vysvetlenie

Výkaz výmer je oprava názvu položky č. 27, PC- Kanalizačné koleno z PP AWADUKT D315/45°.

OZNAM:

V súlade s vysvetlením verejný obstarávateľ zverejnil vo svojom profile projektovú dokumentáciu k III. etape kanalizácie doplnenú o technické výkresy a aktualizovaný Výkaz výmer . Súbory sú označené ako :

- **5-1-2 PD etapa III doplnenie 18.02.2023**
- **Príloha č. 5-2-2 Výkaz výmer, III. etapa –Aktualizácia 18.02.2023**

Týmto žiadame uchádzačov aby pri spracovaní svojej ponuky použili aktualizované dokumenty.

Verejný obstarávateľ oznamuje , že predĺžil lehoty nasledovne:

Lehota na predkladanie ponúk:

Pôvodná lehota: 23.02.2023 o 08:00 hod.

Nová lehota: 28.02.2023 o 08:00 hod

Lehota na otváranie ponúk

Pôvodná lehota: 23.02.2023 10:00 hod

Nová lehota: 28.02.2023 o 10:00 hod