VÝKRES TRVALÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA
M 1:500



VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE

V 1a	POZDĽNA SÚVISLÁ ČIARA	
V 2b	POZDĽNA PRERUŠOVANÁ ČIARA	
V 4	POZDĽNA SÚVISLÁ VODIACA ČIARA	
V 5a	PRIEČNA SÚVISLÁ ČIARA	
V 6a	PRIECHOD PRE CHODCOV	
V 7a	PRIECHOD PRE CYKLISTOV PRIBLIŽNÝ X PRIECHOD PRE CHODCOV	
V 8a	CYKLISTICKÝ SMEROVÝ ŠÍPKA + PIKTOGRAM CYKLISTU	
V 9a	SMEROVÉ ŠÍPKY	
V 13	BIELE KOSOUHLOŽNIKY ČIARY ZÚŽENIE TIEŽ. CYKLISTICKÝ TROJUHOLNÍK	

POZNÁMKY:

- EXISTUJÚCE ZVISLÉ A VODOROVNÉ TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE V CIELOM ROZSAHU RIEŠENEJ STAVBY A ZASLA JE VYZNAČENÉ SIVOU FARBOU
- NOVÉ TRVALÉ ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY SÚ NAVRHNUTÉ Z ZNAČKOVÝCH RADENIE, RIEŠENIE UPRAVE A NA PODMIENOVANÍ KONŠTRUKCIA V ZMYSLE ZNAČKOVÝCH NÁ SÚBOR STN A TNS Y 8220, STN 73 6101 A EU OPRAV. ZMEN A NOVELIZÁCIÍ
- VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE V ZMYSLE STN A TNS Y 8220 V BIELEJ FARBE NA ODSTRETÝ POVRCH SPEVNENEJ PLOCHY
- PRED ZAČIATKOM STAVEBNÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYPOŽIČ ODSTRÁNIŤ POSTÚPNE SIETE VO SPRAVCAMI
- STAVBU ZVISLÝCH DOPRAVNÝCH ZNAČIEK SLÚŽIACICH SO BETÓNOVÝ PATKY V ZELENI, ALEBO DO ASFALTOVÉ PATKY V SPEVNENÝCH PLOCHÁCH
- ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE BUDE OSADENÉ DO PREFABRIKOVANÝCH PATIEK
- ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY SÚ SPĽŇAJÚ NÁVRHOVÚ DO PRÍSLUŠNÉHO PRÚTU V ZELENI ALEBO DO ASFALTOVÉ PATKY V SPEVNENÝCH PLOCHÁCH
- PODMIENKY PRE ZABEZPEČENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRACOVNÍKOV A BEZPEČNOSTNÉHO PRÚDU SA DE-VRANY
- FORMÁTOVÉ A VO ITEMÉ BOL SOM BEZPEČNOSTNÁ ZVÄZLOVÁ NA ROZHĽADOVÉ TABUĽKE MIDI PRÍMEDU KOMUNIKÁCIE SLEDU CHODNÍKA
- JE NUTNÉ PRIZVAŤ ZÁSTUPCU OR PZ –SSI NA KONTROLU OSADENIA TRVALÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA

LEGENDA NOVÉHO NAVRHOVANÉHO TRVALÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA:

ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE

ZNAČKY UPRAVUJÚCE PREDNOSŤ A DODATKOVÉ TABUĽKY S TVAROM KRIŽOVATKY

P 1	DAJ PREDNOSŤ V JAZDE!	1 KS
P 8	HLAVNÁ CESTA	2 KS

PRÍKAZOVÉ ZNAČKY

C 8	CESTOU PRE CYKLISTOV	8 KS
C 9	CESTOU PRE CHODCOV	5 KS
C 10	CESTOU PRE CHODCOV A CYKLISTOV	4 KS
C 15	KONIEC PREJAZU	6 KS
C 25	KADENIE JAZDOVÝCH PRÚDOV PRED KRIŽOVATKOU	1 KS

INFORMATÍVNE PREVÁDZKOVÉ ZNAČKY

IP 6	PRIECHOD PRE CHODCOV	3 KS
IP 6	PRIECHOD PRE CHODCOV (S PRÍKAZNÉ IN D.3.1)N RIEŠLIAKOM PODKLADE	2 KS (V RÁMCI OBJEKTU D.1.2)
IP 7	PRIECHOD PRE CYKLISTOV	3 KS

EXISTUJÚCE TRVALÉ ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE

EXISTUJÚCE ZVISLÉ TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY V MIESTE STAVBY A JEJ PRAMEŇ NADVÄZNOSTI

EXISTUJÚCE TRVALÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE

EXISTUJÚCE VODOROVNÉ TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE V MIESTE STAVBY A JEJ PRAMEŇ NADVÄZNOSTI

D.1.1

STAVBA:	CHODNÍK, CYKLOCHODNÍK A CESTA NA ULICI BUČIANSKA, PD
OBJEKT:	D.1.1 - SPEVNENÉ PLOCHY - HLAVNÁ CYKLOCESTIČKA
PRÍLOHA:	VÝKRES TRVALÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA
INVESTOR:	Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava
KRAJ:	TRNAVSKÝ
OKRES:	TRNAVA
K.Ú.:	TRNAVA
VYPRACOVAL PROJEKTANT:	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	
REV. PETROV HOMÁ:	
REV. PETROV HOMÁ:	
REV. PETROV HOMÁ:	
REV. LUKÁŠ RAJNOHA	

dage

DAGE Slovakia s.r.o.
Ing. Lukáš Rajnoha
Hlavná 1, 917 71 Trnava
0905 123 456
info@dage.sk
www.dage.sk

ČÍSLO ZMLOUVY:	171/2021
DÁTUM:	08/2021
STUPEŇ:	ÚZEMNÉ
MIERKA:	1:500
FORMÁT:	A0
ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.1.1
	06
	ZUPAVKA