



REVIZE Č. 1 ZE DNE 12. 3. 2019.

POZNÁMKA:

V případě nadstavení VZT potrubí pomocí přírubového spoje bude vytažení hydroizolace provedeno min. 150 mm nad spoj.

Z důvodu zvýšení skladby se musí provést zvednutí hlavic ventilátorů pomocí příruby. S tím souvisí také prodloužení přívodů elektroinstalace v případě nedostatečně dlouhého přívodního kabelu. Zvednutí ventilátorů či jeho případná výměna bude zajištěna objednatelem.

**ATELIER
DEK**

OPRAVA STŘECHY KULTURNÍHO DOMU Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod

projektant: DEKPROJEKT s. r. o.
Tiskařská 10/257, 108 00
tel: 234 054 284
fax: 234 054 291

objednatel: Město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod

stupeň dokumentace:
DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

část dokumentace:
D.1.1. Architektonicko-stavební řešení

obsah výkresu:
Detail M - VZT

vypracoval:
Ing. Ondřej Nečas

zodpovědný projektant:
Ing. Pavel Štajnrt

paré:

kontroloval:
Ing. Jan Janeček
Ing. Petr Schindler, Ph.D.

Pořadové číslo v deníku autorizované osoby: 324

číslo výkresu:
D.1.1.16

formát: 2x A4

datum: 12. 3. 2019

měřítko: 1:5

č. zakázky: 2017-001571-KeA