

ZP ZVÝŠENÝ PODHĽAD O 250 mm - /800/800 mm/
NA MONTÁŽ OHRIEVAČA VODY S TEPELNÝM ČERPADLOM 80 l
PRIEDUCHY SA OSADIA DO PODHĽADU NAD SADROKARTÓN

LEGENDA HMôT

- EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE
- MURIVO PRIEČKOVÉ Z PRESNÝCH TVÁRNIC Z AUTOKLÁVOVANÉHO BETÓNU "YTONG" KLASIK P2-500 /100x249x599/ A /150x249x599/ NA TENKOVRSTVOVÚ LEPIACU MALTU "YTONG"
- TEPELNÁ IZOLÁCIA

LEGENDA MIESTNOSTÍ A PRIESTOROV

ČÍSLO MIEST.	ÚČEL MIESTNOSTI	m2	PODLAHA SOKLÍK	STENY-POVRCH, ÚPR.	STROPY-POVRCH, ÚPR.	POZNÁMKA
2.01	CHODBA SO SCHODISKOM	22,37	existujúca dlažba sokel keramický na výmenu	štuková vápenná omietka hladká maľba	štuková vápenná omietka hladká maľba	výmena madla a nový náter zábradlia
2.02	CHODBA	49,25	PVC soklík - lišta	štuková vápenná omietka hladká maľba	sadrokartón na kovovom rošte RB 1x12,5mm	
2.03	CHODBA	6,63	PVC soklík - lišta	štuková vápenná omietka hladká maľba	sadrokartón na kovovom rošte RB 1x12,5mm	
2.04	KÚPEĽŇA S WC	4,20	keramická dlažba protišmyková	keramický obklad	sadrokartón na kovovom rošte RBI 1x12,5mm	sadrokartón odolný vlhkosti
2.05	KUCHYŇA	14,90	PVC soklík - lišta	štuková vápenná omietka hladká maľba	sadrokartón na kovovom rošte RB 1x12,5mm	keramický obklad steny pri kuch. linke
2.06	IZBA	12,94	PVC soklík - lišta	štuková vápenná omietka hladká maľba	sadrokartón na kovovom rošte RB 1x12,5mm	
2.07	CHODBA	5,72	PVC soklík - lišta	štuková vápenná omietka hladká maľba	sadrokartón na kovovom rošte RB 1x12,5mm	
2.08	KUCHYŇA	18,24	PVC soklík - lišta	štuková vápenná omietka hladká maľba	sadrokartón na kovovom rošte RB 1x12,5mm	keramický obklad steny pri kuch. linke
2.09	KÚPEĽŇA S WC	5,00	keramická dlažba protišmyková	keramický obklad	sadrokartón na kovovom rošte RBI 1x12,5mm	sadrokartón odolný vlhkosti
2.10	IZBA	18,42	PVC soklík - lišta	štuková vápenná omietka hladká maľba	sadrokartón na kovovom rošte RB 1x12,5mm	
2.11	KARANTÉNNA MIESTNOSŤ	20,11	PVC soklík - lišta	štuková vápenná omietka hladká maľba	sadrokartón na kovovom rošte RB 1x12,5mm	keramický obklad steny pri kuch. linke
2.12	KÚPEĽŇA S WC	3,99	keramická dlažba protišmyková	keramický obklad	sadrokartón na kovovom rošte RBI 1x12,5mm	sadrokartón odolný vlhkosti
2.13	KÚPEĽŇA S WC	3,98	keramická dlažba protišmyková	keramický obklad	sadrokartón na kovovom rošte RBI 1x12,5mm	sadrokartón odolný vlhkosti
2.14	DENNÁ MIESTNOSŤ	26,91	PVC soklík - lišta	štuková vápenná omietka hladká maľba	sadrokartón na kovovom rošte RB 1x12,5mm	keramický obklad steny pri kuch. linke
2.15	IZBA	15,77	PVC soklík - lišta	štuková vápenná omietka hladká maľba	sadrokartón na kovovom rošte RB 1x12,5mm	
2.16	KÚPEĽŇA S WC	4,20	keramická dlažba protišmyková	keramický obklad	sadrokartón na kovovom rošte RBI 1x12,5mm	sadrokartón odolný vlhkosti
2.17	CHODBA	3,62	PVC soklík - lišta	štuková vápenná omietka hladká maľba	sadrokartón na kovovom rošte RB 1x12,5mm	
2.18	KUCHYŇA	20,97	PVC soklík - lišta	štuková vápenná omietka hladká maľba	sadrokartón na kovovom rošte RB 1x12,5mm	keramický obklad steny pri kuch. linke
2.19	SCHODISKO	13,86	oceľová konštrukcia	náter farba svetlošedá RAL 7035		

Zodp.projektant	Ing. arch. Jozef Bednár, Ing. arch. Jozef Los-Chovanec	***Architektonický ateliér*** ***Námestie Slobody č.6*** ***09301 Vranov nad Topľou***
Investor	Mesto Vranov nad Topľou	*Stupeň PD:* pre SP a RS
Miesto stavby	Vranov n.T., č.parc. 3006/91, 3006/29	*Dátum:* 01/2022
Názov stavby	ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY VO VRANOVE NAD TOPĽOU - PRESTAVBA	*Mierka:* 1:50 *Formát:* 6xA4
Stavebný objekt	SO.01 ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY	*Č. výkresu:* 09 *Č. sady:*
Diel	Architektonicko-stavebné riešenie	
Obsah výkresu	PôDORYS POSCHODIA 2.NP	