

LEGENDA MIESTNOSTÍ A PRIESTOROV

ČÍSLO MIESTN	UČEL MIESTNOSTI	m2	PODLAHA SOKLÍK	STENY-POVRCH, ÚPR.	STROPY-POVRCH, ÚPR.	POZNÁMKA
2.01	CHODBA SO SCHODISKOM	22,37	existujúca dlažba sokel keramický na výmenu	štuková vápenná omietka hladká maľba	štuková vápenná omietka hladká maľba	výmena madla a nový náter zábradlia
2.02	CHODBA	49,25	PVC soklík - lišta	štuková vápenná omietka hladká maľba	sadrokartón na kovovom rošte RB 1x12,5mm	
2.03	CHODBA	6,63	PVC soklík - lišta	štuková vápenná omietka hladká maľba	sadrokartón na kovovom rošte RB 1x12,5mm	
2.04	KÚPEĽŇA S WC	4,20	keramická dlažba protišmyková	keramický obklad	sadrokartón na kovovom rošte RBI 1x12,5mm	sadrokartón odolný vlhkosti
2.05	KUCHYŇA	14,90	PVC soklík - lišta	štuková vápenná omietka hladká maľba	sadrokartón na kovovom rošte RB 1x12,5mm	keramický obklad steny pri kuch. linke
2.06	IZBA	12,94	PVC soklík - lišta	štuková vápenná omietka hladká maľba	sadrokartón na kovovom rošte RB 1x12,5mm	
2.07	CHODBA	5,73	PVC soklík - lišta	štuková vápenná omietka hladká maľba	sadrokartón na kovovom rošte RB 1x12,5mm	
2.08	KUCHYŇA	18,24	PVC soklík - lišta	štuková vápenná omietka hladká maľba	sadrokartón na kovovom rošte RB 1x12,5mm	keramický obklad steny pri kuch. linke
2.09	KÚPEĽŇA S WC	5,00	keramická dlažba protišmyková	keramický obklad	sadrokartón na kovovom rošte RBI 1x12,5mm	sadrokartón odolný vlhkosti
2.10	IZBA	18,42	PVC soklík - lišta	štuková vápenná omietka hladká maľba	sadrokartón na kovovom rošte RB 1x12,5mm	
2.11	KARANTÉNNA MIESTNOSŤ	20,11	PVC soklík - lišta	štuková vápenná omietka hladká maľba	sadrokartón na kovovom rošte RB 1x12,5mm	keramický obklad steny pri kuch. linke
2.12	KÚPEĽŇA S WC	3,99	keramická dlažba protišmyková	keramický obklad	sadrokartón na kovovom rošte RBI 1x12,5mm	sadrokartón odolný vlhkosti
2.13	KÚPEĽŇA S WC	3,98	keramická dlažba protišmyková	keramický obklad	sadrokartón na kovovom rošte RBI 1x12,5mm	sadrokartón odolný vlhkosti
2.14	DENNÁ MIESTNOSŤ	26,91	PVC soklík - lišta	štuková vápenná omietka hladká maľba	sadrokartón na kovovom rošte RB 1x12,5mm	keramický obklad steny pri kuch. linke
2.15	IZBA	15,77	PVC soklík - lišta	štuková vápenná omietka hladká maľba	sadrokartón na kovovom rošte RB 1x12,5mm	
2.16	KÚPEĽŇA S WC	4,20	keramická dlažba protišmyková	keramický obklad	sadrokartón na kovovom rošte RBI 1x12,5mm	sadrokartón odolný vlhkosti
2.17	CHODBA	3,62	PVC soklík - lišta	štuková vápenná omietka hladká maľba	sadrokartón na kovovom rošte RB 1x12,5mm	keramický obklad steny pri kuch. linke
2.18	KUCHYŇA	20,91	PVC soklík - lišta	štuková vápenná omietka hladká maľba	sadrokartón na kovovom rošte RB 1x12,5mm	keramický obklad steny pri kuch. linke
2.19	SCHODISKO	13,80	oceľová konštrukcia	náter farba svetlošedá RAL 7035		

LEGENDA PBS:

- OHRANIČENIE POŽIARNEHO ÚSEKU
- HRANICA POŽIARNE NEBEZPEČNÉHO PRIESTORU
- HASIACI PRÍSTROJ PRÁŠKOVÝ ABC 6 Kg HAS.LÁTKY
- ÚNIKOVÁ CESTA, OZNAČENIE SMERU
- ÚNIKOVÁ CESTA, OZNAČENIE VÝCHODU
- N 1.01/N2/N3-I.SPB — OZNAČENIE POŽIARNEHO ÚSEKU A STUPEŇ PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI
- d=1700 — ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ V mm
- A2-s1,d0 — TRIEDA REAKCIE NA OHEŇ KZS MINERAL.VLNA
- HADICOVÝ NAVIJAK DN25/30
- PRIRODZENÉ VETRANIE CHÚC TYPU A
- CHRÁNENÁ ÚNIKOVÁ CESTA TYPU "A"
- E=4+9 — POČET EVAKUOVANÝCH OSÔB
- REI45, REW45 — POŽIARNA ODOLNOSŤ KONŠTRUKCIE V MIN., STANOVENÉ KRITÉRIA
- REI30/D1, REW30/D1 — POŽIARNA ODOLNOSŤ KONŠTRUKCIE V MIN., STANOVENÉ KRITÉRIA A DRUH
- R30, R45 — POŽIARNA ODOLNOSŤ KONŠTRUKCIE V MIN., STANOVENÉ KRITÉRIA
- REI30 — POŽIARNA ODOLNOSŤ STROPU V MIN., STANOVENÉ KRITÉRIA
- REI45 — POŽIARNA ODOLNOSŤ STROPU V MIN., STANOVENÉ KRITÉRIA
- EI30/D3-C — POŽIARNY UZÁVER - POŽIARNE DVERE
- NÚDZOVÉ OSVETLENIE
- KZ — KOORDINÁTOR ZATVÁRANIA

Pozn.: prestupy rozvodov a inštalácii cez požiarne deliace konštrukcie utesniť napr. systémami Hilti

ZODP. PROJEKTANT: Ing. Marek Hurný	VYPRACOVAL: Ing. Marek Hurný	AUTOR PROJEKTU: Ing. arch. Jozef Bednár	Ing. Marek Hurný SLUŽBY POŽIARNEJ OCHRANY 094 35 Sol 369 Tel.: 0903 958 956 e-mail: hurny@pobox.sk
INVESTOR: Mesto Vranov nad Topľou			
STAVBA: ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY VO VRANOVE NAD TOPĽOU - PRESTAVBA Vranov n. T., č. parc. 3006/91, 3006/29			ČASŤ: RIEŠENIE PBS SADA Č.: DÁTUM: 01/2022
OBSAH VÝKRESU: PÔDORYS 2.NP	STUPEŇ DOKUMENTÁCIE: Projekt pre SP a RS		MIERKA: 1:120 VÝKRES Č.: 02