

ISTROSERVIS s.r.o.**903 01 TUREŇ č.120**Prevádzka: **Drieňová 37, 821 02 Bratislav****- PROJEKTY, MONTÁŽE A REVÍZIE ELEKTRO**

tel.: 02/ 43 41 35 07, mobil: +421 903 420 302, www.projekty-elektro.eu, istroservis@istroservis.sk

**REKONŠTRUKCIA BLESKOZVODU A UZEMNENIA
ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY NCZI,
Lazaretská č. 26, BRATISLAVA****VÝKAZ-VÝMER ELEKTRO**

V jednotlivých položkách výkazu sú zahrnuté dodávky a montáže, doprava, presuny materiálov po stavbe vrátane pomocných montážnych materiálov a záverečných prác.

		Množstvo	[ks,m, hod]	Jednotková cena bez DPH [€]	Spolu [€]
Demontáž bez dodávok:					
1	Demontáž existujúceho bleskozvodného zariadenia (tyče, vodiče, zvody,..), vrátane odvozu odpadu a recyklácie	1 kpl			
Montáž vrátane dodávok:					
Bleskozvod a uzemnenie:					
2	Vodič AlMgSi ø8mm na podperách PV15 na hrebenáč, resp. PV21 bet/plast s nádstavcom na plochú strechu, resp. PV22 na škridlu Bramac (všetko min. každých 1m), resp. PV17-4 (min. každých 0,7m) na omietku, vrátanie podpier	282 m			
3	ZT1 - zachytávacia tyč FeZn ø20 dĺžky 3,0m vrátane zachytávacieho stojana so svorkou a 3-ramenného podstavca s 3 x betón. podložou (17kg)	2 ks			
4	ZT2 - zachytávacia tyč FeZn ø20 dĺžky 2,0m vrátane 2 ks držiaku tyče do muriva DJ1 (19mm) + svorka	1 ks			
5	ZT3 - zachytávacia tyč FeZn ø20 dĺžky 2,0m vrátane zachytávacieho stojana so svorkou a 3-ramenného podstavca s 3 x betón. podložou (17kg)	1 ks			
6	Svorka k zachytávacej tyči SJ3F, FeZn	6 ks			
7	Svorka spájacia SS, FeZn	42 ks			
8	Svorka odkvapová SO, FeZn	8 ks			
9	Svorka skúšobná SZ, FeZn	8 ks			
10	Vodič FeZn 30/4mm v zemi	85 m			
11	Vodič FeZn ø10mm na podperách PV17 a v zemi	48 m			
12	Svorka guľatina-pásik SR03, FeZn	8 ks			
13	Svorka pásik-pásik SR02, FeZn	1 ks			
14	Ochranný uholník FeZn dĺžky 1,7m, vrátane držiakov ochranného uholníka DOU vr.2 resp. vr.3	8 ks			
15	Pasívna antikorózna ochrana	1 sada			
Zemné práce:					
16	Výkop a zásyp kábelovej ryhy 35/80cm v zemi - zemina tr.4, vrátane opravy terénu po výkope	65 m			
17	Rozobratie a zloženie zámkovej dlažby chodníka/komunikácie vrátane pieskového lôžka	40 m2			
18	Rozbitie betónovej plochy (komunikácia..) a následné uvedenie do pôvodného stavu (zabetónovanie, úprava terénu...)	25 m2			
Hodinová zúčtovacia sadzba:					
19	PD skutkového stavu	16 hod			
20	Odborná prehliadka a skúška (Revízia)	12 hod			
21	Nešpecifikované práce spojené s montážou	6 hod			
		Spolu bez DPH:			

POZNÁMKY :

- Cenovú ponuku možno vypracovať len po podrobnom preštudovaní PD

V Bratislave 12/2022

Vypracoval:

Ing. Peter Matton
Ing. Eugen Múcska