

ZESTAWIENIE GRZEJNIKÓW

Nr	Opis elementu	Ilość	grzejnik istniejący			grzejnik projektowany		
			głębokość	wysokość	długość	głębokość	wysokość	długość
	GRZEJNIKI CENTRALNEGO OGRZEWANIA	szt		[mm]	[cm]		[mm]	[cm]
1.1	Zamiana grzejnik ścienny płytowy z dolnym podłączeniem, wraz z zaworem regulacyjnym, głowicą termostatyczną, kompletem armatury odcinająco-równoważącej z ręcznym odpowietrzeniem, zawieszami, demontaż i montaż	2	11	60	50	22	60	50
1.2	Zamiana grzejnik ścienny płytowy z dolnym podłączeniem, wraz z zaworem regulacyjnym, głowicą termostatyczną, kompletem armatury odcinająco-równoważącej z ręcznym odpowietrzeniem, zawieszami, demontaż i montaż	1	11	60	60	22	60	60
1.3	Zamiana grzejnik ścienny płytowy z dolnym podłączeniem, wraz z zaworem regulacyjnym, głowicą termostatyczną, kompletem armatury odcinająco-równoważącej z ręcznym odpowietrzeniem, zawieszami, demontaż i montaż	3	11	60	70	22	60	70
1.4	Zamiana grzejnik ścienny płytowy z dolnym podłączeniem, wraz z zaworem regulacyjnym, głowicą termostatyczną, kompletem armatury odcinająco-równoważącej z ręcznym odpowietrzeniem, zawieszami, demontaż i montaż	9	11	60	80	22	60	80
1.5	Zamiana grzejnik ścienny płytowy z dolnym podłączeniem, wraz z zaworem regulacyjnym, głowicą termostatyczną, kompletem armatury odcinająco-równoważącej z ręcznym odpowietrzeniem, zawieszami, demontaż i montaż	1	22	60	60	33	60	70
1.6	Zamiana grzejnik ścienny płytowy z dolnym podłączeniem, wraz z zaworem regulacyjnym, głowicą termostatyczną, kompletem armatury odcinająco-równoważącej z ręcznym odpowietrzeniem, zawieszami, demontaż i montaż	2	22	60	80	33	60	100
1.7	Zamiana grzejnik ścienny płytowy z dolnym podłączeniem, wraz z zaworem regulacyjnym, głowicą termostatyczną, kompletem armatury odcinająco-równoważącej z ręcznym odpowietrzeniem, zawieszami, demontaż i montaż	16	22	60	100	33	60	120