Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
IČ: 49451871 DIČ: CZ49451871
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B vložka 1147

STANOVISKO č. 1442/2022

k realizaci stavby

Žadatel:

Viadesigne s.r.o.

Jakub Balcar

Na Zahradách 1151/16

69002 Břeclav

Investor:

Město Bystřice pod Hostýnem

Radek Zapletal

Masarykovo nám. 137

76861 Bystřice pod Hostýnem

Název stavby - akce:

Bystřice pod Hostýnem – účelová komunikace u ČOV

Místo stavby: Rychlov u Bystřice pod Hostýnem 966/3 (Bystřice pod Hostýnem)

Katastr: Rychlov u Bystřice pod Hostýnem

Předložená projektová dokumentace řeší stavební úpravu účelové komunikace na pozemcích p.č. 966/19, 966/3 v k.ú. Rychlov u Bystřice pod Hostýnem kolem areálu ČOV Bystřice pod Hostýnem. Jedná se o zpevnění stávající účelové komunikace o šířce 3,00 m v celkové délce 177,0 m. V rámci stavby bude provedena výměna konstrukčních vrstev. Komunikace bude vybavena krytem z asfaltobetonu.
Odvodnění komunikace je řešeno podélným a příčným spádováním do okolní zelené plochy, kde budou dešťové vody zasakovány.
Stavba bude umístěna na pozemcích p.č. 966/19, 966/3, 938/82, 105/3 k.ú. Rychlov u Bystřice pod Hostýnem a p.č. 510/6 k.ú. Křtomil.

Při realizaci účelové komunikace požadujeme dodržet ochranné pásmo (manipulační prostor) plynojemu dle ČSN 75 6415. Ochranné pásmo je 6,5 m od vnějšího líce technologického objektu plynojemu. Komunikace musí být umístěna ve vzdálenosti min. 2,0 m od plotu ČOV.

Upozorňujeme, že účelová komunikace kříží odtokové betonové kanalizační potrubí DN1000 vedené z ČOV do vodoteče.
Před zahájením zemních prací bude se zástupcem VaK upřesněna trasa kanalizace.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. V blízkosti kanalizačního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně. Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat naše zařízení včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční.

Při realizaci zemních prací musí být dodrženo min. krytí kanalizačního potrubí dle ČSN 73 6005. Nad kanalizací nesmí být umístěny těžké stroje, aby nepoškodily sítě a vnější znaky sítí v naší správě.

K zahájení stavebních prací v ochranném pásmu kanalizace požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s.
Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. souhlasí s realizací stavby dle výše uvedených podmínek.

Platnost tohoto stanoviska je 12 měsíců ode dne jeho vydání a platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci.

Kontakty
mistr ČOV - Přivryl, tel. 573 379 191, 606 839 469
mistr kanalizací – Bc. Náplava, tel. 573 517 120, 720 977 094
vytyčení sítí – Hýžová, tel. 573 517 121, 702 096 423, email: informace@vak-km.cz
(vytyčení vodohospodářského zařízení je nutné objednat min. 14 dnů před plánovanou realizací)

Vyřizuje: Zdeňka Bucňáková
Telefon: +420 573 517 228
Datum: 8. 12. 2022

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Kojetínská 3666/64
767 01 Kroměříž
IČ 49451871, DIČ CZ49451871

Ing. Petr Vedra
Výrobně technický náměstek

Rychlov u Bystřice pod Hostýnem

