

Przedmiar robót

Obiekt: Droga leśna wywozowa nr 22
Rodzaj robót: Roboty budowlane i ziemne
Adres budowy: leśnictwo łabajów, 43-460 Wisła

Lp	Sycyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
1.		Zabezpieczenie drogi leśnej wywozowej nr 22 od strony skarpy <i>Kod CPV: 45243300-5</i>			
1		KNR 2-0110206-05-060	<i>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t na odległość do 1 km. Grunt kategorii IV obmiar : $9.00+5.00 \times 0.50 \times 6.00 \times 0.70 = 29.40 \text{ m}^3$ krotność= 1,00</i>	m3	29,40
2		KNR 2-0110310-03-060	<i>Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład. Grunt kategorii IV obmiar : $3.20 \times 0.75 \times 1.10 + 4.70 \times 0.75 \times 1.00 + 6.30 \times 1.00 \times 1.50 + 6.30 \times 1.00 \times 0.75 = 17.10 \text{ m}^3$ krotność= 1,00</i>	m3	17,19
3		KNR 2-0110311-03-060	<i>Ręczne roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp. Grunt kategorii IV , zasypianie przestrzeni za koszami obmiar : 10.60 m3 krotność= 1,00</i>	m3	10,60
4		KNNR 10408-020-060	<i>Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi ręcznymi . Grunt spoisty kategorii III obmiar : 10.60 m3 krotność= 1,00</i>	m3	10,60
5		KNNR 100408-010-060	<i>Wykonanie budowli siatkowo - kamienne: kosze z siatki stalowej bez wyprawy obmiar : $3.00 \times 0.75 \times 1.00 + 4.50 \times 0.75 \times 1.00 + 6.00 \times 1.00 \times 1.00 + 6.00 \times 1.00 \times 0.75 = 16.13 \text{ m}^3$ krotność= 1,00</i>	m3	16,13
6		KNR 2-0110502-03-060	<i>Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wysokości nasypu do 4 m. Grunt kategorii IV - wypełnienie szczeliny nad koszami na skarpie ziemia z wykopu obmiar : 9.60 m3 krotność= 1,00</i>	m3	9,60
7		KNR 2-0110506-02-050	<i>Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie. Grunt kategorii IV obmiar : 40.00 m2 krotność= 1,00</i>	m2	40,00

8		<i>KNR 2-0110510-01-050</i>	<i>Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm obmiar : 40.00 m2 krotność= 1,00</i>	<i>m2</i>	<i>40,00</i>
9		<i>Kalkul indywid.-050</i>	<i>Umocnienie skarpy siatką stalową powlekaną wraz z umocowaniem kołkami drewnianymi do gruntu obmiar : 8.00x5.00=40.00 m2 krotność= 1,00</i>	<i>m2</i>	<i>40,00</i>

