



5-D.2.4.01 – VÝKAZ VÝMĚR		
 Pavel Kučera 671 61 Prosiměřice 32	Název stavby	5 - Příklad stavby WC pro imobilní MŠ nám. Republiky 15, 669 02 Znojmo, p.č. 1467 v k.ú. Znojmo-město
	Stavebník	Město Znojmo Obroková 1/12, 669 02 Znojmo, IČO: 002 93 881

Rekapitulace rozpočtu

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%		
Montáž - materiál		
Montáž - práce		
Mezisoučet 1		
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		
Nátěry		
Zemní práce		
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		
Mezisoučet 2		
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		
Základní náklady celkem		
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Vedlejší náklady celkem		
Kompletační činnost		
Náklady celkem		
Základ a hodnota DPH 21%		
Základ a hodnota DPH 15%		
Náklady celkem s DPH		
Roční nárůst cen 0,00%		
Roční nárůst cen 0,00%		

Zakázkové číslo	2018014	Vypracoval	Pavel Kučera	Počet listů	2
		Datum	2018-9÷11	List číslo	1

5-D.2.4.01 – VÝKAZ VÝMĚR		
	Název stavby	5 - Přístavba WC pro imobilní MŠ nám. Republiky 15, 669 02 Znojmo, p.č. 1467 v k.ú. Znojmo-město
	Stavebník	Město Znojmo Obrokova 1/12, 669 02 Znojmo, IČO: 002 93 881

Položkový rozpočet

Název	Mj	Počet
MŠ nám. Republiky - přístavek		
R12		
RZG-N-1S14 (RNG-1N14) Rozvodnicová skříň	Ks	1,00
RSA 4 A Řadová svornice	ks	1,00
RSA 2,5A Řadová svornice	ks	7,00
MAE-D16-001-A230 Digitální spínací hodiny	Ks	1,00
RSI-20-10-A230 Instalační stykač	Ks	1,00
MSO-32-1N Vypínač	Ks	1,00
OLE-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	2,00
OLE-10B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	2,00
R12 - celkem		
C1 montáž svítidel LED vč. zapojení přisazených a vestavných	ks	1,00
D1 montáž svítidel LED vč. zapojení přisazených a vestavných	ks	1,00
5517-2389 B1 Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; řazení 2P+PE; d. Classic; b. jasně bílá	ks	2,00
CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	25,00
CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	20,00
CYKY-J 3x4 , pevně	m	39,00
KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ	ks	8,00
KP 68/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	2,00
3299-22103 Snímač pohybu, povrchová montáž; stropní, kompl., b. bílá	ks	2,00
Osušovač rukou	kus	1,00
Zásobníkový ohřívač vody objemu 160 l	kus	1,00
vysekání rýh ve zdivu cihelném hloubka 30 mm šíře 30 mm	m	20,00
hrubá výplň rýh maltou jakékoliv síře	m2	2,00
omítka rýh steny maltou šíře do 150 mm	m2	2,00
Revizní technik	hod	2,00
Spolupráce s reviz.technikem	hod	2,00
Podružný materiál		
MŠ nám. Republiky - přístavek - celkem		

Zakázkové číslo	2018014	Vypracoval	Pavel Kučera	Počet listů	2
		Datum	2018-9÷11	List číslo	2